

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
în mun.. Bălți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-5-1a

Canalizare pluviala interioara

Valoarea de deviz 3 523 683,44 lei

Intocmit in prețuri curente 10.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. Система C2, внутриплощадочные сети (до колодца №33 включительно) 1.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	38,7840	1 213,46 0,00	47 062,70 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3	1,3990	1 213,46 0,00	1 697,63 0,00
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (прямки и пересечения)	m3	31,2600	124,87 124,87	3 903,50 3 903,50
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка)	m3	124,1500	194,88 194,88	24 193,86 24 193,86
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	99,5700	73,30 70,95	7 298,88 7 064,49
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	42,6910	764,12 0,00	32 621,12 0,00
7	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	42,6910	428,37 0,00	18 287,59 0,00
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	111,3700	370,28 57,71	41 238,06 6 426,72
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	287,7300	370,28 57,71	106 540,60 16 603,75

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Обсыпка песком трубы /				
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (для обратной засыпки)	100 m3	35,7600	764,12 0,00	27 324,99 0,00
11	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	35,7500	428,37 0,00	15 314,27 0,00
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	214,5600	29,33 29,33	6 292,19 6 292,19
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	214,5600	73,30 70,95	15 728,10 15 223,03
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	33,6140	630,98 0,00	21 209,73 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	33,6140	2 056,50 834,37	69 127,19 28 046,58
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт)	100 m3	6,9320	1 331,84 0,00	9 232,33 0,00
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1 213,1000	125,69 0,00	152 474,37 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,9320	266,97 34,06	1 850,63 236,08
		<i>Total</i>	lei			601 397,74
		Total Capitolul 2.1. Lucrari terasamente. Inklusiv salariu				601 397,74 107 990,20
		1.2. Capitolul 2.2. Conducte si armaturi.				
19	AcD10A	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, , avind diametrul de 200-250 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки РР, тип SN4. , диаметр 200 мм х 6 м)	m	96,0000	224,74 75,68	21 574,99 7 265,28
20	AcD10A	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, avind diametrul de 200-250 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки РР, тип SN4. , диаметр 250 мм х 6 м)	m	140,0000	376,23 75,68	52 672,73 10 595,20
21	AcD10B	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки РР, тип SN4. , диаметр 315 мм х 6 м)	m	274,5000	602,23 122,98	165 313,15 33 758,01

1	2	3	4	5	6	7
22	AcD10B	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 315 мм x 6 м)	m	40,5000	602,23 122,98	24 390,47 4 980,69
23	AcD10B1	Pentru fiecare 1 m adancime peste 2m din norma se adauga	m	40,5000	21,76 21,76	881,20 881,20
24	AcD10B	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 400 мм x 6 м)	m	103,6000	876,06 122,98	90 759,64 12 740,73
25	AcD10B	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 400 мм x 6 м)	m	105,4000	876,06 122,98	92 336,54 12 962,09
26	AcD10B1	Pentru fiecare 1 m adancime peste 2m din norma se adauga	m	105,4000	21,76 21,76	2 293,29 2 293,29
27	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, avind diametrul de 500-600 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м)	m	157,1000	1 143,58 175,01	179 655,79 27 494,07
28	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, avind diametrul de 500-600 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м)	m	13,9000	1 143,58 175,01	15 895,70 2 432,64
29	AcD10C1	Pentru fiecare 1m adancime peste 2m din norma se adauga (добавляется 1,5м)	m	13,9000	43,99 43,99	611,45 611,45
30	AcD17C	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-250 mm (Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 200x200 мм)	buc	6,0000	499,60 106,90	2 997,60 641,39
31	AcD17C	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-250 mm (Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 250x250 мм)	buc	1,0000	1 775,06 106,90	1 775,06 106,90
32	AcD17D	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 300-400 mm (Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 315x315 мм)	buc	1,0000	2 785,64 129,60	2 785,64 129,60
33	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate	buc	1,0000	5 649,96 145,68	5 649,96 145,68

1	2	3	4	5	6	7
		cu inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm (Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 500х500 мм)				
34	AcD17C	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-250 mm (Отвод из полипропилена для наружной канализации, диам. 200 мм, 45град.)	buc	6,0000	290,16 106,90	1 740,96 641,39
35	AcD17C	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-250 mm (Отвод из полипропилена для наружной канализации, диам. 250 мм, 45град.)	buc	1,0000	552,42 106,90	552,42 106,90
36	AcD17D	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 300-400 mm (Отвод из полипропилена для наружной канализации, диам. 315 мм, 45град)	buc	1,0000	946,13 129,60	946,13 129,60
37	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm (Отвод из полипропилена для наружной канализации, диам. 500 мм, 45град)	buc	1,0000	4 295,51 145,68	4 295,51 145,68
38	pret de peata	Banda de semnalizare	m	900,0000	1,32 0,00	1 186,56 0,00
39	GA08F	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 5 mm (стальной футляр , диам. трубы 426 x5 мм)	m	10,0000	2 188,48 400,16	21 884,85 4 001,58
40	AcF13D	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm	buc	1,0000	1 066,72 380,29	1 066,72 380,29
41	GA08G	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 521 x 8 mm (Стальной Футляр при проходе через дороги, диам. трубы 530 x 7 мм)	m	2,0000	2 987,80 471,11	5 975,59 942,22
42	AcF13E	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 500 mm	buc	1,0000	1 334,49 475,84	1 334,49 475,84
43	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 400x14,5 mm (Футляр из трубы PE100 PN6 SDR 27,6 , диам. трубы 400 x14,5 мм)	m	47,0000	1 855,77 21,38	87 221,07 1 004,84
44	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 630x22,8 mm (Футляр из трубы PE100 PN6 SDR 27,6 , диам. трубы 630 x22,8 мм)	m	39,5000	2 763,47 21,38	109 156,91 844,49
45	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Монтаж муфты прохода через стенку колодца Д=227мм,	buc	8,0000	406,44 54,87	3 251,50 438,94

1	2	3	4	5	6	7
		L=0.113м)				
46	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. i (Монтаж Муфты прохода через стенку колодца Д=283мм, L=0.129м)	buc	34,0000	689,68 54,87	23 449,04 1 865,51
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Монтаж Муфты прохода через стенку колодца Д=374мм, L=0.148м)	buc	40,0000	939,64 54,87	37 585,52 2 194,72
48	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Монтаж Муфты прохода через стенку колодца Д=498мм, L=0.158м)	buc	13,0000	2 024,32 54,87	26 316,17 713,28
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Монтаж Муфты прохода через стенку колодца Д=623мм, L=0.188м)	buc	17,0000	4 186,83 54,87	71 176,05 932,76
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Скорлупа ППУ толщ. 80мм	m	2,0000	286,40 48,24	572,80 96,49
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Разделитель труб с высотой сегмента 41,Ф350 мм.	buc	6,0000	315,79 54,87	1 894,73 329,21
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Разделитель труб с высотой сегмента 25,Ф400 мм.	buc	15,0000	364,01 54,87	5 460,18 823,02
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Разделитель труб с высотой сегмента 25,Ф600 мм.	buc	21,0000	425,59 54,87	8 937,30 1 152,23
		Total	lei			1 073 597,71
		Total Capitolul 2.2. Conducte si armaturi. Inklusiv salariu				1 073 597,71 134 257,21
		1.3. Колодцы от №1 до №10				
		1.3.1. Camin D=1000 mm				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=1,98м3)	m3	15,4000	2 581,82 1 312,10	39 760,05 20 206,37
55	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10 (0.18м3)	buc	11,0000	668,75 0,00	7 356,25 0,00
56	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 (0,16м3)	buc	18,0000	347,75 0,00	6 259,50 0,00
57	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10м3)	buc	11,0000	668,75 0,00	7 356,25 0,00
58	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc	19,0000	235,40	4 472,60

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)			0,00	0,00
59	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-7-3(0,05м3)	buc	2,0000	374,50 0,00	749,00 0,00
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-7-9(0,15м3)	buc	2,0000	393,76 0,00	787,52 0,00
61	Pret din piata	Саракул с рана дин фонта тип Т (на шарнире с запорным устройством)	buc	5,0000	2 237,19 0,00	11 185,95 0,00
62	Pret din piata	Саракул с рана дин фонта L* (на шарнире)	buc	2,0000	1 444,50 0,00	2 889,00 0,00
63	Pret din piata	Саракул с рана дин фонта тип L	buc	4,0000	1 349,09 0,00	5 396,36 0,00
64	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel .Скобы	kg	53,1000	26,75 0,00	1 420,43 0,00
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	308,5000	48,00 19,87	14 808,69 6 128,66
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3620	1 570,99 609,23	568,70 220,54
67	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,7900	75,00 11,35	1 034,30 156,54
68	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,7500	587,20 108,79	440,40 81,59
69	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	7,5000	196,79 33,11	1 475,92 248,33
		<i>Total</i>	lei			105 960,92
		Total Camin D=1000 mm Inclusiv salariu				105 960,92 27 042,03
		1.3.2. Camin D=1500 mm				
70	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=0.31м3)	m3	2,6200	10 932,79 913,84	28 643,90 2 394,25
71	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15 (0.38м3)	buc	1,0000	1 337,50 0,00	1 337,50 0,00
72	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦ15-6 (0,265м3)	buc	2,0000	1 391,00 0,00	2 782,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
73	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1(0,27м3)	buc	1,0000	1 444,50 0,00	1 444,50 0,00
74	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc	2,0000	235,40 0,00	470,80 0,00
75	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 349,09 0,00	1 349,09 0,00
76	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg	5,4000	26,75 0,00	144,45 0,00
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	28,9500	48,00 19,87	1 389,66 575,12
78	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0340	1 570,88 609,12	53,41 20,71
79	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,7200	75,00 11,35	879,05 133,05
80	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala cu balast	m3	0,1900	587,16 108,79	111,56 20,67
81	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	1,9000	196,79 33,11	373,90 62,91
		Total	lei			38 979,82
		Total Camin D=1500 mm Inclusiv salariu				38 979,82 3 206,71
		Total	lei			144 940,74
		Total Колодцы от №1 до №10 Inclusiv salariu				144 940,74 30 248,74
		1.4. Колодцы от №11 до №21 1.4.1. Camin D=1000 mm				
82	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Замсна подготовки из песка на бетон В3,5, V=1,98м3)	m3	13,7500	2 599,16 1 312,10	35 738,39 18 041,40
83	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10 (0.18м3)	buc	10,0000	668,75 0,00	6 687,50 0,00
84	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 (0,16м3)	buc	18,0000	347,75 0,00	6 259,50 0,00
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren	buc	10,0000	668,75 0,00	6 687,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10м3)				
86	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc	17,0000	235,40 0,00	4 001,80 0,00
87	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-7-3(0,05м3)	buc	1,0000	374,50 0,00	374,50 0,00
88	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T (на шарнире с запорным устройством)	buc	2,0000	2 237,19 0,00	4 474,38 0,00
89	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta L* (на шарнире)	buc	6,0000	1 444,50 0,00	8 667,00 0,00
90	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	2,0000	1 349,09 0,00	2 698,18 0,00
91	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel .Скобы	kg	47,7000	26,75 0,00	1 275,98 0,00
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	281,5400	48,00 19,87	13 514,55 5 593,07
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3290	1 570,97 609,21	516,85 200,43
94	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	6,1100	75,00 11,35	458,28 69,36
95	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,3500	587,20 108,79	792,72 146,87
96	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	13,5000	196,79 33,11	2 656,65 446,99
		Total	lei			94 803,78
		Total Camin D=1000 mm Inclusiv salariu				94 803,78 24 498,12
		1.4.2. Camin D=1500mm				
97	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=0.6м3)	m3	5,7800	5 885,16 913,84	34 016,21 5 281,97
98	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15 (0.38м3)	buc	2,0000	1 337,50 0,00	2 675,00 0,00
99	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦ15-6 (0,265м3)	buc	4,0000	1 391,00 0,00	5 564,00 0,00
100	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	2,0000	1 444,50	2 889,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1(0,27м3)			0,00	0,00
101	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc	5,0000	235,40 0,00	1 177,00 0,00
102	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	2,0000	1 349,09 0,00	2 698,18 0,00
103	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg	9,9000	26,75 0,00	264,83 0,00
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	54,4400	48,00 19,87	2 613,25 1 081,51
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0640	1 570,94 609,22	100,54 38,99
106	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	11,7900	75,00 11,35	884,30 133,84
107	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,3800	587,21 108,79	223,14 41,34
108	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	3,8000	196,79 33,11	747,80 125,82
		Total	lei			53 853,25
		Total Camin D=1500mm Inclusiv salariu				53 853,25 6 703,47
		Total	lei			148 657,03
		Total Колодцы от №11 до №21 Inclusiv salariu				148 657,03 31 201,59
		1.5. Колодцы от №21a до №33 1.5.1. Camin D=1000mm				
109	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=1,08м3)	m3	7,2700	7 076,30 1 312,10	51 444,70 9 538,98
110	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10 (0.18м3)	buc	6,0000	668,75 0,00	4 012,50 0,00
111	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 (0,16м3)	buc	6,0000	347,75 0,00	2 086,50 0,00
112	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10м3)	buc	6,0000	668,75 0,00	4 012,50 0,00
113	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc	6,0000	235,40	1 412,40

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)			0,00	0,00
114	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	6,0000	1 349,09	8 094,54
					0,00	0,00
115	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg	26,1000	26,75	698,18
					0,00	0,00
116	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	126,8600	48,00	6 089,56
					19,87	2 520,20
117	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Металлическая решетка в колодце №21, см.л. 15592/21-CE.1	kg	14,3000	26,75	382,53
					0,00	0,00
118	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1670	1 571,02	262,36
					609,22	101,74
119	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,0500	587,20	616,56
					108,79	114,23
120	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	10,5000	196,79	2 066,28
					33,11	347,66
		<i>Total</i>	lei			81 178,61
		Total Camin D=1000mm Inclusiv salariu				81 178,61 12 622,81
		1.5.2. Camin D=1500mm				
121	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=2,17м3)	m3	19,9900	1 706,66	34 116,15
					913,84	18 267,58
122	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15 (0.38м3)	buc	7,0000	1 337,50	9 362,50
					0,00	0,00
123	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦ15-6 (0,265м3)	buc	18,0000	1 391,00	25 038,00
					0,00	0,00
124	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1(0,27м3)	buc	7,0000	1 444,50	10 111,50
					0,00	0,00
125	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc	10,0000	235,40	2 354,00
					0,00	0,00
126	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	1,0000	2 050,84	2 050,84
					0,00	0,00
127	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	6,0000	1 349,09	8 094,54
					0,00	0,00
128	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg	39,6000	26,75	1 059,30
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
129	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	192,3600	48,00 19,87	9 233,71 3 821,42
130	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2320	1 570,99 609,22	364,47 141,34
131	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	35,3100	75,00 11,35	2 648,39 400,84
132	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,1400	587,20 108,79	669,41 124,02
133	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	11,4000	196,79 33,11	2 243,38 377,45
		<i>Total</i>	lei			107 346,19
		Total Camin D=1500mm Inclusiv salariu				107 346,19 23 132,65
		<i>Total</i>	lei			188 524,80
		Total Колодцы от №21а до №33 Inclusiv salariu				188 524,80 35 755,46
		1.6. Дождеприемные колодцы. 1.6.1. Camin D=1000mm				
134	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Монолитный бетон =0,42м3)	m3	3,6000	2 700,56 1 312,10	9 722,02 4 723,57
135	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10а (0,11м3)	buc	6,0000	411,95 0,00	2 471,70 0,00
136	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 (0,16м3)	buc	6,0000	347,75 0,00	2 086,50 0,00
137	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9в (0,24м3)	buc	6,0000	732,95 0,00	4 397,70 0,00
138	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП2-10(0,11м3)	buc	6,0000	770,40 0,00	4 622,40 0,00
139	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip ДМ(решетка)	buc	6,0000	1 471,25 0,00	8 827,50 0,00
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	171,6800	48,00 19,87	8 241,02 3 410,59
141	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t	0,1720	1 571,05	270,22

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			609,24	104,79
142	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,9000	587,20 108,79	528,48 97,91
143	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	9,0000	196,79 33,11	1 771,10 297,99
		<i>Total</i>	lei			42 938,64
		Total Camin D=1000mm Inclusiv salariu				42 938,64 8 634,85
		<i>Total</i>	lei			42 938,64
		Total Дождеприемные колодцы. Inclusiv salariu				42 938,64 8 634,85
		<i>Total</i>	lei			2 200 056,66
		Total Capitol 1. Система C2, внутриплощадочные сети (до колодца №33 включительно) Inclusiv salariu				2 200 056,66 348 088,05

		Total	lei	2 200 056,66
		Asigurari sociale	24 %	83 541,13
		TOTAL		2 283 597,79
		Transportarea materialelor	8 %	108 626,66
		Cheltuieli de depozitare	2 %	27 156,67
		TOTAL		2 419 381,12
		Cheltuieli de regie	14,5 %	350 810,27
		TOTAL		2 770 191,39
		Beneficiu de deviz	6 %	166 211,48
		TOTAL		2 936 402,87
		Taxa de valoare adaugata	20 %	587 280,57
				3 523 683,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		348 088,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun.. Balti, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-5-1a
Canalizare pluviala interioara

Valoarea de deviz 3 523 683,44 lei

Intocmit in prețuri curente 10.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-5-1a:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	6,6240	94,60	626,63
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,7040	94,60	1 580,20
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1 248,0105	94,60	118 061,79
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,4464	94,60	893,63
5.	7134050013250	Izolator	h-om	9,0500	94,60	856,13
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0200	94,60	96,49
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	689,3796	94,60	65 215,31
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	45,3800	94,60	4 292,95
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,7584	94,60	828,54
10.	7212030022700	Sudor	h-om	18,5233	94,60	1 752,30
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	221,2227	94,60	20 927,67
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	901,5503	94,60	85 286,66
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6433	94,60	1 101,46
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	248,8142	94,60	23 537,82
15.	9312040019600	Sapator	h-om.	243,4510	94,60	23 030,46
		Total manopera				348 088,05

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,4649	55,29	965,64
2.	1111000200010	Asfalt turnat	t	4,1472	2 264,84	9 392,74
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0277	340,26	9,43
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1152	304,95	35,13
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5800	304,95	176,88
6.	1421102200535	Beton B3.5	m3	14,0900	1 123,50	15 830,12
7.	1421102203131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	114,1542	304,95	34 811,34
8.	1421102203135	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Обсыпка песком трубы сеч.1-1	m3	294,9232	304,95	89 936,85
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	7,5514	340,26	2 569,43
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,3260	12,84	17,03
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,7000	45,42	168,05
12.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	3,7301	4 413,75	16 463,59
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	9,8087	395,90	3 883,25
14.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0260	4 413,75	114,76
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	177,9072	0,48	85,40
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0945	481,50	45,48
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	2,5000	23,54	58,85
18.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	39,0000	22,47	876,33
19.	2320166200676	White spirit	kg	2,6520	57,46	152,38
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	267,6480	12,84	3 436,60

21.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	28,1581	12,84	361,55
22.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	125,4000	12,84	1 610,14
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2400	24,61	30,52
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2400	55,29	68,56
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10,6080	74,37	788,92
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,3040	59,44	315,27
27.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	3,0600	60,46	185,01
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,7480	46,01	34,42
29.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	20,7000	17,69	366,18
30.	251373660150020	Inel de cauciuc pentru etansare d-200	buc	16,6464	27,86	463,77
31.	2513736601500200	Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 200x200 мм)	buc	6,1812	381,19	2 356,21
32.	25137366015002001	Отвод из полипропилена , диам. 200 мм, 45град)	buc	6,1812	177,89	1 099,57
33.	251373660150025	Inel de cauciuc pentru etansare ф250	buc	24,2760	34,83	845,53
34.	2513736601500250	Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 250x250 мм)	buc	1,0302	1 619,26	1 668,16
35.	25137366015002501	Отвод из полипропилена , диам. 250 мм, 45град)	buc	1,0302	432,46	445,52
36.	251373660150031	Inel de cauciuc pentru etansare ф315	buc	54,6210	84,53	4 617,11
37.	2513736601500315	Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 315x315 мм)	buc	1,0282	2 582,26	2 654,98
38.	25137366015003151	Отвод из полипропилена, диам. 315 мм, 45град)	buc	1,0282	793,14	815,47
39.	251373660150040	Inel de cauciuc pentru etansare ф400	buc	36,2406	157,56	5 710,07
40.	251373660150050	Inel de cauciuc pentru etansare ф500	buc	29,5060	395,90	11 681,45
41.	2513736601500500	Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 500x500 мм	buc	1,0282	5 352,14	5 502,86
42.	25137366015005001	Отвод из полипропилена, диам. 500 мм, 45град	buc	1,0282	4 034,79	4 148,41
43.	252121670100053	Teava din otel Стальной Футляр при проходе через дороги, диам. трубы 530 x 7 мм	m	2,0400	1 822,21	3 717,31
44.	252121670100400426	Стальной Футляр , диам. трубы 426 x5 мм	m	10,2000	1 166,64	11 899,73
45.	25212167010041	Teava din polietilena Футляр из трубы PE100 PN6 SDR 27,6 , диам. трубы 400 x14,5 мм	m	48,1820	1 770,85	85 323,18
46.	25212167010046	Teava din polietilena Футляр из трубы PE100 PN6 SDR 27,6 , диам. трубы 630 x22,8 мм	m	40,4934	2 656,28	107 561,88
47.	252315670180020	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 200 мм x 6 м)	buc	99,8784	123,05	12 290,04
48.	252315670180025	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 250 мм x 6 м	buc	145,6560	267,50	38 962,98
49.	2523156701800315	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 315 мм x 6 м	buc	327,7260	349,23	114 451,75
50.	2523156701800400	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 400 мм x 6 м	buc	217,4436	600,25	130 520,52
51.	252315670180050	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м	buc	177,0363	755,40	133 733,22
52.	2523156713811227	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца Д=227мм, L=0.113м	buc	8,2400	341,33	2 812,56
53.	2523156713811283	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца Д=283мм, L=0.129м	buc	35,0200	616,32	21 583,53
54.	252315671381135	Разделитель труб с высотой сегмента 41,д-350 мм.	buc	6,1800	253,32	1 565,52
55.	2523156713811374	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца Д=374мм, L=0.148м	buc	41,2000	859,00	35 390,80
56.	252315671381140	Разделитель труб с высотой сегмента 25,Ф400 мм.	buc	15,4500	300,14	4 637,16
57.	2523156713811498	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца Д=498мм, L=0.188м	buc	13,3900	1 912,09	25 602,89
58.	252315671381160	Разделитель труб с высотой сегмента 25,Ф600 мм.	buc	21,6300	359,92	7 785,07
59.	252315671381623	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца Д=623мм, L=0.188м	buc	17,5100	4 011,61	70 243,29
60.	26511221004022	Ciment M-400	kg	52,2323	2,25	117,52

61.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	53,5296	24,61	1 317,36
62.	266110*	Capacul cu rama din fonta L*на шарнире	buc	8,0000	1 444,50	11 556,00
63.	266112643300122	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16м3)	buc	48,0000	347,75	16 692,00
64.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 м3)	buc	59,0000	235,40	13 888,60
65.	26611264330917	Inel de reazem КЦ-7-3 (0,05 м3)	buc	3,0000	374,50	1 123,50
66.	26611264330919	Inel de reazem КЦ-7-9 (0,15 м3)	buc	2,0000	393,76	787,52
67.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)	buc	27,0000	668,75	18 056,25
68.	26611264331010a	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10a (0,11 м3)	buc	6,0000	411,95	2 471,70
69.	26611264331011b	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9в (0,24 м3)	buc	6,0000	732,95	4 397,70
70.	266112643310124	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-10(0,11 м3)	buc	6,0000	770,40	4 622,40
71.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 м3)	buc	27,0000	668,75	18 056,25
72.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 м3)	buc	10,0000	1 337,50	13 375,00
73.	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 м3)	buc	24,0000	1 391,00	33 384,00
74.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 м3)	buc	10,0000	1 444,50	14 445,00
75.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	63,2700	1 159,16	73 340,05
76.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,5358	1 016,50	1 561,12
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,6433	20,51	238,80
78.	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1 164,3300	26,75	31 145,83
79.	27752763098862	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie Металлическая решетка в колодце №21, см.л. 15592/21-СЕ.1	kg	14,3000	26,75	382,52
80.	277527630988sc03c	Scara cu vanguri din otel .Скобы	kg	100,8000	26,75	2 696,40
81.	277527630988C	Scobi din otel	kg	81,0000	26,75	2 166,75
82.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,6800	64,20	236,26
83.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,8216	64,20	373,75
84.	2875274201	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	1,0000	2 050,84	2 050,84
85.	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T(на шарнире с запорным устройством)	buc	7,0000	2 237,19	15 660,33
86.	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	21,0000	1 349,09	28 330,89
87.	28752742053ДМ	Capacul cu rama din fonta Tip ДМ(Дождеприемная решетка)	buc	6,0000	1 471,25	8 827,50
88.	2875274401521	Banda de semnalizare	m	927,0000	1,28	1 186,56
89.	3320517352232	Termoizolatie conducte Скорлупа ППУ толщ. 80мм	m	2,1630	220,21	476,31
90.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	11,0410	107,00	1 181,39
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,3146	3,85	35,86
92.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,7493	23,54	770,92
Total materiale de constructii						1 357 833,29

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1574	27,00	4,25
2.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	5,1000	567,00	2 891,70
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,2110	135,00	163,48
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,8813	135,00	118,97
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	97,9721	591,93	57 992,65
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	198,2409	578,88	114 757,70
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,7728	578,88	1 605,12
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	316,9800	129,60	41 080,61
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,1267	59,40	185,73
10.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0360	59,40	2,14
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,7350	35,42	96,87
12.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,6600	135,00	629,10
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	215,3383	567,00	122 096,83
14.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	312,9798	487,17	152 474,37
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1325	270,00	35,77
Total utilaje de constructii						494 135,32

Total	lei	2 200 056,66
--------------	------------	---------------------

Asigurari sociale	24 %	83 541,13
TOTAL		2 283 597,79
Transportarea materialelor	8 %	108 626,66
Cheltuieli de depozitare	2 %	27 156,67
TOTAL		2 419 381,12
Cheltuieli de regie	14,5 %	350 810,27
TOTAL		2 770 191,39
Beneficiu de deviz	6 %	166 211,48
TOTAL		2 936 402,87
Taxa de valoare adaugata	20 %	587 280,57
Total deviz:		3 523 683,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in mun..
Bați, etapa a II.**

Investitor Apa-Canal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. Система C2, внутриплощадочные сети (до колодца №33 включительно)				
		1.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 213,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	591,93	1 213,46
		<i>Total</i>	lei			47 062,70
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			1 213,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	591,93	1 213,46
		<i>Total</i>	lei			1 697,63
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (прямки и пересечения)	m3			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		<i>Total</i>	lei			3 903,50
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка)	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			24 193,86
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,30 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		<i>Total</i>	lei			7 298,88
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			764,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	578,88	764,12
		Total	lei			32 621,12
7	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			428,37 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	578,88	428,37
		Total	lei			18 287,59
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3			370,28 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	94,60	57,71
	1421102203131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	304,95	312,57
		Total	lei			41 238,06
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Обсыпка песком трубы /	m3			370,28 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	94,60	57,71
	1421102203135	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Обсыпка песком трубы сеч.1-1	m3	1,0250	304,95	312,57
		Total	lei			106 540,60
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (для обратной засыпки)	100 m3			764,12 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	578,88	764,12
		Total	lei			27 324,99
11	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			428,37 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	578,88	428,37
		Total	lei			15 314,27
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		Total	lei			6 292,19
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,30 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		Total	lei			15 728,10
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			630,98 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	578,88	630,98
		Total	lei			21 209,73
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			2 056,50 834,37

1	2	3	4	5	6	7
		pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	129,60	1 222,13
		<i>Total</i>	lei			69 127,19
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт)	100 m3			1 331,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	591,93	1 331,84
		<i>Total</i>	lei			9 232,33
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			125,69 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	487,17	125,69
		<i>Total</i>	lei			152 474,37
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,97 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		<i>Total</i>	lei			1 850,63
		1.2. Capitolul 2.2. Conducte si armaturi.				
19	AcD10A	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, , avind diametrul de 200-250 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 200 мм x 6 м)	m			224,74 75,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315670180020	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 200 мм x 6 м)	buc	1,0200	123,05	128,02
	251373660150020	Inel de cauciuc pentru etansare d=200	buc	0,1700	27,86	4,83
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,21
		<i>Total</i>	lei			21 574,99
20	AcD10A	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, avind diametrul de 200-250 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 250 мм x 6 м)	m			376,23 75,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315670180025	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 250 мм x 6 м	buc	1,0200	267,50	278,31
	251373660150025	Inel de cauciuc pentru etansare ф250	buc	0,1700	34,83	6,04
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,21
		<i>Total</i>	lei			52 672,73
21	AcD10B	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 315 мм x 6 м)	m			602,23 122,98
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	94,60	122,98
	2523156701800315	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 315 мм x 6 м	buc	1,0200	349,23	363,34
	251373660150031	Inel de cauciuc pentru etansare ф315	buc	0,1700	84,53	14,66

1	2	3	4	5	6	7
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		<i>Total</i>	lei			165 313,15
22	AcD10B	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 315 мм x 6 м)	m			602,23 122,98
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	94,60	122,98
	2523156701800315	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 315 мм x 6 м	buc	1,0200	349,23	363,34
	251373660150031	Inel de cauciuc pentru etansare ф315	buc	0,1700	84,53	14,66
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		<i>Total</i>	lei			24 390,47
23	AcD10B1	Pentru fiecare 1 m adincime peste 2m din norma se adauga	m			21,76 21,76
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2300	94,60	21,76
		<i>Total</i>	lei			881,20
24	AcD10B	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 400 мм x 6 м)	m			876,06 122,98
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	94,60	122,98
	2523156701800400	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 400 мм x 6 м	buc	1,0200	600,25	624,50
	251373660150040	Inel de cauciuc pentru etansare ф400	buc	0,1700	157,56	27,32
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		<i>Total</i>	lei			90 759,64
25	AcD10B	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 400 мм x 6 м)	m			876,06 122,98
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	94,60	122,98
	2523156701800400	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 400 мм x 6 м	buc	1,0200	600,25	624,50
	251373660150040	Inel de cauciuc pentru etansare ф400	buc	0,1700	157,56	27,32
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		<i>Total</i>	lei			92 336,54
26	AcD10B1	Pentru fiecare 1 m adincime peste 2m din norma se adauga	m			21,76 21,76
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2300	94,60	21,76
		<i>Total</i>	lei			2 293,29
27	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, avind diametrul de 500-600 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м)	m			1 143,58 175,01
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8500	94,60	175,01
	252315670180050	Трубы полипропиленовые гофрированные	buc	1,0200	755,40	782,07

1	2	3	4	5	6	7
		марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м				
	251373660150050	Inel de cauciuc pentru etansare ф500	buc	0,1700	395,90	68,31
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1800	567,00	102,06
		Total	lei			179 655,79
28	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, avind diametrul de 500-600 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м)	m			1 143,58 175,01
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8500	94,60	175,01
	252315670180050	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м	buc	1,0200	755,40	782,07
	251373660150050	Inel de cauciuc pentru etansare ф500	buc	0,1700	395,90	68,31
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1800	567,00	102,06
		Total	lei			15 895,70
29	AcD10C1	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga (добавляется 1,5м)	m			43,99 43,99
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3100	94,60	43,99
		Total	lei			611,45
30	AcD17C	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-250 mm (Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 200x200 мм)	buc			499,60 106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2513736601500200	Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 200x200 мм)	buc	1,0200	381,19	392,70
		Total	lei			2 997,60
31	AcD17C	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-250 mm (Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 250x250 мм)	buc			1 775,06 106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2513736601500250	Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 250x250 мм)	buc	1,0200	1 619,26	1 668,16
		Total	lei			1 775,06
32	AcD17D	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 300-400 mm (Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 315x315 мм)	buc			2 785,64 129,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3700	94,60	129,60
	2513736601500315	Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 315x315 мм)	buc	1,0200	2 582,26	2 654,98
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,42	1,06
		Total	lei			2 785,64
33	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm (Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 500x500 мм)	buc			5 649,96 145,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,5400	94,60	145,68
	2513736601500500	Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 500x500 мм	buc	1,0200	5 352,14	5 502,86
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0400	35,42	1,42
		Total	lei			5 649,96
34	AcD17C	Montarea pieselor de legatura din poliesteri	buc			290,16

1	2	3	4	5	6	7
		armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-250 mm (Отвод из полипропилена для наружной канализации, диам. 200 мм, 45град.)				106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	25137366015002001	Отвод из полипропилена , диам. 200 мм, 45град)	buc	1,0200	177,89	183,26
		Total	lei			1 740,96
35	AcD17C	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-250 mm (Отвод из полипропилена для наружной канализации, диам. 250 мм, 45град.)	buc			552,42 106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	25137366015002501	Отвод из полипропилена , диам. 250 мм, 45град)	buc	1,0200	432,46	445,52
		Total	lei			552,42
36	AcD17D	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 300-400 mm (Отвод из полипропилена для наружной канализации, диам. 315 мм, 45град)	buc			946,13 129,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3700	94,60	129,60
	25137366015003151	Отвод из полипропилена, диам. 315 мм, 45град)	buc	1,0200	793,14	815,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,42	1,06
		Total	lei			946,13
37	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm (Отвод из полипропилена для наружной канализации, диам. 500 мм, 45град)	buc			4 295,51 145,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,5400	94,60	145,68
	25137366015005001	Отвод из полипропилена, диам. 500 мм, 45град	buc	1,0200	4 034,79	4 148,41
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0400	35,42	1,42
		Total	lei			4 295,51
38	pret de peata	Banda de semnalizare	m			1,32 0,00
	2875274401521	Banda de semnalizare	m	1,0300	1,28	1,32
		Total	lei			1 186,56
39	GA08F	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 5 mm (стальной футляр , диам. трубы 426 x5 мм)	m			2 188,48 400,16
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,6700	94,60	347,18
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5600	94,60	52,98
	252121670100400426	Стальной Футляр , диам. трубы 426 x5 мм	m	1,0200	1 166,64	1 189,97
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,2500	12,84	131,61
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2500	60,46	15,12
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	4 413,75	8,83
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	64,20	19,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	24,61	2,46
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	23,54	4,71
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,2000	22,47	71,90

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,7000	17,69	30,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	55,29	5,53
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3100	45,42	14,08
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3800	135,00	51,30
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4200	567,00	238,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0900	59,40	5,35
		<i>Total</i>	lei			21 884,85
40	AcF13D	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm	buc			1 066,72
	7134050013250	Izolator	h-om	4,0200	94,60	380,29
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	12,5000	12,84	160,66
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	4,9000	107,00	524,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0160	59,40	0,95
		<i>Total</i>	lei			1 066,72
41	GA08G	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 521 x 8 mm (Стальной Футляр при проходе через дороги, диам. трубы 530 x 7 мм)	m			2 987,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,3400	94,60	410,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6400	94,60	60,54
	252121670100053	Teava din otel Стальной Футляр при проходе через дороги, диам. трубы 530 x 7 мм	m	1,0200	1 822,21	1 858,65
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,4500	12,84	147,02
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2800	60,46	16,93
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0030	4 413,75	13,24
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	64,20	21,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	24,61	2,95
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2500	23,54	5,88
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,5000	22,47	78,64
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,8500	17,69	32,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1200	55,29	6,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	45,42	13,63
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4300	135,00	58,05
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4500	567,00	255,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0900	59,40	5,35
		<i>Total</i>	lei			5 975,59
42	AcF13E	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 500 mm	buc			1 334,49
	7134050013250	Izolator	h-om	5,0300	94,60	475,84
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	15,6300	12,84	200,89
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	6,1300	107,00	656,57
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0200	59,40	1,19
		<i>Total</i>	lei			1 334,49
43	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 400x14,5 mm (Футляр из трубы PE100 PN6 SDR 27,6 , диам. трубы 400 x14,5 мм)	m			1 855,77
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	94,60	21,38
	25212167010041	Teava din polietilena Футляр из трубы PE100 PN6 SDR 27,6 , диам. трубы 400 x14,5 мм	m	1,0150	1 770,85	1 815,39
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,42	1,06
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	135,00	1,89
		<i>Total</i>	lei			87 221,07
44	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 630x22,8 mm (Футляр	m			2 763,47
						21,38

1	2	3	4	5	6	7
		из трубы PE100 PN6 SDR 27,6 , диам. трубы 630 x22,8 мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	94,60	21,38
	25212167010046	Teava din polietilena Футляр из трубы PE100 PN6 SDR 27,6 , диам. трубы 630 x22,8 мм	m	1,0150	2 656,28	2 723,09
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,42	1,06
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	135,00	1,89
		Total	lei			109 156,91
45	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Монтаж муфты прохода через стенку колодца Д=227мм, L=0.113м)	buc			406,44 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2523156713811227	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца Д=227мм, L=0.113м	buc	1,0300	341,33	351,57
		Total	lei			3 251,50
46	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. i (Монтаж Муфты прохода через стенку колодца Д=283мм, L=0.129м)	buc			689,68 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2523156713811283	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца Д=283мм, L=0.129м	buc	1,0300	616,32	634,81
		Total	lei			23 449,04
47	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Монтаж Муфты прохода через стенку колодца Д=374мм, L=0.148м)	buc			939,64 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2523156713811374	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца Д=374мм, L=0.148м	buc	1,0300	859,00	884,77
		Total	lei			37 585,52
48	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Монтаж Муфты прохода через стенку колодца Д=498мм, L=0.158м)	buc			2 024,32 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2523156713811498	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца Д=498мм, L=0.188м	buc	1,0300	1 912,09	1 969,45
		Total	lei			26 316,17
49	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Монтаж Муфты прохода через стенку колодца Д=623мм, L=0.188м)	buc			4 186,83 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671381623	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца Д=623мм, L=0.188м	buc	1,0300	4 011,61	4 131,96
		Total	lei			71 176,05
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Скорлупа ППУ толщ. 80мм	m			286,40 48,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	3320517352232	Termoizolatie conducte Скорлупа ППУ толщ. 80мм	m	1,0300	220,21	238,16
		Total	lei			572,80
51	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).	buc			315,79

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Разделитель труб с высотой сегмента 41,Ф350 мм.				54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671381135	Разделитель труб с высотой сегмента 41,д-350 мм.	buc	1,0300	253,32	260,92
		Total	lei			1 894,73
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Разделитель труб с высотой сегмента 25,Ф400 мм.	buc			364,01 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671381140	Разделитель труб с высотой сегмента 25,Ф400 мм.	buc	1,0300	300,14	309,14
		Total	lei			5 460,18
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Разделитель труб с высотой сегмента 25,Ф600 мм.	buc			425,59 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671381160	Разделитель труб с высотой сегмента 25,Ф600 мм.	buc	1,0300	359,92	370,72
		Total	lei			8 937,30
		1.3. Колодцы от №1 до №10				
		1.3.1. Camin D=1000 mm				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=1,98м3)	m3			2 581,82 1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	395,90	51,83
	1421102200535	Beton B3.5	m3		1 123,50	144,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,25	1,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	567,00	1 071,63
		Total	lei			39 760,05
55	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10 (0,18м3)	buc			668,75 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)	buc	1,0000	668,75	668,75
		Total	lei			7 356,25
56	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 (0,16м3)	buc			347,75 0,00
	266112643300122	Inel prefabricat pt. camine КЦ10-6 (0,16м3)	buc	1,0000	347,75	347,75
		Total	lei			6 259,50
57	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10м3)	buc			668,75 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 м3)	buc	1,0000	668,75	668,75
		Total	lei			7 356,25
58	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc			235,40 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 м3)	buc	1,0000	235,40	235,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 472,60
59	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИ-7-3(0,05м3)	buc			374,50 0,00
	26611264330917	Inel de reazem КИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	374,50	374,50
		<i>Total</i>	lei			749,00
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИ-7-9(0,15м3)	buc			393,76 0,00
	26611264330919	Inel de reazem КИ-7-9 (0,15 m3)	buc	1,0000	393,76	393,76
		<i>Total</i>	lei			787,52
61	Pret din piata	Сарачул с рамой из чугуна тип Т (на шарнире с запорным устройством)	buc			2 237,19 0,00
	28752742051	Сарачул с рамой из чугуна Тип Т(на шарнире с запорным устройством)	buc	1,0000	2 237,19	2 237,19
		<i>Total</i>	lei			11 185,95
62	Pret din piata	Сарачул с рамой из чугуна L* (на шарнире)	buc			1 444,50 0,00
	266110*	Сарачул с рамой из чугуна L*на шарнире	buc	1,0000	1 444,50	1 444,50
		<i>Total</i>	lei			2 889,00
63	Pret din piata	Сарачул с рамой из чугуна тип L	buc			1 349,09 0,00
	28752742053	Сарачул с рамой из чугуна Тип L	buc	1,0000	1 349,09	1 349,09
		<i>Total</i>	lei			5 396,36
64	Pret de piata	Скара с вангюри из олова .Скобы	kg			26,75 0,00
	277527630988sc03c	Скара с вангюри из олова .Скобы	kg	1,0000	26,75	26,75
		<i>Total</i>	lei			1 420,43
65	CL18A	Конфекции металлические diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			48,00 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,51	0,21
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituite (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,20	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,85	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	55,29	0,83
		<i>Total</i>	lei			14 808,69
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 570,99 609,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	74,37	580,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,44	231,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	46,01	25,31
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	57,46	112,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,84	12,52
		<i>Total</i>	lei			568,70
67	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			75,00

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,84	43,66
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	24,61	16,73
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	481,50	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,48	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	27,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	59,40	1,54
		Total	lei			1 034,30
68	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			587,20 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	340,26	446,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,54	5,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	135,00	20,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	270,00	6,21
		Total	lei			440,40
69	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			196,79 33,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 264,84	163,07
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	304,95	0,61
		Total	lei			1 475,92
		1.3.2. Camin D=1500 mm				
70	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=0.3 lм3)	m3			10 932,79 913,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 159,16	8 282,24
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	395,90	63,72
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 016,50	83,85
	1421102200535	Beton B3.5	m3		1 123,50	981,99
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,25	1,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	567,00	605,56
		Total	lei			28 643,90
71	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИД-15 (0.38м3)	buc			1 337,50 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 337,50	1 337,50
		Total	lei			1 337,50
72	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КИД15-6 (0,265м3)	buc			1 391,00 0,00
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine КИД-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 391,00	1 391,00
		Total	lei			2 782,00
73	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren	buc			1 444,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana. КЦП1-15-1(0,27м3)				
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 м3)	buc	1,0000	1 444,50	1 444,50
		Total	lei			1 444,50
74	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc			235,40 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 м3)	buc	1,0000	235,40	235,40
		Total	lei			470,80
75	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 349,09 0,00
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000	1 349,09	1 349,09
		Total	lei			1 349,09
76	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg			26,75 0,00
	277527630988C	Scobi din otel	kg	1,0000	26,75	26,75
		Total	lei			144,45
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamineate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			48,00 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,51	0,21
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,20	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,85	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	55,29	0,83
		Total	lei			1 389,66
78	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 570,88 609,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	74,37	580,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,44	231,81
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	46,01	25,31
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	57,46	112,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,84	12,52
		Total	lei			53,41
79	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			75,00 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,84	43,66
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	24,61	16,73
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	481,50	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,48	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	27,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	59,40	1,54
		Total	lei			879,05
80	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			587,16

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast				108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	340,26	446,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,54	5,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	135,00	20,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	270,00	6,21
		Total	lei			111,56
81	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			196,79
						33,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 264,84	163,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	304,95	0,61
		Total	lei			373,90
		1.4. Колодцы от №11 до №21				
		1.4.1. Camin D=1000 mm				
82	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=1,98м3)	m3			2 599,16
						1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	395,90	51,83
	1421102200535	Beton B3.5	m3		1 123,50	161,78
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,25	1,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	567,00	1 071,63
		Total	lei			35 738,39
83	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИД10 (0,18м3)	buc			668,75
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 м3)	buc	1,0000	668,75	668,75
		Total	lei			6 687,50
84	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИ10-6 (0,16м3)	buc			347,75
						0,00
	266112643300122	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-6 (0,16м3)	buc	1,0000	347,75	347,75
		Total	lei			6 259,50
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИП1-10-1(0,10м3)	buc			668,75
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 м3)	buc	1,0000	668,75	668,75
		Total	lei			6 687,50
86	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИО-1(0,02м3)	buc			235,40
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 м3)	buc	1,0000	235,40	235,40
		Total	lei			4 001,80
87	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИ-7-3(0,05м3)	buc			374,50
						0,00
	26611264330917	Inel de reazem КИ-7-3 (0,05 м3)	buc	1,0000	374,50	374,50
		Total	lei			374,50
88	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T (на шарнире	buc			2 237,19

1	2	3	4	5	6	7
		с запорным устройством)				0,00
	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T(на шарнире с запорным устройством)	buc	1,0000	2 237,19	2 237,19
		Total	lei			4 474,38
89	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta L* (на шарнире)	buc			1 444,50
						0,00
	266110*	Capacul cu rama din fonta L*на шарнире	buc	1,0000	1 444,50	1 444,50
		Total	lei			8 667,00
90	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 349,09
						0,00
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000	1 349,09	1 349,09
		Total	lei			2 698,18
91	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel .Скобы	kg			26,75
						0,00
	277527630988sc03c	Scara cu vanguri din otel .Скобы	kg	1,0000	26,75	26,75
		Total	lei			1 275,98
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			48,00
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,51	0,21
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituite (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,20	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,85	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	55,29	0,83
		Total	lei			13 514,55
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 570,97
						609,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	74,37	580,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,44	231,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	46,01	25,31
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	57,46	112,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,84	12,52
		Total	lei			516,85
94	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			75,00
						11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,84	43,66
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	24,61	16,73
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	481,50	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,48	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	27,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	59,40	1,54
		Total	lei			458,28

1	2	3	4	5	6	7
95	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			587,20 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	340,26	446,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,54	5,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	135,00	20,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	270,00	6,21
		Total	lei			792,72
96	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			196,79 33,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 264,84	163,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	304,95	0,61
		Total	lei			2 656,65
		1.4.2. Camin D=1500mm				
97	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон B3,5, V=0.62м3)	m3			5 885,16 913,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 159,16	3 746,21
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	395,90	63,72
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 016,50	83,85
	1421102200535	Beton B3.5	m3		1 123,50	470,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,25	1,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	567,00	605,56
		Total	lei			34 016,21
98	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИД-15 (0.38м3)	buc			1 337,50 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 337,50	1 337,50
		Total	lei			2 675,00
99	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КИ15-6 (0,265м3)	buc			1 391,00 0,00
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine КИ15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 391,00	1 391,00
		Total	lei			5 564,00
100	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИП1-15-1(0,27м3)	buc			1 444,50 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 444,50	1 444,50
		Total	lei			2 889,00
101	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИО-1(0,02м3)	buc			235,40 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	235,40	235,40
		Total	lei			1 177,00
102	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 349,09 0,00
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000	1 349,09	1 349,09
		Total	lei			2 698,18

1	2	3	4	5	6	7
103	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg			26,75 0,00
	277527630988C	Scobi din otel	kg	1,0000	26,75	26,75
		Total	lei			264,83
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			48,00 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,51	0,21
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,20	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,85	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	55,29	0,83
		Total	lei			2 613,25
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 570,94 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	74,37	580,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,44	231,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	46,01	25,31
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	57,46	112,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,84	12,52
		Total	lei			100,54
106	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliele din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			75,00 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,84	43,66
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	24,61	16,73
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	481,50	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,48	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	27,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	59,40	1,54
		Total	lei			884,30
107	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			587,21 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	340,26	446,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,54	5,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	135,00	20,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	270,00	6,21
		Total	lei			223,14
108	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			196,79 33,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 264,84	163,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	304,95	0,61
		Total	lei			747,80
		1.5. Колодцы от №21а до №33				
		1.5.1. Camin D=1000mm				
109	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=1,08м3)	m3			7 076,30 1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 159,16	4 057,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	395,90	51,83
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 016,50	78,82
	1421102200535	Beton B3.5	m3		1 123,50	502,25
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,25	1,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	567,00	1 071,63
		Total	lei			51 444,70
110	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10 (0,18м3)	buc			668,75 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)	buc	1,0000	668,75	668,75
		Total	lei			4 012,50
111	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 (0,16м3)	buc			347,75 0,00
	266112643300122	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16м3)	buc	1,0000	347,75	347,75
		Total	lei			2 086,50
112	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10м3)	buc			668,75 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 м3)	buc	1,0000	668,75	668,75
		Total	lei			4 012,50
113	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc			235,40 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 м3)	buc	1,0000	235,40	235,40
		Total	lei			1 412,40
114	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 349,09 0,00
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000	1 349,09	1 349,09
		Total	lei			8 094,54
115	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg			26,75 0,00
	277527630988C	Scobi din otel	kg	1,0000	26,75	26,75
		Total	lei			698,18
116	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			48,00 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,51	0,21
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	26,75	26,75

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,20	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,85	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	55,29	0,83
		<i>Total</i>	lei			6 089,56
117	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Металлическая решетка в колодце №21, см.л. 15592/21-CE.1	kg			26,75 0,00
	27752763098862	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituite Металлическая решетка в колодце №21, см.л. 15592/21-CE.1	kg	1,0000	26,75	26,75
		<i>Total</i>	lei			382,53
118	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 571,02 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	74,37	580,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,44	231,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	46,01	25,31
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	57,46	112,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,84	12,52
		<i>Total</i>	lei			262,36
119	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			587,20 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	340,26	446,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,54	5,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	135,00	20,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	270,00	6,21
		<i>Total</i>	lei			616,56
120	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			196,79 33,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 264,84	163,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	304,95	0,61
		<i>Total</i>	lei			2 066,28
		1.5.2. Camin D=1500mm				
121	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=2,17м3)	m3			1 706,66 913,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	395,90	63,72
	1421102200535	Beton B3.5	m3		1 123,50	121,96
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,25	1,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	567,00	605,56
		<i>Total</i>	lei			34 116,15
122	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15 (0.38м3)	buc			1 337,50 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 м3)	buc	1,0000	1 337,50	1 337,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 362,50
123	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ15-6 (0,265м3)	buc			1 391,00 0,00
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine КЦ15-6 (0,265 м3)	buc	1,0000	1 391,00	1 391,00
		<i>Total</i>	lei			25 038,00
124	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1(0,27м3)	buc			1 444,50 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 м3)	buc	1,0000	1 444,50	1 444,50
		<i>Total</i>	lei			10 111,50
125	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc			235,40 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 м3)	buc	1,0000	235,40	235,40
		<i>Total</i>	lei			2 354,00
126	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc			2 050,84 0,00
	2875274201	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	1,0000	2 050,84	2 050,84
		<i>Total</i>	lei			2 050,84
127	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 349,09 0,00
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000	1 349,09	1 349,09
		<i>Total</i>	lei			8 094,54
128	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg			26,75 0,00
	277527630988C	Scobi din otel	kg	1,0000	26,75	26,75
		<i>Total</i>	lei			1 059,30
129	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			48,00 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,51	0,21
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,20	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,85	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	55,29	0,83
		<i>Total</i>	lei			9 233,71
130	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 570,99 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	74,37	580,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,44	231,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	46,01	25,31
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	57,46	112,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,84	12,52
		<i>Total</i>	lei			364,47
131	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			75,00

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc				11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,84	43,66
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	24,61	16,73
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	481,50	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,48	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	27,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	59,40	1,54
		Total	lei			2 648,39
132	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			587,20 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	340,26	446,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,54	5,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	135,00	20,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	270,00	6,21
		Total	lei			669,41
133	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			196,79 33,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 264,84	163,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	304,95	0,61
		Total	lei			2 243,38
		1.6. Дождеприемные колодцы.				
		1.6.1. Camin D=1000mm				
134	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Монолитный бетон =0,42м3)	m3			2 700,56 1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 159,16	135,24
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	395,90	51,83
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 016,50	78,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	304,95	49,13
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,25	1,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	567,00	1 071,63
		Total	lei			9 722,02
135	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИД10а (0,11м3)	buc			411,95 0,00
	26611264331010a	Placi prefabricate pt. camine КИД-10а (0,11 м3)	buc	1,0000	411,95	411,95
		Total	lei			2 471,70
136	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИД10-6 (0,16м3)	buc			347,75 0,00
	266112643300122	Inel prefabricat pt. camine КИД-10-6 (0,16м3)	buc	1,0000	347,75	347,75
		Total	lei			2 086,50
137	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren	buc			732,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana. КЦ10-9В (0,24м3)				
	26611264331011В	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9В (0,24 m3)	buc	1,0000	732,95	732,95
		Total	lei			4 397,70
138	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП2-10(0,11м3)	buc			770,40 0,00
	266112643310124	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-10(0,11 m3)	buc	1,0000	770,40	770,40
		Total	lei			4 622,40
139	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip ДМ(решетка)	buc			1 471,25 0,00
	28752742053ДМ	Capacul cu rama din fonta Tip ДМ(Дождеприемная решетка)	buc	1,0000	1 471,25	1 471,25
		Total	lei			8 827,50
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			48,00 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,51	0,21
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,20	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,85	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	55,29	0,83
		Total	lei			8 241,02
141	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 571,05 609,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	74,37	580,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,44	231,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	46,01	25,31
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	57,46	112,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,84	12,52
		Total	lei			270,22
142	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			587,20 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	340,26	446,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320	23,54	5,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	135,00	20,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	270,00	6,21
		Total	lei			528,48
143	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			196,79 33,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 264,84	163,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	304,95	0,61
		Total	lei			1 771,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun.. Bălți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-5-1b

Canalizare pluviala exterioara

Valoarea de deviz 3 031 838,41 lei

Intocmit in prețuri curente 10.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitoul 1.2 Система С. Внеплощадочные сети от колодца №33 до колодца №46) 1.1. Capitoul 2.1. Lucrari terasamente.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	47,8880	1 213,46 0,00	58 110,00 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3	1,6760	1 213,45 0,00	2 033,75 0,00
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (прямки и пересечения)	m3	16,1000	124,87 124,87	2 010,44 2 010,44
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка)	m3	153,3000	194,88 194,88	29 874,49 29 874,49
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	13,2500	73,30 70,95	971,28 940,09
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	51,3900	764,12 0,00	39 268,21 0,00
7	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	51,3900	428,37 0,00	22 014,00 0,00
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	132,8600	370,28 57,71	49 195,37 7 666,82
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	284,8400	370,28 57,71	105 470,49 16 436,98

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Обсыпка песком трубы /				
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (для обратной засыпки)	100 m3	44,7100	764,12 0,00	34 163,88 0,00
11	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	44,7100	428,37 0,00	19 152,48 0,00
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	268,2600	29,33 29,33	7 866,99 7 866,99
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	268,2600	73,30 70,95	19 664,53 19 033,05
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	42,0270	630,98 0,00	26 518,16 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	42,0270	2 056,50 834,37	86 428,52 35 066,15
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт)	100 m3	6,6800	1 331,84 0,00	8 896,71 0,00
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1 169,0000	125,69 0,00	146 931,45 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,6800	266,97 34,06	1 783,35 227,49
		<i>Total</i>	lei			660 354,10
		Total Capitolul 2.1. Lucrari terasamente. Inklusiv salariu				660 354,10 119 122,50
		1.2. Capitolul 2.2. Conducte si armaturi.				
19	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, avind diametrul de 500-600 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки РР, тип SN4. , диаметр 500 мм х 6 м)	m	641,3000	1 143,58 175,01	733 375,29 112 233,91
20	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, avind diametrul de 500-600 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки РР, тип SN4. , диаметр 500 мм х 6 м)	m	29,7000	1 143,58 175,01	33 964,21 5 197,80
21	AcD10C1	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga	m	29,7000	29,33 29,33	870,98 870,98
22	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, avind diametrul de	m	134,0000	1 143,58 175,01	153 239,19 23 451,34

1	2	3	4	5	6	7
		500-600 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 mm x 6 м)				
23	AcD10C1	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga (добавляется 1,5м)	m	134,0000	43,99 43,99	5 894,53 5 894,53
24	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm (Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 500x500 мм)	buc	2,0000	5 649,96 145,68	11 299,91 291,37
25	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm (Отвод из полипропилена для наружной канализации, диам. 500 мм, 45град)	buc	2,0000	4 295,51 145,68	8 591,02 291,37
26	pret de peata	Banda de semnalizare	m	790,0000	1,32 0,00	1 041,54 0,00
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. i (Монтаж Муфты прохода через стенку колодца Д=623мм, L=0.188м)	buc	27,0000	3 084,73 54,87	83 287,61 1 481,44
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Скорлупа ППУ толщ. 80мм	m	8,0000	286,40 48,25	2 291,23 385,97
		Total	lei			1 033 855,51
		Total Capitolul 2.2. Conducte si armaturi. Inklusiv salariu				1 033 855,51 150 098,71
		1.3. Колодцы от №34 до №46				
		1.3.1. Camin D=1000mm				
29	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=0,72м3)	m3	5,9000	3 105,76 1 312,10	18 323,98 7 741,40
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10 (0.18м3)	buc	4,0000	668,75 0,00	2 675,00 0,00
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 (0,16м3)	buc	8,0000	347,75 0,00	2 782,00 0,00
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10м3)	buc	4,0000	668,75 0,00	2 675,00 0,00
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc	7,0000	235,40 0,00	1 647,80 0,00
34	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	4,0000	1 349,09 0,00	5 396,36 0,00
35	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg	19,8000	26,75 0,00	529,65 0,00
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на	kg	111,8200	48,00 19,87	5 367,62 2 221,42

1	2	3	4	5	6	7
		сейсмичн.)				
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1320	1 570,98 609,24	207,37 80,42
38	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,6000	587,20 108,78	352,32 65,27
39	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	6,0000	196,79 33,11	1 180,73 198,66
		Total	lei			41 137,83
		Total Camin D=1000mm Inclusiv salariu				41 137,83 10 307,17
		1.3.2. Camin D=1500mm				
40	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=0.31м3)	m3	29,0900	2 502,94 913,84	72 810,51 26 583,49
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15 (0.38м3)	buc	9,0000	1 337,50 0,00	12 037,50 0,00
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦ15-6 (0,265м3)	buc	8,0000	1 391,00 0,00	11 128,00 0,00
43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 м3)	buc	14,0000	1 407,05 0,00	19 698,70 0,00
44	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1(0,27м3)	buc	9,0000	1 444,50 0,00	13 000,50 0,00
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc	24,0000	235,40 0,00	5 649,60 0,00
46	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7- 3(0,05 м3)	buc	3,0000	374,50 0,00	1 123,50 0,00
47	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	9,0000	1 349,09 0,00	12 141,81 0,00
48	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg	68,4000	26,75 0,00	1 829,70 0,00
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	247,3200	48,00 19,87	11 871,92 4 913,26
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si	t	0,3160	1 570,98 609,21	496,43 192,51

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv				
51	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala cu balast	m3	1,0000	587,20 108,79	587,20 108,79
52	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	10,0000	196,79 33,11	1 967,88 331,10
		<i>Total</i>	lei			164 343,25
		Total Camin D=1500mm Inclusiv salariu				164 343,25 32 129,15
		<i>Total</i>	lei			205 481,08
		Total Колодцы от №34 до №46 Inclusiv salariu				205 481,08 42 436,32
		<i>Total</i>	lei			1 899 690,69
		Total Capitulul 1.2 Система С. Внеплощадочные сети от колодца №33 до колодца №46) Inclusiv salariu				1 899 690,69 311 657,53

		Total	lei	1 899 690,69
		Asigurari sociale	24 %	74 797,81
		TOTAL		1 974 488,50
		Transportarea materialelor	8 %	85 751,22
		Cheltuieli de depozitare	2 %	21 437,80
		TOTAL		2 081 677,52
		Cheltuieli de regie	14,5 %	301 843,24
		TOTAL		2 383 520,76
		Beneficiu de deviz	6 %	143 011,24
		TOTAL		2 526 532,00
		Taxa de valoare adaugata	20 %	505 306,40
				3 031 838,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		311 657,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun.. Bălți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-5-1b
Canalizare pluviala exterioara

Valoarea de deviz 3 031 838,41 lei

Intocmit in prețuri curente 10.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-5-1b:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1,8400	94,60	174,06
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,6400	94,60	438,94
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1 566,9270	94,60	148 231,29
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0800	94,60	385,97
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	269,5974	94,60	25 503,91
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,8851	94,60	272,93
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,5914	94,60	339,75
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	68,2366	94,60	6 455,18
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 005,3860	94,60	95 109,52
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5914	94,60	339,75
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	108,9050	94,60	10 302,41
12.	9312040019600	Sapator	h-om.	254,7970	94,60	24 103,80
		Total manopera				311 657,53

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,3871	55,29	297,85
2.	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,1520	2 264,84	2 609,10
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0267	340,26	9,09
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0320	304,95	9,76
5.	1421102200535	Beton B3.5	m3	5,8000	1 123,50	6 516,30
6.	1421102203131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	136,1815	304,95	41 528,55
7.	1421102203135	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Обсыпка песком трубы сеч.1-1	m3	291,9610	304,95	89 033,51
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,0976	340,26	713,73
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4368	12,84	5,61
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,9415	4 413,75	12 982,91
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,4547	395,90	2 159,51
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,8736	57,46	50,20
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,4944	74,37	259,88
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,7472	59,44	103,85
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2464	46,01	11,34
16.	25137366015005	Inel de cauciuc pentru etansare d=500mm	buc	138,9027	395,90	54 991,60
17.	25137366015005 00	Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 500х500 мм	buc	2,0563	5 352,14	11 005,71
18.	25137366015005 001	Отвод из полипропилена, диам. 500 мм, 45град	buc	2,0563	4 034,79	8 296,82
19.	25231567018005 0	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм х 6 м	buc	833,4165	755,40	629 562,82
20.	25231567138116 23	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца Д=623мм, L=0.188м	buc	27,8100	2 941,61	81 806,17

21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	25,2382	2,25	56,79
22.	26611264330012 2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16м3)	buc	8,0000	347,75	2 782,00
23.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	31,0000	235,40	7 297,40
24.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	4,0000	668,75	2 675,00
25.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	4,0000	668,75	2 675,00
26.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	9,0000	1 337,50	12 037,50
27.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	14,0000	1 407,05	19 698,70
28.	26611264331521 6	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	8,0000	1 391,00	11 128,00
29.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	9,0000	1 444,50	13 000,50
30.	26611264331545 5	Inel de reazem КЦ7-3(0,05m3)	buc	3,0000	374,50	1 123,50
31.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	18,7200	1 159,16	21 699,48
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,3997	1 016,50	2 439,29
33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,5914	20,51	73,66
34.	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	359,1400	26,75	9 607,00
35.	277527630988C	Scobi din otel	kg	88,2000	26,75	2 359,35
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7957	64,20	115,28
37.	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	13,0000	1 349,09	17 538,17
38.	2875274401521	Banda de semnalizare	m	813,7000	1,28	1 041,54
39.	3320517352232	Termoizolatie conducte Скорлупа ППУ толщ. 80мм	m	8,6520	220,21	1 905,26
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8731	3,85	11,06
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,5222	23,54	671,41
Total materiale de constructii						1 071 890,19

Utilaje de constructii:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2448	135,00	33,05
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	116,6362	591,93	69 040,47
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	243,7754	578,88	141 116,72
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,6720	578,88	1 546,77
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	396,3146	129,60	51 362,37
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1600	35,42	5,67
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	187,1191	567,00	106 096,54
8.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	301,6020	487,17	146 931,45
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0368	270,00	9,94
Total utilaje de constructii						516 142,97

Total	lei	1 899 690,69
Asigurari sociale	24 %	74 797,81
TOTAL		1 974 488,50
Transportarea materialelor	8 %	85 751,22
Cheltuieli de depozitare	2 %	21 437,80
TOTAL		2 081 677,52
Cheltuieli de regie	14,5 %	301 843,24
TOTAL		2 383 520,76
Beneficiu de deviz	6 %	143 011,24
TOTAL		2 526 532,00
Taxa de valoare adaugata	20 %	505 306,40
Total deviz:		3 031 838,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in mun..
Bați, etapa a II.**

Investitor Apa-Canal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.2 Система С. Внеплощадочные сети от колодца №33 до колодца №46)				
		1.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 213,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	591,93	1 213,46
		<i>Total</i>	lei			58 110,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			1 213,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	591,93	1 213,46
		<i>Total</i>	lei			2 033,75
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (прямки и пересечения)	m3			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		<i>Total</i>	lei			2 010,44
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка)	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			29 874,49
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,30 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		<i>Total</i>	lei			971,28
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			764,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	578,88	764,12
		Total	lei			39 268,21
7	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			428,37 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	578,88	428,37
		Total	lei			22 014,00
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3			370,28 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	94,60	57,71
	1421102203131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	304,95	312,57
		Total	lei			49 195,37
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Обсыпка песком трубы /	m3			370,28 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	94,60	57,71
	1421102203135	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Обсыпка песком трубы сеч.1-1	m3	1,0250	304,95	312,57
		Total	lei			105 470,49
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (для обратной засыпки)	100 m3			764,12 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	578,88	764,12
		Total	lei			34 163,88
11	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			428,37 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	578,88	428,37
		Total	lei			19 152,48
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		Total	lei			7 866,99
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,30 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		Total	lei			19 664,53
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			630,98 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	578,88	630,98
		Total	lei			26 518,16
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			2 056,50 834,37

1	2	3	4	5	6	7
		pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	129,60	1 222,13
		<i>Total</i>	lei			86 428,52
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт	100 m3			1 331,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	591,93	1 331,84
		<i>Total</i>	lei			8 896,71
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			125,69 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	487,17	125,69
		<i>Total</i>	lei			146 931,45
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,97 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		<i>Total</i>	lei			1 783,35
		1.2. Capitolul 2.2. Conducte si armaturi.				
19	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, avind diametrul de 500-600 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м)	m			1 143,58 175,01
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8500	94,60	175,01
	252315670180050	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м	buc	1,0200	755,40	782,07
	25137366015005	Inel de cauciuc pentru etansare d=500mm	buc	0,1700	395,90	68,31
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1800	567,00	102,06
		<i>Total</i>	lei			733 375,29
20	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, avind diametrul de 500-600 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м)	m			1 143,58 175,01
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8500	94,60	175,01
	252315670180050	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м	buc	1,0200	755,40	782,07
	25137366015005	Inel de cauciuc pentru etansare d=500mm	buc	0,1700	395,90	68,31
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1800	567,00	102,06
		<i>Total</i>	lei			33 964,21
21	AcD10C1	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga	m			29,33 29,33
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			870,98
22	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m,	m			1 143,58 175,01

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat cu mufa si cep, avind diametrul de 500-600 mm x 6000 mm (Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8500	94,60	175,01
	252315670180050	Трубы полипропиленовые гофрированные марки PP, тип SN4. , диаметр 500 мм x 6 м	buc	1,0200	755,40	782,07
	25137366015005	Inel de cauciuc pentru etansare d=500mm	buc	0,1700	395,90	68,31
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 413,75	16,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1800	567,00	102,06
		Total	lei			153 239,19
23	AcD10C1	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga (добавляется 1,5м)	m			43,99
						43,99
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3100	94,60	43,99
		Total	lei			5 894,53
24	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm (Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 500x500 мм)	buc			5 649,96
						145,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,5400	94,60	145,68
	251373660150050	Тройник из полипропилена для наружной канализации, диам. 500x500 мм	buc	1,0200	5 352,14	5 502,86
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0400	35,42	1,42
		Total	lei			11 299,91
25	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm (Отвод из полипропилена для наружной канализации, диам. 500 мм, 45град)	buc			4 295,51
						145,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,5400	94,60	145,68
	2513736601500501	Отвод из полипропилена, диам. 500 мм, 45град	buc	1,0200	4 034,79	4 148,41
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0400	35,42	1,42
		Total	lei			8 591,02
26	pret de peata	Banda de semnalizare	m			1,32
						0,00
	2875274401521	Banda de semnalizare	m	1,0300	1,28	1,32
		Total	lei			1 041,54
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. i (Монтаж Муфты прохода через стенку колодца D=623мм, L=0.188м)	buc			3 084,73
						54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2523156713811623	Fiting polietilena . Муфта прохода через стенку колодца D=623мм, L=0.188м	buc	1,0300	2 941,61	3 029,86
		Total	lei			83 287,61
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Скорлупа ППУ толщ. 80мм	m			286,40
						48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	3320517352232	Termoizolatatie conducte Скорлупа ППУ толщ. 80мм	m	1,0300	220,21	238,16
		Total	lei			2 291,23
		1.3. Колодцы от №34 до №46				
		1.3.1. Camin D=1000mm				
29	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru	m3			3 105,76

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон В3,5, V=0,72м3)				1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	395,90	51,83
	1421102200535	Beton В3.5	m3		1 123,50	668,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,25	1,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	567,00	1 071,63
		Total	lei			18 323,98
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10 (0,18м3)	buc			668,75
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)	buc	1,0000	668,75	668,75
		Total	lei			2 675,00
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 (0,16м3)	buc			347,75
						0,00
	266112643300122	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16м3)	buc	1,0000	347,75	347,75
		Total	lei			2 782,00
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10м3)	buc			668,75
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 м3)	buc	1,0000	668,75	668,75
		Total	lei			2 675,00
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc			235,40
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 м3)	buc	1,0000	235,40	235,40
		Total	lei			1 647,80
34	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 349,09
						0,00
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000	1 349,09	1 349,09
		Total	lei			5 396,36
35	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg			26,75
						0,00
	277527630988C	Scobi din otel	kg	1,0000	26,75	26,75
		Total	lei			529,65
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			48,00
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,51	0,21
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,20	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,85	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	55,29	0,83
		Total	lei			5 367,62
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi	t			1 570,98
						609,24

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	74,37	580,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,44	231,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	46,01	25,31
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	57,46	112,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,84	12,52
		Total	lei			207,37
38	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			587,20 108,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	340,26	446,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,54	5,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	135,00	20,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	270,00	6,21
		Total	lei			352,32
39	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			196,79 33,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 264,84	163,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	304,95	0,61
		Total	lei			1 180,73
		1.3.2. Camin D=1500mm				
40	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Замена подготовки из песка на бетон B3,5, V=0.31m3)	m3			2 502,94 913,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 159,16	745,94
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	395,90	63,72
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 016,50	83,85
	1421102200535	Beton B3.5	m3		1 123,50	88,44
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,25	1,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	567,00	605,56
		Total	lei			72 810,51
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-15 (0.38m3)	buc			1 337,50 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 337,50	1 337,50
		Total	lei			12 037,50
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KII15-6 (0,265m3)	buc			1 391,00 0,00
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 391,00	1 391,00
		Total	lei			11 128,00
43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			1 407,05 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 407,05	1 407,05
		Total	lei			19 698,70
44	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu	buc			1 444,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1(0,27м3)				0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 м3)	buc	1,0000	1 444,50	1 444,50
		Total	lei			13 000,50
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3)	buc			235,40 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 м3)	buc	1,0000	235,40	235,40
		Total	lei			5 649,60
46	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,05 м3)	buc			374,50 0,00
	266112643315455	Inel de reazem КЦ7-3(0,05м3)	buc	1,0000	374,50	374,50
		Total	lei			1 123,50
47	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 349,09 0,00
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000	1 349,09	1 349,09
		Total	lei			12 141,81
48	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel (Скобы)	kg			26,75 0,00
	277527630988C	Scobi din otel	kg	1,0000	26,75	26,75
		Total	lei			1 829,70
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			48,00 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,51	0,21
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	1,0000	26,75	26,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,20	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,85	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	55,29	0,83
		Total	lei			11 871,92
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 570,98 609,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	74,37	580,09
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,44	231,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	46,01	25,31
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	57,46	112,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,84	12,52
		Total	lei			496,43
51	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			587,20 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	340,26	446,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,54	5,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	135,00	20,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	270,00	6,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			587,20
52	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			196,79
						33,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 264,84	163,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	304,95	0,61
		<i>Total</i>	lei			1 967,88

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
în mun.. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-5-2

Внутриплощадочные и внеплощадочные сети ливневой канализации Дождеприемники (marca CBA1)

Valoarea de deviz 516 117,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дождеприемник Dg-4				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	1 737,50 0,00	173,75 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	17,000	88,65 0,00	1 507,03 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	267,10 34,10	26,71 3,41
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3	0,650	650,66 93,66	422,93 60,88
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3	0,650	2 193,51 425,71	1 425,78 276,71
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3	4,500	2 208,32 416,24	9 937,44 1 873,08
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3	0,530	2 514,47 416,25	1 332,67 220,61
8	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	56,570	25,38 9,37	1 436,02 529,80
9	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	390,260	25,95 9,93	10 128,20 3 876,45
10	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai	kg	93,240	22,00 5,96	2 051,56 555,69

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
11	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	40,300	151,13 89,87	6 090,47 3 621,76
12	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc	15,000	2 016,85 106,90	30 252,72 1 603,47
		<i>Total</i>	lei			64 785,28
		Total Дождеприемник Dg-4 Inclusiv salariu				64 785,28 12 621,86
		2. Дождеприемник Dg-6				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,070	1 737,43 0,00	121,62 0,00
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	11,050	88,65 0,00	979,57 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	267,00 34,00	18,69 2,38
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3	0,350	650,66 93,66	227,73 32,78
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3	0,350	2 193,51 425,71	767,73 149,00
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3	2,800	2 208,32 416,24	6 183,29 1 165,47
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3	0,330	2 514,45 416,24	829,77 137,36
20	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,640	25,38 9,37	904,71 333,78
21	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	250,040	25,95 9,93	6 489,15 2 483,65
22	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,060	22,00 5,96	1 211,49 328,15
23	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	29,000	151,13 89,87	4 382,72 2 606,23
24	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc	8,000	2 016,85 106,90	16 134,78 855,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			38 251,25
		Total Дождеприемник Dg-6 Inclusiv salariu				38 251,25 8 093,98
		3. Дождеприемник Dg-7				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060	1 737,50 0,00	104,25 0,00
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,000	88,65 0,00	886,49 0,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	266,83 34,00	16,01 2,04
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3	0,350	650,66 93,66	227,73 32,78
29	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3	0,350	2 193,51 425,71	767,73 149,00
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3	2,600	2 208,32 416,24	5 741,63 1 082,22
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3	0,330	2 514,45 416,24	829,77 137,36
32	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,640	25,38 9,37	853,94 315,05
33	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	224,360	25,95 9,93	5 822,69 2 228,57
34	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,060	22,00 5,96	1 211,49 328,15
35	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	26,000	151,13 89,87	3 929,34 2 336,62
36	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc	8,000	2 016,85 106,90	16 134,78 855,18
		<i>Total</i>	lei			36 525,85
		Total Дождеприемник Dg-7 Inclusiv salariu				36 525,85 7 466,97
		4. Дождеприемник Dg-9				
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,080	1 737,50 0,00	139,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	13,100	88,65 0,00	1 161,30 0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,080	266,87 34,00	21,35 2,72
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3	0,350	650,66 93,66	227,73 32,78
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3	0,350	2 193,51 425,71	767,73 149,00
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3	3,200	2 208,32 416,24	7 066,63 1 331,97
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3	0,330	2 514,45 416,24	829,77 137,36
44	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,860	25,38 9,37	961,07 354,57
45	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	310,080	25,95 9,93	8 047,33 3 080,02
46	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,060	22,00 5,96	1 211,49 328,15
47	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	33,500	151,13 89,87	5 062,80 3 010,65
48	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc	8,000	2 016,85 106,90	16 134,78 855,18
		Total	lei			41 630,98
		Total Дождеприемник Dg-9 Inclusiv salariu				41 630,98 9 282,40
		5. Дождеприемник Dg-10				
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,110	1 737,45 0,00	191,12 0,00
50	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	18,000	88,65 0,00	1 595,67 0,00
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	267,00 34,09	29,37 3,75
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3	0,550	650,67 93,65	357,87 51,51
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3	0,550	2 193,53	1 206,44

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)			425,71	234,14
54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3	4,700	2 208,32 416,24	10 379,11 1 956,33
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3	0,500	2 514,46 416,24	1 257,23 208,12
56	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,330	25,38 9,37	1 277,62 471,36
57	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	396,190	25,95 9,93	10 282,11 3 935,36
58	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,700	22,00 5,96	1 797,65 486,92
59	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	42,200	151,13 89,87	6 377,61 3 792,51
60	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc	13,000	2 016,85 106,90	26 219,02 1 389,67
		<i>Total</i>	lei			60 970,82
		Total Дождеприемник Dg-10 Inclusiv salariu				60 970,82 12 529,67
		6. Дождеприемник Dg-11				
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060	1 737,50 0,00	104,25 0,00
62	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,200	88,65 0,00	904,22 0,00
63	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	266,83 34,00	16,01 2,04
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3	0,350	650,66 93,66	227,73 32,78
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3	0,350	2 193,51 425,71	767,73 149,00
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3	2,500	2 208,32 416,24	5 520,81 1 040,60
67	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,	m3	0,330	2 514,45 416,24	829,77 137,36

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa B22,5 (M300)				
68	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,530	25,38 9,37	876,54 323,39
69	CC02I2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	253,200	25,95 9,93	6 571,16 2 515,04
70	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,060	22,00 5,96	1 211,49 328,15
71	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	25,000	151,13 89,87	3 778,21 2 246,75
72	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc	8,000	2 016,85 106,90	16 134,78 855,18
		<i>Total</i>	lei			36 942,70
		Total Дождеприемник Dg-11 Inclusiv salariu				36 942,70 7 630,29
		7. Дождеприемник Dg-13				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060	1 737,50 0,00	104,25 0,00
74	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	9,500	88,65 0,00	842,16 0,00
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	266,83 34,00	16,01 2,04
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3	0,350	650,66 93,66	227,73 32,78
77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3	0,350	2 193,51 425,71	767,73 149,00
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3	2,600	2 208,32 416,24	5 741,63 1 082,22
79	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3	0,330	2 514,45 416,24	829,77 137,36
80	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,090	25,38 9,37	865,37 319,27
81	CC02I2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu	kg	229,890	25,95 9,93	5 966,21 2 283,50

1	2	3	4	5	6	7
		35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
82	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,060	22,00 5,96	1 211,49 328,15
83	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	23,800	151,13 89,87	3 596,85 2 138,91
84	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc	8,000	2 016,85 106,90	16 134,78 855,18
		<i>Total</i>	lei			36 303,98
		Total Дождеприемник Dg-13 Inclusiv salariu				36 303,98 7 328,41

		Total	lei	315 410,86
		Fondul social	24 %	15 588,86
		Total		330 999,72
		Transportarea materialelor	8 %	18 695,68
		Cheltuieli de depozitare	2 %	4 673,92
		Cheltuieli directe		354 369,32
		Cheltuieli de regie	14,5 %	51 383,55
		Total		405 752,87
		Beneficiul de deviz	6 %	24 345,17
		Total		430 098,04
		Taxa de valoare adaugata	20 %	86 019,61
				516 117,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		64 953,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun.. Bălți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-5-2

**Внутриплощадочные и внеплощадочные сети ливневой канализации
Дождеприемники (marca CBA1)**

Valoarea de deviz 516 117,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-5-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	113,677	94,60	10 753,89
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	263,660	94,60	24 942,22
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	164,850	94,60	15 594,81
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	76,840	94,60	7 269,06
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,115	94,60	294,67
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,470	94,60	6 098,89
		Total manopera				64 953,58

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,395	340,26	1 155,07
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,330	4 499,35	1 483,44
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,220	4 499,35	988,96
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,220	4 499,35	988,96
5.	2010237318750	Distantieri	buc	836,076	0,80	668,86
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	21,980	262,15	5 762,06
7.	2320187315789	Decofrol	kg	26,376	18,19	479,78
8.	2663102100000100	Beton M100	m3	3,054	1 530,50	4 674,13
9.	2663102100000150	Beton M150	m3	23,825	1 567,95	37 355,76
10.	2663102100000300	Beton M300	m3	2,788	1 862,20	5 192,20
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	289,726	15,19	4 400,95
12.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	461,496	14,66	6 765,53
13.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	2 105,370	15,19	31 980,58
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,990	20,97	230,46
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	27,869	20,97	584,42
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,495	33,92	186,39
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	65,940	8,03	529,50
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	65,940	0,70	46,16
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,099	58,85	64,68
20.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	69,360	1 872,50	129 876,60
21.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,594	32,10	211,67
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,894	21,94	63,50
23.	4100126202818	Apa	m3	0,295	21,83	6,44
		Total materiale de constructii				233 696,06

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,239	138,24	171,28
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,619	502,20	311,11

3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,188	567,00	673,45
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,215	772,20	938,22
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,216	578,88	125,04
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,180	98,49	116,22
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,348	28,08	430,97
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,791	567,00	6 118,50
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,171	487,08	7 876,42
		Total utilaje de constructii				16 761,22

Total	lei	315 410,86
Fondul social	24 %	15 588,86
Total		330 999,72
Transportarea materialelor	8 %	18 695,68
Cheltuieli de depozitare	2 %	4 673,92
Cheltuieli directe		354 369,32
Cheltuieli de regie	14,5 %	51 383,55
Total		405 752,87
Beneficiul de deviz	6 %	24 345,17
Total		430 098,04
Taxa de valoare adaugata	20 %	86 019,61
Total deviz:		516 117,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in mun..
Bați, etapa a II.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дождеприемник Dg-4				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 737,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,20	1 737,45
		<i>Total</i>	lei			173,75
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			88,65
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	487,08	88,65
		<i>Total</i>	lei			1 507,03
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			267,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		<i>Total</i>	lei			26,71
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3			650,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,26	391,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,83	2,18
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		<i>Total</i>	lei			422,93
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3			2 193,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 584,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		<i>Total</i>	lei			1 425,78
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3			2 208,32
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 567,95	1 631,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			9 937,44
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3			2 514,47 416,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000300	Beton M300	m3	1,0250	1 862,20	1 937,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			1 332,67
8	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,38 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		Total	lei			1 436,02
9	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,95 9,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		Total	lei			10 128,20
10	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,00 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			2 051,56
11	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			151,13 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,85	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			6 090,47
12	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc			2 016,85
						106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 872,50	1 909,95
		<i>Total</i>	lei			30 252,72
		2. Дождеприемник Dg-6				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 737,43
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,20	1 737,45
		<i>Total</i>	lei			121,62
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			88,65
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	487,08	88,65
		<i>Total</i>	lei			979,57
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			267,00
						34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		<i>Total</i>	lei			18,69
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3			650,66
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,26	391,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,83	2,18
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		<i>Total</i>	lei			227,73
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3			2 193,51
						425,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 584,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		<i>Total</i>	lei			767,73
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3			2 208,32
						416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 567,95	1 631,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 183,29
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3			2 514,45 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000300	Beton M300	m3	1,0250	1 862,20	1 937,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			829,77
20	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,38 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		<i>Total</i>	lei			904,71
21	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,95 9,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		<i>Total</i>	lei			6 489,15
22	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,00 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			1 211,49
23	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			151,13 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,85	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 382,72
24	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc			2 016,85
						106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 872,50	1 909,95
		<i>Total</i>	lei			16 134,78
		3. Дождеприемник Dg-7				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 737,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,20	1 737,45
		<i>Total</i>	lei			104,25
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			88,65
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	487,08	88,65
		<i>Total</i>	lei			886,49
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,83
						34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		<i>Total</i>	lei			16,01
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3			650,66
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,26	391,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,83	2,18
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		<i>Total</i>	lei			227,73
29	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3			2 193,51
						425,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 584,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		<i>Total</i>	lei			767,73
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3			2 208,32
						416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 567,95	1 631,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			5 741,63
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			2 514,45

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)				416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000300	Beton M300	m3	1,0250	1 862,20	1 937,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			829,77
32	CC021	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,38 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		Total	lei			853,94
33	CC0212	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,95 9,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		Total	lei			5 822,69
34	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,00 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			1 211,49
35	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			151,13 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,85	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			3 929,34
36	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc			2 016,85 106,90

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 872,50	1 909,95
		<i>Total</i>	lei			16 134,78
		4. Дождеприемник Dg-9				
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 737,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,20	1 737,45
		<i>Total</i>	lei			139,00
38	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			88,65 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	487,08	88,65
		<i>Total</i>	lei			1 161,30
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,87 34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		<i>Total</i>	lei			21,35
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3			650,66 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,26	391,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,83	2,18
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		<i>Total</i>	lei			227,73
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3			2 193,51 425,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 584,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		<i>Total</i>	lei			767,73
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3			2 208,32 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 567,95	1 631,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			7 066,63
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3			2 514,45 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000300	Beton M300	m3	1,0250	1 862,20	1 937,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			829,77
44	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,38 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		Total	lei			961,07
45	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,95 9,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		Total	lei			8 047,33
46	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,00 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			1 211,49
47	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			151,13 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,85	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			5 062,80
48	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc			2 016,85 106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 872,50	1 909,95
		Total	lei			16 134,78

1	2	3	4	5	6	7
		5. Дождеприемник Dg-10				
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 737,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,20	1 737,45
		<i>Total</i>	lei			191,12
50	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			88,65 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	487,08	88,65
		<i>Total</i>	lei			1 595,67
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			267,00 34,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		<i>Total</i>	lei			29,37
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3			650,67 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,26	391,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,83	2,18
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		<i>Total</i>	lei			357,87
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3			2 193,53 425,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 584,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		<i>Total</i>	lei			1 206,44
54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3			2 208,32 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 567,95	1 631,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			10 379,11
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3			2 514,46 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000300	Beton M300	m3	1,0250	1 862,20	1 937,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 257,23
56	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,38 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 277,62
57	CC02I2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,95 9,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602400000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		<i>Total</i>	lei			10 282,11
58	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,00 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			1 797,65
59	CB02B	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepecți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			151,13 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,85	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P făg g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			6 377,61
60	AcE06A	Montarea grătarelor cu ramă din fontă la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc			2 016,85 106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar cu ramă de fontă pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 872,50	1 909,95
		<i>Total</i>	lei			26 219,02
		6. Дождеприемник Dg-11				
61	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și	100 m3			1 737,50

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,20	1 737,45
		Total	lei			104,25
62	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			88,65
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	487,08	88,65
		Total	lei			904,22
63	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,83
						34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		Total	lei			16,01
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3			650,66
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,26	391,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,83	2,18
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		Total	lei			227,73
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3			2 193,51
						425,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 584,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		Total	lei			767,73
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3			2 208,32
						416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 567,95	1 631,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			5 520,81
67	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3			2 514,45
						416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000300	Beton M300	m3	1,0250	1 862,20	1 937,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			829,77
68	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			25,38

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		Total	lei			876,54
69	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,95 9,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		Total	lei			6 571,16
70	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,00 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			1 211,49
71	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			151,13 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,85	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			3 778,21
72	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc			2 016,85 106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 872,50	1 909,95
		Total	lei			16 134,78
		7. Дождеприемник Dg-13				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 737,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	772,20	1 737,45

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			104,25
74	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			88,65
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	487,08	88,65
		<i>Total</i>	lei			842,16
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,83
						34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		<i>Total</i>	lei			16,01
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3			650,66
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,26	391,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,83	2,18
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		<i>Total</i>	lei			227,73
77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M100) (100 mm)	m3			2 193,51
						425,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 530,50	1 584,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	567,00	141,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		<i>Total</i>	lei			767,73
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 (M150)	m3			2 208,32
						416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 567,95	1 631,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			5 741,63
79	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B22,5 (M300)	m3			2 514,45
						416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000300	Beton M300	m3	1,0250	1 862,20	1 937,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			829,77
80	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,38
						9,37

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		<i>Total</i>	lei			865,37
81	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,95 9,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		<i>Total</i>	lei			5 966,21
82	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,00 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			1 211,49
83	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			151,13 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,85	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			3 596,85
84	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетки типа "Блок" - 62 kg/buc)	buc			2 016,85 106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 872,50	1 909,95
		<i>Total</i>	lei			16 134,78

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
în mun.. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-5-3

Внутриплощадочные и внеплощадочные сети ливневой канализации Оголовок с цилиндр.звеном трубы отверст 0,5 м (marca CBA2)

Valoarea de deviz 45 861,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Оголовок с цилиндр.звеном трубы отверст 0,5 м				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (рытье котлавана)	100 m3	0,190	1 583,00 0,00	300,77 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,300	601,80 56,77	180,54 17,03
3	DI110	Аmenajarea stratului de egalizare din balast (грав. - песч.смесь)	m3	4,200	457,80 14,19	1 922,75 59,60
4	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 0,5 м) (Портальная стенка СТ 10 -1 шт)	m3	1,010	6 459,35 307,45	6 523,94 310,52
5	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 0,5 м) (Откосная стенка СТ4 - 2 шт)	m3	1,960	8 556,69 307,45	16 771,12 602,60
6	PB02A	Бетон лотка B20	m3	0,500	1 987,12 203,40	993,56 101,70
7	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (обмазочная гидроиз)	m2	15,000	117,99 53,35	1 769,89 800,32
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,110	631,00 0,00	69,41 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 531,98
		Total Оголовок с цилиндр.звеном трубы отверст 0,5 м Inclusiv salariu				28 531,98 1 891,77

	Total	lei	28 531,98
	Fondul social	24 %	454,02
	Total		28 986,00

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	8 %			2 002,20
		Cheltuieli de depozitare	2 %			500,55
		Cheltuieli directe				31 488,75
		Cheltuieli de regie	14,5 %			4 565,87
		Total				36 054,62
		Beneficiul de deviz	6 %			2 163,28
		Total				38 217,90
		Taxa de valoare adaugata	20 %			7 643,58
						45 861,48
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 891,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun.. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-5-3

**Внутриплощадочные и внеплощадочные сети ливневой канализации
Оголовок с цилиндр.звеном трубы отверст 0,5 м (marca CBA2)**

Valoarea de deviz 45 861,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-5-3:				

Manopera:

1.	71230110200	Betonist	h-om	0,475	94,60	44,94
2.	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	94,60	56,76
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,742	94,60	1 773,04
		Total manopera				1 891,77

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,061	340,26	20,72
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,366	340,26	124,43
3.	1421102200467	Balast	m3	5,124	342,40	1 754,46
4.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,070	11 984,00	833,19
5.	2663102100000	Beton	m3	0,642	1 658,90	1 065,70
6.	26631021010002 50	Beton M-250	m3	0,504	1 744,50	879,23
7.	26661228005641	Портальная стенка СТ 10	buc	1,000	5 473,05	5 473,05
8.	26661228005642	Откосная стенка СТ4	buc	2,000	7 365,88	14 731,76
9.	4029050100	Mortar de ciment M-100	m3	0,116	1 177,00	136,38
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,339	21,94	7,44
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,94	1,10
		Total materiale de construcții				25 027,46

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,960	567,00	1 111,43
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,103	315,36	32,58
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,077	162,75	12,60
4.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,115	578,88	66,37
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,389	772,20	300,77
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,120	578,88	69,41
7.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,190	60,69	11,53
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,045	178,20	8,06
		Total utilaje de construcții				1 612,75

Total	lei	28 531,98
Fondul social	24 %	454,02
Total		28 986,00

Transportarea materialelor	8 %	2 002,20
Cheltuieli de depozitare	2 %	500,55
Cheltuieli directe		31 488,75
Cheltuieli de regie	14,5 %	4 565,87
Total		36 054,62
Beneficiul de deviz	6 %	2 163,28
Total		38 217,90
Taxa de valoare adaugata	20 %	7 643,58
Total deviz:		45 861,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in mun..
Bați, etapa a II.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Оголовок с цилиндр.звеном трубы отверст 0,5 м				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (рытье котлавана)	100 m3			1 583,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	772,20	1 583,01
		<i>Total</i>	lei			300,77
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			601,80 56,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,26	69,07
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,26	414,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	21,94	3,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	315,36	13,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	162,75	41,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,20	2,67
		<i>Total</i>	lei			180,54
3	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (грав. - песч.смесь)	m3			457,80 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	342,40	417,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	21,94	1,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	315,36	6,81
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	578,88	15,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	178,20	1,73
		<i>Total</i>	lei			1 922,75
4	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 0,5 м) (Портальная стенка СТ 10 -1 шт)	m3			6 459,35 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	26661228005641	Портальная стенка СТ 10	buc		5 473,05	5 418,86
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 658,90	358,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	567,00	374,22
		<i>Total</i>	lei			6 523,94
5	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 0,5 м) (Откосная	m3			8 556,69 307,45

1	2	3	4	5	6	7
		стенка СТ4 - 2 шт)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	26661228005642	Откосная стенка СТ4	buc		7 365,88	7 516,20
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 658,90	358,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	567,00	374,22
		<i>Total</i>	lei			16 771,12
6	PB02A	Бетон лотка B20	m3			1 987,12
						203,40
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2663102101000250	Beton M-250	m3	1,0080	1 744,50	1 758,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,19
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	60,69	23,06
		<i>Total</i>	lei			993,56
7	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (обмазочная гидроиз)	m2			117,99
						53,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,35
	4029050100	Mortar de ciment M-100	m3	0,0075	1 177,00	9,09
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	11 984,00	55,55
		<i>Total</i>	lei			1 769,89
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			631,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	578,88	630,98
		<i>Total</i>	lei			69,41

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
în mun.. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-5-4

**Внутриплощадочные и внеплощадочные сети ливневой канализации
Бетонный лоток Л-1 (marca CBA3)**

Valoarea de deviz 59 918,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Бетонный лоток Л-1				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,500	194,88 194,88	3 605,21 3 605,21
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	31,450	105,01 105,01	3 302,44 3 302,44
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	31,450	49,80 0,00	1 566,17 0,00
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (600mm)	m3	13,500	586,30 85,14	7 915,08 1 149,39
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B25 (M350)	m3	5,000	2 514,45 416,24	12 572,26 2 081,20
6	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,310	25,39 9,37	33,26 12,27
7	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	175,000	22,00 5,96	3 850,54 1 042,97
8	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	22,000	151,18 89,87	3 326,00 1 977,14
		<i>Total</i>	lei			36 170,96
		Total Бетонный лоток Л-1 Inclusiv salariu				36 170,96 13 170,62

	Total	lei	36 170,96
	Fondul social	24 %	3 160,95
	Total		39 331,91

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	8 %			1 446,79
		Cheltuieli de depozitare	2 %			361,70
		Cheltuieli directe				41 140,40
		Cheltuieli de regie	14,5 %			5 965,36
		Total				47 105,76
		Beneficiul de deviz	6 %			2 826,35
		Total				49 932,11
		Taxa de valoare adaugata	20 %			9 986,42
						59 918,53
		Total deviz: Inclusiv salariu				13 170,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun.. Bălți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-5-4

**Внутриплощадочные и внеплощадочные сети ливневой канализации
Бетонный лоток Л-1 (marca CBA3)**

Valoarea de deviz 59 918,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-5-4:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,000	94,60	1 892,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,626	94,60	1 005,20
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,500	94,60	1 560,90
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,169	94,60	8 057,03
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,929	94,60	655,48
		Total manopera				13 170,62

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,850	304,95	4 528,51
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,033	4 499,35	148,48
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022	4 499,35	98,99
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,022	4 499,35	98,99
5.	2010237318750	Distantieri	buc	52,893	0,80	42,31
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,200	262,15	576,73
7.	2320187315789	Decofrol	kg	2,640	18,19	48,02
8.	2663102100000350	Beton M350	m3	5,202	1 862,20	9 686,93
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,343	15,19	20,40
10.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	179,375	14,66	2 629,64
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,100	20,97	23,07
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,763	20,97	36,97
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,550	33,92	18,66
14.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,600	8,03	53,00
15.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,600	0,70	4,62
16.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,110	69,55	7,65
17.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,660	32,10	21,19
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,507	21,94	11,13
19.	4100126202818	Apa	m3	1,350	21,94	29,62
		Total materiale de constructii				18 084,91

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,670	138,24	783,82
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,835	502,20	1 423,74
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,175	567,00	99,22
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,000	28,08	84,24
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,690	567,00	958,23
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,334	469,80	1 566,17
		Total utilaje de constructii				4 915,43

Total	lei	36 170,96
-------	-----	-----------

Fondul social	24 %	3 160,95
Total		39 331,91
Transportarea materialelor	8 %	1 446,79
Cheltuieli de depozitare	2 %	361,70
Cheltuieli directe		41 140,40
Cheltuieli de regie	14,5 %	5 965,36
Total		47 105,76
Beneficiul de deviz	6 %	2 826,35
Total		49 932,11
Taxa de valoare adaugata	20 %	9 986,42
Total deviz:		59 918,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in mun..
Balți, etapa a II.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Бетонный лоток Л-1				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		Total	lei			3 605,21
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		Total	lei			3 302,44
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			49,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	469,80	49,80
		Total	lei			1 566,17
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (600mm)	m3			586,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	304,95	335,44
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,94	2,19
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		Total	lei			7 915,08
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat B25 (M350)	m3			2 514,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 862,20	1 937,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			12 572,26
6	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		<i>Total</i>	lei			33,26
7	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,00 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			3 850,54
8	CB02B	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepte și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			151,18 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulițe uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 499,35	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		<i>Total</i>	lei			3 326,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
în mun.. Bălți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-5-5
Очистные сооружения для ливневых вод.

Valoarea de deviz 1 106 976,82 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Salher	Сепаратор ЧНC-SH-L-O-BP-27,7 л/с с регулятором производительности BY-PASS и автоматическим затвором	buc	2,000	228 338,00 0,00	456 676,00 0,00
2	Salher	Механический скимер модельSK	buc	2,000	73 610,65 0,00	147 221,30 0,00
3	Salher	Сигнальный детектор максимального уровня нефтепродуктов,песка и твердых веществ, модель IDOIL-LOS	buc	2,000	57 599,17 0,00	115 198,34 0,00
4	Salher	Надставка для люков д=620мм,высота-1000мм,модель CVA-P	buc	4,000	4 225,43 0,00	16 901,72 0,00
5	Valrom	Резервуар цилиндрический вертикальный для нефтепродуктов V=500л,H= 1160mm	buc	2,000	5 501,59 0,00	11 003,18 0,00
		<i>Total</i>	lei			747 000,54
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			8 964,01
		Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu				755 964,55
		2. Lucrari de montare.				
6	M1B01C	Ciclon si hidrociclon metalic, livrat asamblat, avind greutatea totala de 1-3 t Сепаратор ЧНC-SH-L-O-BP-27,7	t	2,000	6 496,29 5 532,21	12 992,58 11 064,42
7	11-02-032-03	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 40.Сигнальный детектор максимального уровня нефтепродуктов,песка и твердых веществ, модель IDOIL-LOS	buc	2,000	1 175,78 530,70	2 351,56 1 061,41
8	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone .Резервуар цилиндрический вертикальный для нефтепродуктов V=500л,H= 1160mm	t	2,000	1 962,76 1 768,08	3 925,52 3 536,15
		<i>Total</i>	lei			19 269,66
		<i>Fondul social</i>	24 %			3 758,88
		<i>Transport material</i>	8 %			106,92
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			26,73
		<i>Cheltuieli directe</i>				23 162,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			11 903,10
		<i>Total</i>				35 065,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 103,92
		Total Lucrari de montare. Inclusiv salariu				37 169,21 15 661,98
		3. Lucrari de constructii.				
		3.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente.				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,730	1 331,84 0,00	2 304,09 0,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка)	m3	3,520	194,87 194,87	685,96 685,96
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (грунт,разработанный вручную)	100 m3	0,035	1 331,71 0,00	46,61 0,00
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	308,000	125,69 0,00	38 712,48 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,760	266,97 34,06	469,87 59,94
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	5,420	370,28 57,71	2 006,92 312,77
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,843	29,33 29,33	435,29 435,29
16	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	14,843	73,30 70,95	1 088,05 1 053,11
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,337	630,98 0,00	843,62 0,00
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,337	2 056,51 834,38	2 749,55 1 115,56
19	Pret de piata	Стоимость песка	m3	148,430	335,44 0,00	49 790,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			99 132,54
		Total Capitolul 2.1. Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				99 132,54 3 662,63
		3.2. Conducte				
20	SA14G	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm PE-100,PN6	m	11,000	111,22 44,46	1 223,45 489,08
		<i>Total</i>	lei			1 223,45
		Total Conducte Inclusiv salariu				1 223,45 489,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			100 355,99
		<i>Fondul social</i>	24 %			996,41
		<i>Transport material</i>	8 %			4 176,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			1 044,00
		<i>Cheltuieli directe</i>				106 572,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			15 453,00
		<i>Total</i>				122 025,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 321,52
		Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				129 346,92 4 151,71

		Total	lei			922 480,68
		Taxa de valoare adaugata	20 %			184 496,14
						1 106 976,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				19 813,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun.. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-5-5
Очистные сооружения для ливневых вод.

Valoarea de deviz 1 106 976,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-5-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	11,220	94,60	1 061,41
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,170	94,60	489,08
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	154,340	94,60	14 600,56
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,411	94,60	3 349,85
5.	9312040019600	Sapator	h-om.	3,306	94,60	312,77
		Total manopera				19 813,69

Materiale:

1.	0011225671	Сепаратор CHC-SH-L-O-BP-27,7 л/с с регулятором производительности BY-PASS и автоматическим затвором	buc	2,000	228 338,00	456 676,00
2.	0011225672	Механический скипер модельSK	buc	2,000	73 610,65	147 221,30
3.	0011225673	Сигнальный детектор максимального уровня нефтепродуктов,песка и твердых веществ, модель IDOIL-LOS	buc	2,000	57 599,17	115 198,34
4.	0011225674	Надставка для люков д=620мм,высота-1000мм,модель CVA-P	buc	4,000	4 225,43	16 901,72
5.	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,000	20 511,90	8,20
6.	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,003	23 186,90	69,56
7.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000	64 200,00	20,54
8.	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,002	30,31	0,06
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	340,26	2,40
10.	1421102203131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	5,555	304,95	1 694,15
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,000	12,84	12,84
12.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,010	4 413,75	44,14
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,275	85,60	23,54
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,800	23,54	18,83
15.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,800	22,47	17,98
16.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	1,000	30,31	30,31
17.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	2,920	24,61	71,86
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	2,200	55,29	121,64
19.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,640	72,76	46,57
20.	252121671705063	Teava din material plastic PE-100,PN6 d=63mm	m	11,220	52,01	583,55
21.	2523156719400-63	Mufa din material plastic д-63	buc	0,440	16,37	7,20
22.	2523156719430963	Cot din material plastic д-63	buc	1,320	12,84	16,95
23.	2523156719450-63	Teu din material plastic д-63	buc	2,090	17,12	35,78
24.	2523156719460-	Reductie din material plastic д-63	buc	0,440	9,84	4,33

	63					
25.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	2,000	55,23	110,46
26.	2710403607301	Tabla groasa 8 x 1250	kg	11,200	18,58	208,10
27.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	15,400	17,69	272,43
28.	2873114708959	Cablu dublu normal 6 x 19 160 kgf d=12 b mat z/s	kg	2,000	15,30	30,60
29.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,600	64,20	102,72
30.	2874115821887	Surub cap hexagonal M 16 x 120 mm	buc	30,000	2,14	64,20
31.	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	6,000	1,61	9,66
32.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	30,000	0,86	25,80
33.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	6,000	3,21	19,26
34.	2875274202742	Резервуар цилиндрический вертикальный для нефтепродуктов V=500l,H= 1160mm	buc	2,000	5 501,59	11 003,18
35.	2875274208	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	163,273	304,95	49 790,10
36.	3220137315778	Decapant	kg	0,110	64,20	7,06
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,000	3,85	30,80
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,484	23,54	34,94
		Total materiale de constructii				800 537,10

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	1,220	567,00	691,74
2.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut.	0,300	129,60	38,88
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,345	162,00	55,95
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	3,971	591,93	2 350,70
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,457	578,88	843,62
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,704	578,88	407,53
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	12,608	129,60	1 633,99
8.	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut.	0,680	86,40	58,75
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	1,800	567,00	1 020,60
10.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	79,464	487,17	38 712,48
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,220	378,00	461,16
		Total utilaje de constructii				46 275,40

Total	lei	922 480,68
Taxa de valoare adaugata	20 %	184 496,14
Total deviz:		1 106 976,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun.. Bați, etapa a II.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Salher	Сепаратор ЧНС-SH-L-O-BP-27,7 л/с с регулятором производительности BY-PASS и автоматическим затвором	buc			228 338,00
	0011225671	Сепаратор ЧНС-SH-L-O-BP-27,7 л/с с регулятором производительности BY-PASS и автоматическим затвором	buc	1,0000	228 338,00	228 338,00
		<i>Total</i>	lei			456 676,00
2	Salher	Механический скипер модельSK	buc			73 610,65
	0011225672	Механический скипер модельSK	buc	1,0000	73 610,65	73 610,65
		<i>Total</i>	lei			147 221,30
3	Salher	Сигнальный детектор максимального уровня нефтепродуктов,песка и твердых веществ, модель IDOIL-LOS	buc			57 599,17
	0011225673	Сигнальный детектор максимального уровня нефтепродуктов,песка и твердых веществ, модель IDOIL-LOS	buc	1,0000	57 599,17	57 599,17
		<i>Total</i>	lei			115 198,34
4	Salher	Надставка для люков д=620мм,высота-1000мм,модель CVA-P	buc			4 225,43
	0011225674	Надставка для люков д=620мм,высота-1000мм,модель CVA-P	buc	1,0000	4 225,43	4 225,43
		<i>Total</i>	lei			16 901,72
5	Valrom	Резервуар цилиндрический вертикальный для нефтепродуктов V=500l,H= 1160mm	buc			5 501,59
	2875274202742	Резервуар цилиндрический вертикальный для нефтепродуктов V=500l,H= 1160mm	buc	1,0000	5 501,59	5 501,59
		<i>Total</i>	lei			11 003,18
		2. Lucrari de montare.				
6	M1B01C	Ciclón si hidrociclón metalic, livrat asamblat, avînd greutatea totală de 1-3 t Сепаратор ЧНС-SH-L-O-BP-27,7	t			6 496,29
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	58,4800	94,60	5 532,21
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	4 413,75	22,07
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	7,7000	17,69	136,21
	2710403607301	Tabla groasa 8 x 1250	kg	5,6000	18,58	104,05
	2873114708959	Cablu dublu normal 6 x 19 160 kgf d=12 b mat z/s	kg	1,0000	15,30	15,30
	2874115821887	Surub cap hexagonal M 16 x 120 mm	buc	15,0000	2,14	32,10
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	15,0000	0,86	12,90
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,8000	64,20	51,36
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	1,2600	24,61	31,01
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,3200	72,76	23,28
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4000	22,47	8,99

1	2	3	4	5	6	7
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,5000	30,31	15,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0000	3,85	15,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	12,84	3,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,9000	55,29	49,76
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,7300	567,00	413,91
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut.	0,3400	86,40	29,38
		<i>Total</i>	lei			12 992,58
7	11-02-032-03	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 40.Сигнальный детектор максимального уровня нефтепродуктов,песка и твердых веществ, модель IDOIL-LOS	buc			1 175,78 530,70
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	20 511,90	4,10
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	23 186,90	34,78
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00016	64 200,00	10,27
	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	30,31	0,03
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut.	0,6100	567,00	345,87
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut.	0,1500	129,60	19,44
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,6100	378,00	230,58
		<i>Total</i>	lei			2 351,56
8	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone .Резервуар цилиндрический вертикальный для нефтепродуктов V=500l,H= 1160mm	t			1 962,76 1 768,08
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,6900	94,60	1 768,07
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,0000	55,23	55,23
	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	3,0000	1,61	4,83
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	3,0000	3,21	9,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,2000	24,61	4,92
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4000	23,54	9,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	12,84	3,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	55,29	11,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,1700	567,00	96,39
		<i>Total</i>	lei			3 925,52
		3. Lucrari de constructii.				
		3.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente.				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 331,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500	591,93	1 331,84
		<i>Total</i>	lei			2 304,09
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка)	m3			194,87 194,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			685,96
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (грунт,разработанный вручную)	100 m3			1 331,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,2500	591,93	1 331,84
		<i>Total</i>	lei			46,61

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			125,69 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	0,2580	487,17	125,69
		Total	lei			38 712,48
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,97 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,4000	578,88	231,55
		Total	lei			469,87
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3			370,28 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	94,60	57,71
	1421102203131	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	304,95	312,57
		Total	lei			2 006,92
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		Total	lei			435,29
16	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,30 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,54	2,35
		Total	lei			1 088,05
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			630,98 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,0900	578,88	630,98
		Total	lei			843,62
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 056,51 834,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	9,4300	129,60	1 222,13
		Total	lei			2 749,55
19	Pret de piata	Стоимость песка	m3			335,44 0,00
	2875274208	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	304,95	335,45
		Total	lei			49 790,10
		3.2. Conducte				
20	SA14G	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm PE-100,PN6	m			111,22 44,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4700	94,60	44,46
	252121671705063	Teava din material plastic PE-100,PN6 d=63mm	m	1,0200	52,01	53,05
	252315671943096 3	Cot din material plastic d-63	buc	0,1200	12,84	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450-63	Teu din material plastic д-63	buc	0,1900	17,12	3,25
	2523156719460-63	Reductie din material plastic д-63	buc	0,0400	9,84	0,39
	2523156719400-63	Mufa din material plastic д-63	buc	0,0400	16,37	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	85,60	2,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	64,20	0,64
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0314	162,00	5,09
		<i>Total</i>	lei			1 223,45

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
în mun.. Balți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-5-6

Распределительный колодец КШ9 (poz.N26 pe PG) Rezistentă (marca CBA)

Valoarea de deviz 96 622,10 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,860	1 583,01 0,00	1 361,39 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,510	194,87 194,87	294,26 294,26
3	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,260	630,96 0,00	164,05 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0,260	1 496,42 834,38	389,07 216,94
5	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	1 737,45 0,00	1 042,47 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobuscule de 10 t la distanța de 10 km	t	102,480	28,06 0,00	2 875,48 0,00
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,600	266,97 34,05	160,18 20,43
8	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	4,500	586,30 85,14	2 638,36 383,13
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... [ж/б колодец]	m3	3,900	2 302,94 416,24	8 981,48 1 623,34
10	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	10,750	25,39 9,37	272,89 100,68
11	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste	kg	169,850	22,00 5,96	3 737,21 1 012,27

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,880	167,61 113,52	6 516,56 4 413,66
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 [II-1]	m3	2,800	2 302,94 416,24	6 448,23 1 165,47
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,240	22,24 6,34	27,58 7,86
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	332,810	20,75 5,39	6 905,28 1 794,58
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,300	167,61 113,52	553,11 374,62
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (II-2)	m3	1,300	2 302,95 416,24	2 993,83 541,11
18	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,470	23,10 6,53	80,15 22,65
19	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,310	23,57 7,00	455,16 135,18
20	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	162,900	21,80 5,77	3 550,86 940,03
21	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,200	175,95 113,52	1 442,77 930,86
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	16,000	51,77 42,57	828,38 681,12
23	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (KII01)	buc	2,000	384,40 80,41	768,81 160,82
24	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (KII7-9)	buc	2,000	708,62 80,41	1 417,23 160,82
25	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	buc	2,000	1 938,11 66,22	3 876,22 132,44

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, necarosabil tip I -Люк [тип Т]				
26	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (изд.закл. МН-1)	kg	2,400	62,40 19,87	149,76 47,68
27	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	2,200	89,89 35,95	197,76 79,09
28	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	30,000	33,22 5,68	996,53 170,28

		Total	lei	59 125,06
		Fondul social	24 %	3 698,24
		Total		62 823,30
		Transportarea materialelor	8 %	2 814,39
		Cheltuieli de depozitare	2 %	703,60
		Cheltuieli directe		66 341,29
		Cheltuieli de regie	14,5 %	9 619,48
		Total		75 960,77
		Beneficiul de deviz	6 %	4 557,64
		Total		80 518,42
		Taxa de valoare adaugata	20 %	16 103,68
				96 622,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		15 409,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri,
in mun.. Bălți, etapa a II.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-5-6

Распределительный колодец КШ9 (poz.N26 pe PG) Rezistentă (marca CBA)

Valoarea de deviz 96 622,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-5-6:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	32,000	94,60	3 027,20
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,300	94,60	3 812,34
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,000	94,60	283,80
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	8,200	94,60	775,72
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	49,089	94,60	4 643,82
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,400	94,60	132,44
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,800	94,60	170,28
8.	7136080025001	Montator	h-om	0,504	94,60	47,68
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,670	94,60	914,76
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,091	94,60	1 522,19
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,836	94,60	79,09
		Total manopera				15 409,32

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	340,26	0,82
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,002	304,95	1 525,21
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,021	4 499,35	94,89
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,156	4 499,35	701,13
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,016	4 499,35	72,89
6.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,000	4 499,35	1,80
7.	2010237318750	Distantieri	buc	156,278	0,80	125,02
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,284	262,15	1 385,20
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	33,900	0,54	18,31
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,018	535,00	9,63
11.	2320187315789	Decofrol	kg	6,046	18,19	109,97
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	51,000	15,19	774,69
13.	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,048	69,55	3,37
14.	2466477302420	Sticla solubila	kg	1,100	34,24	37,66
15.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,068	1 123,50	76,62
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,328	2,68	35,72
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,200	0,09	0,92
18.	26631021000002	Beton M200	m3	8,323	1 658,90	13 807,02
19.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,008	1 177,00	9,42
20.	26661228006001	KI[O1	buc	2,020	214,00	432,28
21.	26661228006002	KI[7-9	buc	2,020	535,00	1 080,70
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,846	15,19	240,71
23.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	682,199	14,66	10 001,04
24.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	19,793	15,19	300,65
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,519	20,97	52,82

26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,003	20,97	146,86
27.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2,521	28,89	72,83
28.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	6,400	3,21	20,54
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,579	33,92	121,41
30.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,024	65,48	1,59
31.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,114	8,03	121,37
32.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,114	0,70	10,58
33.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,252	69,55	17,52
34.	28752742000001	Сарас сu ғама -Люк [тип Т]	buc	2,060	1 792,25	3 692,04
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,511	32,10	48,52
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,831	21,94	18,23
37.	4100126202818	Apa	m3	0,450	21,94	9,87
Total materiale de constructii						35 179,87

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,890	138,24	261,27
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,945	502,20	474,58
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,600	567,00	340,20
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,024	27,00	0,65
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	27,00	0,81
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,516	567,00	292,31
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,113	772,20	2 403,86
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,283	578,88	164,05
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,240	578,88	138,93
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,800	28,08	134,78
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,701	63,72	172,13
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,390	56,16	21,90
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,192	123,12	23,64
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,164	567,00	1 226,99
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,009	487,08	4,29
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,852	491,40	2 875,48
Total utilaje de constructii						8 535,87

Total	lei	59 125,06
Fondul social	24 %	3 698,24
Total		62 823,30
Transportarea materialelor	8 %	2 814,39
Cheltuieli de depozitare	2 %	703,60
Cheltuieli directe		66 341,29
Cheltuieli de regie	14,5 %	9 619,48
Total		75 960,77
Beneficiul de deviz	6 %	4 557,64
Total		80 518,42
Taxa de valoare adaugata	20 %	16 103,68
Total deviz:		96 622,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in mun..
Bați, etapa a II.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 583,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	772,20	1 583,01
		Total	lei			1 361,39
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,87 194,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		Total	lei			294,26
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			630,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	578,88	630,98
		Total	lei			164,05
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 496,42 834,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	63,72	662,05
		Total	lei			389,07
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 737,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,20	1 737,45
		Total	lei			1 042,47
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,06 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	491,40	28,06
		Total	lei			2 875,48
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,97 34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,26	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,88	231,55
		Total	lei			160,18
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			586,30

1	2	3	4	5	6	7
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	304,95	335,44
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,94	2,19
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	502,20	105,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	138,24	58,06
		Total	lei			2 638,36
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... [ж/б колодец]	m3			2 302,94 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 725,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		Total	lei			8 981,48
10	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,39 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
		Total	lei			272,89
11	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,00 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			3 737,21
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,61 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		Total	lei			6 516,56
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 [II-1]	m3			2 302,94 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 725,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			6 448,23
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,24 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Total</i>	lei			27,58
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,75 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,80	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		<i>Total</i>	lei			6 905,28
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,61 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,15	26,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		<i>Total</i>	lei			553,11
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (II-2)	m3			2 302,95 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 658,90	1 725,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	567,00	141,75
		<i>Total</i>	lei			2 993,83
18	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,10 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			80,15
19	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la	kg			23,57 7,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			455,16
20	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,80 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	567,00	0,57
		Total	lei			3 550,86
21	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			175,95 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,15	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,35	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	567,00	11,34
		Total	lei			1 442,77
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,77 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,21	1,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	567,00	5,67
		Total	lei			828,38
23	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (KLIQ1)	buc			384,40 80,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26661228006001	KLIQ1	buc	1,0100	214,00	216,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,00	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		Total	lei			768,81
24	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv	buc			708,62 80,41

1	2	3	4	5	6	7
		(KII7-9)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26661228006002	KII7-9	buc	1,0100	535,00	540,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,00	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	567,00	85,05
		Total	lei			1 417,23
25	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I -Люк [тип Т]	buc			1 938,11 66,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	28752742000001	Capac cu rama -Люк [тип Т]	buc	1,0000	1 792,25	1 846,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,68	17,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	304,95	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,94	0,16
		Total	lei			3 876,22
26	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (изд.закл. МН-1)	kg			62,40 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,89	30,35
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	69,55	1,40
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	123,12	9,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		Total	lei			149,76
27	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			89,89 35,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 123,50	34,83
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	34,24	17,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	487,08	1,95
		Total	lei			197,76
28	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			33,22 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,19	25,82
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,09	0,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	535,00	0,32
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,54	0,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	27,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	56,16	0,73
		Total	lei			996,53

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.