



Aprobat:  
Președintele  
raionului Basarabasca

Piotr Pușcari

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Basarabasca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Basarabasca
3. Obiectul achizițiilor Întreținerea drumurilor publice locale din raionul Basarabasca pe anul 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Capitolul1 L596 R3 - Drum de acces spre s. Sadaclia km 0,00-1,30</b>		
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf și murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m <sup>2</sup>	27,8000
2	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м <sup>2</sup> : толщиной 5 см)	m <sup>2</sup>	500,0000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6840
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k-1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,4000	m <sup>2</sup>	2 280,0000

1	2	3	4	5
5	DI70A*	Deplasarea destrebitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	110,0000
6	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка катка автотрвнспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	110,0000
7	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	80,0000
8	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	110,0000
9	TsI50B3	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t	36,0000
10	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	6,0000
11	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	26,0000
12	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.)	m	200,0000
13	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	5,2000
14	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	123,0000
15	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного	m2	36,0000

1	2	3	4	5
		парапета)		
16	DA12B	Strat de fundatie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	44,5000
		<b>2. Catitolul IV L598 R23- Drumul de acces spre satul Bascalia, km 0,00-7,57</b>		
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	30,0000
18	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	50,0000
19	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	80,0000
20	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	130,0000
21	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка катка автотрнспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	130,0000
22	DI70A*	Deplasarea destrebuintorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	130,0000
23	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	800,0000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	1,1790

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)		
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k-1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	3 930,0000
26	TsI50B3	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t	35,0000
27	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	18,0000
28	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	15,0000
29	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)	m2	20,0000
30	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	74,0000
		<b>3. Capitolul II L597 Drumul de acces spre s.Carababir km 0,00-4,50</b>		
31	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. )	1 km	18,0000
32	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	2 000,0000

1	2	3	4	5
33	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	6,0000
34	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	18,0000
35	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания)	100m2	1,4000
36	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	18,0000
37	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	18,0000
38	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	100,0000
		<b>4. Capitolul VI Procurarea si instalarea semnelor rutiere</b>		
39	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)	buc	30,0000
40	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)	buc	30,0000
41	DF53A	Vopsirea stlpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale (Окраска стоек и	buc	30,0000

1	2	3	4	5
		подземной части фундаментов дорожных знаков и указателей)		

Serviciul construcții, gospodăria comunală  
și drumuri:

  
 Sergiu Dzîc