

Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №

Lucrări de reparație lab. 201

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Pereți				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,000		
2	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,720		
3	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	3,400		
4	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	78,000		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund SUPRATON EXTRA)	m2	78,000		
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala ORIZONT	m2	78,000		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,000		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,000		
9	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Satroc"	m2	78,000		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund SUPRATON EXTRA)	m2	78,000		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EUROSTIL	m2	78,000		
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm 20x20cm Arrebat Natural	m2	3,000		
13	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	3,400		

1	2	3	4	5	6	7
14	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor COROB	m2	3,000		
		Capitolul 2. Glafuri (usi si ferestre)				
15	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,500		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund SUPRATON EXTRA)	m2	4,500		
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala ORIZONT	m2	4,500		
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500		
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,500		
20	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Satroc"	m2	4,500		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EUROSTIL	m2	4,500		
22	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Coltari	m	25,000		
		Capitolul 3. Pardosea				
23	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,000		
24	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	42,000		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu Betonogrunt	m2	42,000		
26	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	42,000		
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	42,000		
28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000		
		Capitolul 4. Vopsirea conductelor de instalatii				
29	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	3,300		
30	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , 6 секций	m2	3,300		
31	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de	m	11,500		

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei				
		Capitolul 5. Lucrari diverse				
32	TrB01A 1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3	t	2,100		
33	TrI1AA0 1C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,100		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurari sociale si medicale	24,00 %
Transportarea	7,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()