

**Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Lucrări de reparație în cadrul LT M. Eminescu din subordinea DETS Botanica

**Valoarea de deviz 1 541 653,99 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie et 3</b>				
		<b>1.1.1. Tavane</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	221,00	197,92 68,02	43 741,21 15 033,31
		<i>Total</i>	lei			43 741,21
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>43 741,21 15 033,31</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	325,00	8,95 8,35	2 908,23 2 713,23
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	325,00	14,17 4,33	4 605,36 1 406,86
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	325,00	50,28 37,72	16 340,22 12 259,78
5	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu	m2	325,00	99,35 74,21	32 287,77 24 117,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	325,00	14,14 6,18	4 595,75 2 009,80
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	325,00	2,90 0,93	944,00 301,47
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	325,00	21,55 17,01	7 003,60 5 526,95
9	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	127,00	48,52 26,28	6 161,47 3 337,81
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	325,00	28,67 17,01	9 316,38 5 526,95
		<i>Total</i>	lei			84 162,78
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>84 162,78 57 200,45</b>
		<i>Total</i>	lei			127 903,99
		<b>Total Lucrari de reparatie et 3 Inclusiv salariu</b>				<b>127 903,99 72 233,76</b>
		<b>1.2. Lucrari de reparatie et 4</b>				
		<b>1.2.1. Tavane</b>				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	208,05	197,92 68,02	41 178,10 14 152,40
		<i>Total</i>	lei			41 178,10
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>41 178,10 14 152,40</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	334,00	8,95 8,35	2 988,76 2 788,36
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogruud" intr-un strat, la pereti	m2	334,00	14,17 4,33	4 732,90 1 445,82
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	334,00	50,28 37,72	16 792,72 12 599,28
15	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	334,00	99,35 74,21	33 181,90 24 785,47
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	334,00	14,14 6,18	4 723,03 2 065,46
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	334,00	2,90 0,93	970,14 309,82
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	334,00	21,55 17,01	7 197,54 5 680,01
19	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	131,00	48,52 26,28	6 355,52 3 442,94
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	334,00	28,67 17,01	9 574,38 5 680,00
		<i>Total</i>	lei			86 516,89

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>86 516,89 58 797,16</b>
		<i>Total</i>	lei			127 694,99
		<b>Total Lucrari de reparatie et 4 Inclusiv salariu</b>				<b>127 694,99 72 949,56</b>
		<b>1.3. Scara 1</b>				
		<b>1.3.1. Tavane</b>				
21	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	84,00	164,56 61,84	13 822,93 5 194,55
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,00	59,93 47,31	5 034,36 3 973,84
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	84,00	2,90 0,93	243,99 77,92
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	84,00	21,55 17,01	1 810,16 1 428,51
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,00	27,25 17,01	2 288,65 1 428,50
		<i>Total</i>	lei			23 200,09
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>23 200,09 12 103,32</b>
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	212,00	8,95 8,35	1 897,06 1 769,86
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	212,00	14,17 4,33	3 004,12 917,71
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	212,00	50,28 37,72	10 658,86 7 997,15

1	2	3	4	5	6	7
29	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	212,00	99,35 74,21	21 061,57 15 732,10
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	212,00	14,14 6,18	2 997,85 1 311,01
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	212,00	2,90 0,93	615,77 196,65
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	212,00	21,55 17,01	4 568,49 3 605,27
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	70,67	48,52 26,28	3 428,59 1 857,35
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,00	28,67 17,01	6 077,14 3 605,27
35	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	38,00	1 041,35 27,83	39 571,30 1 057,46
		<i>Total</i>	lei			93 880,75
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>93 880,75 38 049,83</b>
		<i>Total</i>	lei			117 080,84

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Scara 1 Inclusiv salariu</b>				<b>117 080,84 50 153,15</b>
		<b>1.4. Scara 2</b>				
		<b>1.4.1. Tavane</b>				
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	92,00	164,56 61,84	15 139,41 5 689,28
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	92,00	59,93 47,31	5 513,82 4 352,30
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	92,00	2,90 0,93	267,22 85,34
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	92,00	21,55 17,01	1 982,55 1 564,55
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,00	27,25 17,01	2 506,61 1 564,55
		<i>Total</i>	lei			25 409,61
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>25 409,61 13 256,02</b>
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	246,00	8,95 8,35	2 201,31 2 053,71
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	246,00	14,17 4,33	3 485,90 1 064,88
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	246,00	50,28 37,72	12 368,29 9 279,71
44	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	246,00	99,35 74,21	24 439,36 18 255,17

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	246,00	14,14 6,18	3 478,63 1 521,26
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	246,00	2,90 0,93	714,53 228,19
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	246,00	21,55 17,01	5 301,18 4 183,47
48	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,00	48,52 26,28	3 978,27 2 155,12
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	246,00	28,67 17,01	7 051,79 4 183,48
50	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	40,00	1 041,35 27,83	41 654,01 1 113,12
		<i>Total</i>	lei			104 673,27
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>104 673,27 44 038,11</b>
		<i>Total</i>	lei			130 082,88
		<b>Total Scara 2 Inclusiv salariu</b>				<b>130 082,88 57 294,13</b>
		<b>1.5. Coridor bloc mic et 3</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.1. Tavane</b>				
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,80	197,92 68,02	2 137,57 734,66
		<i>Total</i>	lei			2 137,57
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>2 137,57 734,66</b>
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	177,60	8,95 8,35	1 589,24 1 482,68
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2	177,60	14,17 4,33	2 516,65 768,79
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,60	50,28 37,72	8 929,29 6 699,50
55	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	177,60	99,35 74,21	17 644,03 13 179,34
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,60	14,14 6,18	2 511,41 1 098,28
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,60	2,90 0,93	515,86 164,74
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	177,60	21,55 17,01	3 827,19 3 020,27
59	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	88,80	48,52 26,28	4 308,18 2 333,84



1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	177,60	28,67 17,01	5 091,06 3 020,27
61	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	26,00	1 041,35 27,83	27 075,12 723,53
		<i>Total</i>	lei			74 008,03
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>74 008,03 32 491,24</b>
		<i>Total</i>	lei			76 145,60
		<b>Total Coridor bloc mic et 3 Inclusiv salariu</b>				<b>76 145,60 33 225,90</b>
		<b>1.6. Scara bloc mic et 3</b>				
		<b>1.6.1. Tavane</b>				
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,00	197,92 68,02	12 469,21 4 285,51
		<i>Total</i>	lei			12 469,21
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>12 469,21 4 285,51</b>
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	184,00	8,95 8,35	1 646,50 1 536,10
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	63,00	14,17 4,33	892,73 272,71
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,00	50,28 37,72	3 167,49 2 376,51

1	2	3	4	5	6	7
66	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	63,00	99,35 74,21	6 258,86 4 675,10
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,00	14,14 6,18	890,87 389,59
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,00	2,90 0,93	182,99 58,44
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,00	21,55 17,01	1 357,62 1 071,38
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,00	28,67 17,01	1 805,95 1 071,38
71	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	44,00	1 041,35 27,83	45 819,41 1 224,43
		<i>Total</i>	lei			62 022,42
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>62 022,42 12 675,64</b>
		<i>Total</i>	lei			74 491,63
		<b>Total Scara bloc mic et 3 Inclusiv salariu</b>				<b>74 491,63 16 961,15</b>
		<b>1.7. Timplarie</b>				
		<b>1.7.1. Et-3</b>				
72	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	10,80	41,28 41,12	445,80 444,13

1	2	3	4	5	6	7
73	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,20	1 525,94 27,52	15 564,55 280,69
74	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,00	1 326,41 34,01	11 937,73 306,10
75	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,80	1 290,29 30,92	13 935,18 333,93
76	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,00	137,65 2,78	2 064,79 41,74
		<i>Total</i>	lei			43 948,05
		<b>Total Et-3 Inclusiv salariu</b>				<b>43 948,05 1 406,59</b>
		<b>1.7.2. Et-4</b>				
77	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	12,18	41,28 41,12	502,78 500,89
78	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,80	1 525,94 27,52	14 954,17 269,68
79	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,00	1 326,41 34,01	11 937,73 306,10
80	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	12,18	1 290,30 30,92	15 715,80 376,61

1	2	3	4	5	6	7
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,00	137,65 2,78	2 064,79 41,74
		<i>Total</i>	lei			45 175,27
		<b>Total Et-4 Inclusiv salariu</b>				<b>45 175,27 1 495,02</b>
		<b>1.7.3. Scara 1</b>				
82	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	29,53	41,28 41,12	1 218,95 1 214,38
83	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	18,00	1 326,42 34,01	23 875,47 612,22
84	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	29,53	1 290,29 30,92	38 102,40 913,07
85	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,85	137,65 2,78	1 355,88 27,41
86	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	9,85	103,32 3,09	1 017,73 30,46
		<i>Total</i>	lei			65 570,43
		<b>Total Scara 1 Inclusiv salariu</b>				<b>65 570,43 2 797,54</b>
		<b>1.7.4. Scara 2</b>				
87	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	21,05	41,28 41,12	868,91 865,65
88	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	21,05	1 290,30 30,92	27 160,71 650,87
		<i>Total</i>	lei			28 029,62
		<b>Total Scara 2 Inclusiv salariu</b>				<b>28 029,62 1 516,52</b>
		<i>Total</i>	lei			182 723,37

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>182 723,37 7 215,67</b>
		<b>1.8. WC Bloc mic</b>				
		<b>1.8.1. Pereti</b>				
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,00	8,95 8,35	501,11 467,51
90	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	108,00	49,58 49,47	5 354,64 5 342,98
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	146,00	14,17 4,33	2 068,87 632,00
92	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	146,00	55,63 37,10	8 122,19 5 417,18
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	146,00	222,97 75,75	32 553,76 11 060,08
94	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,80	54,98 22,26	153,94 62,33
		<i>Total</i>				48 754,51
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>48 754,51 22 982,08</b>
		<b>1.8.2. Tavane</b>				
95	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din Lambriuri PVC ( 1,05 /m2) pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	48,00	241,31 61,84	11 582,89 2 968,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 582,89
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>11 582,89 2 968,32</b>
		<b>1.8.3. Pardoseli</b>				
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	48,00	24,92 24,12	1 196,04 1 157,64
97	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,80	993,27 153,05	3 774,42 581,60
98	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	48,00	14,45 1,24	693,62 59,37
99	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	48,00	76,92 27,21	3 692,38 1 306,06
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,00	49,94 21,64	2 397,32 1 038,92
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	48,00	246,13 77,30	11 814,34 3 710,40
		<i>Total</i>	lei			23 568,12
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>23 568,12 7 853,99</b>
		<b>1.8.4. Timplarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,30	12,99 12,99	276,62 276,62
103	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,80	1 525,94 27,52	16 480,11 297,20
104	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	38,10	1 326,41 34,01	50 536,40 1 295,85
105	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,50	1 290,30 30,92	13 548,10 324,66
106	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,60	137,65 2,78	908,51 18,37
107	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,60	103,32 3,09	681,93 20,41
108	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,00	77,89 15,46	233,67 46,38
		<i>Total</i>	lei			82 665,34
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>82 665,34 2 279,49</b>
		<b>1.8.5. Lucrari sanitare</b>				
109	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,00	76,34 26,59	1 984,83 691,37
110	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (ramificatie canalizare d 110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	78,48 20,41	627,83 163,26

1	2	3	4	5	6	7
111	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot 90 canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	9,00	59,46 20,41	535,18 183,66
112	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie canalizare d . 110/50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	49,77 20,41	199,07 81,63
113	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	4,00	113,78 8,97	455,14 35,87
114	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,00	47,19 2,78	707,88 41,74
115	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	53,34 21,64	640,08 259,73
116	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	9,00	32,76 14,84	294,88 133,57
117	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	27,52 14,84	137,62 74,21
118	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	35,55 2,16	213,31 12,99
119	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	63,70 19,48	1 274,05 389,59



1	2	3	4	5	6	7
120	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	82,62 19,48	991,45 233,76
121	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	15,00	85,61 12,99	1 284,16 194,80
122	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	24,00	60,65 17,01	1 455,50 408,14
123	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6,00	984,60 71,12	5 907,59 426,70
124	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	452,08 61,84	2 712,48 371,04
125	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,00	1 451,71 160,78	13 065,38 1 447,06
		<i>Total</i>	lei			32 486,43
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>32 486,43 5 149,12</b>
		<i>Total</i>	lei			199 057,29
		<b>Total WC Bloc mic Inclusiv salariu</b>				<b>199 057,29 41 233,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 035 180,59
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			84 303,92
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			13 591,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			33 992,29
		<i>Total</i>				1 167 068,43
		<i>Venit</i>	2 %			23 341,37
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>1 190 409,80 351 266,32</b>
		<b>2. Lucrari Electrotehnice</b>				
		<b>2.1. Lucrari de demontare</b>				
126	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	50,00	6,80 6,80	340,12 340,12
127	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	22,00	1,86 1,86	40,81 40,81
128	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	4,00	5,26 5,26	21,03 21,03
129	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,00	12,99 12,99	207,78 207,78
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,00	5,46 4,64	87,31 74,21
131	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	160,00	6,18 6,18	989,44 989,44
132	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	160,00	12,52 9,28	2 003,52 1 484,16
		<i>Total</i>	lei			3 690,01
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			757,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			9,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			133,72
		<i>Total</i>				4 591,33
		<i>Venit</i>	2 %			91,83
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				<b>4 683,16 3 157,55</b>
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>				
133	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 18 automate ЦПН	buc	3,00	964,59 73,28	2 893,78 219,84
134	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	40,00	124,03 48,24	4 961,17 1 929,41
135	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. BA 47-29/3/C/50A	buc	3,00	258,24 71,73	774,73 215,20
136	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT	100 buc	0,04	10 795,00 2 721,00	431,80 108,84
137	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,50	12 724,66 8 255,64	6 362,33 4 127,82
138		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	50,00	229,17 0,00	11 458,50 0,00
139	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	200,00	32,64 4,64	6 528,30 927,60
140	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED 2 x 36	100 buc	0,08	4 640,00 3 586,75	371,20 286,94

1	2	3	4	5	6	7
141		Corp de iluminat LED 2 x 36	buc	8,00	97,50 0,00	780,00 0,00
142	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 20 W	buc	16,00	37,45 4,64	599,21 74,21
143	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,22	1 238,41 1 014,18	272,45 223,12
144		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	22,00	23,75 0,00	522,50 0,00
145	Pret material	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	22,00	3,28 0,00	72,16 0,00
146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,00	1 271,40 735,90	7 628,42 4 415,38
147		Tub flexibil 16mm	m	600,00	3,33 0,00	1 998,00 0,00
148	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	16,00	183,39 102,34	2 934,17 1 637,52
149	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	16,00	13,75 0,00	220,00 0,00
150	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	880,00	20,45 10,51	17 996,20 9 251,26
151	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	125,00	28,41 10,82	3 551,22 1 352,75
152	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp	m	28,00	115,99 14,84	3 247,64 415,56

1	2	3	4	5	6	7
153	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	1,20	401,96 401,96	482,35 482,35
		<i>Total</i>	lei			74 086,13
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			6 160,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			941,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	26 %			6 673,63
		<i>Total</i>				87 861,47
		<i>Venit</i>	2 %			1 757,23
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>89 618,70 25 667,80</b>
		<i>Total</i>	lei			94 301,86
		<b>Total Lucrari Electrotehnice Inklusiv salariu</b>				<b>94 301,86 28 825,35</b>

		Total	lei			1 284 711,66
		Tva	20 %			256 942,33
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>1 541 653,99 380 091,67</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)