


Director L.T. „V.Alecsandri”, or.Călărași

Tihon I.



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat L.T. „V.Alecsandri”, or.Călărași
2. Organizatorul procedurii de achiziție L.T. „V.Alecsandri”, or.Călărași
3. Obiectul achizițiilor Reparatia claselor inclusiv Cancelaria, la LT „Vasile Alecsandri”, str.Toma Ciorba 11, or.Călărași

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparații 1.1. Cancelaria 1.1.1. Tavane		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,5000
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,5000
3	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	14,5000
4	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	36,1000
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	14,5000
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,5000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,5000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000

1	2	3	4	5
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,5000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	14,5000
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	53,8000
		1.1.2. Peretii		
13	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea accesului pentru usa 2*1.5m)	m	5,5000
14	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (perete inclusiv accesul usa)	m3	9,9900
15	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (usa existenta)	m3	0,9300
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,8000
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,3000
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	81,3000

1	2	3	4	5
19	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	43,4000
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,3000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	81,3000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,3000
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,3000
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,3000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	81,3000
26	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru Conditioner)	buc	1,0000
		1.1.3. Pardosele		
27	RpCM33A k=0.5 sal	Demontarea placajelor din faianta	m2	53,8000
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	53,8000
29	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,8000
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	53,8000
31	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2	53,8000

1	2	3	4	5
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa de abraziune 33 gr.10 mm)		
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,6000
		1.1.4. Usi		
33	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	48,3000
34	CK03D1	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U1 cu dimensiunile 950+380*2100 mm=1 buc cu acadramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcase din lemn)	m2	2,6600
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	1,0000
		1.2. Cabinet Director		
		1.2.1. Tavane		
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	9,6000
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,6000
38	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	9,6000
39	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	24,3000
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	9,6000
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,6000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6000
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	9,6000

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6000
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	9,6000
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	41,6000
		1.2.2. Peretii		
48	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (perete inclusiv accesul usa)	m3	2,7000
49	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (perete despartitor inclusiv perete usa)	m3	6,3900
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	73,5000
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	119,3000
52	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	119,3000
53	CK18C	Montarea coitarului din aluminiu la glafuri -	m	30,8000

1	2	3	4	5
		rigle, coloane, ferestre		
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	119,3000
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	119,3000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	119,3000
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,3000
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,3000
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	119,3000
60	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru Conditioner)	buc	2,0000
		1.2.3. Pardosele		
61	RpCM33A k=0.5 sal	Demontarea placajelor din faianta	m2	36,3000
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,3000
63	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,6000
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,6000
65	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in	m2	41,6000

1	2	3	4	5
		incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa de abraziune 33 gr.10 mm)		
66	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,4000
		1.2.4. Usi		
67	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	48,3000
68	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acadramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcasa din lemn)	m2	4,0000
69	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	2,0000
		1.3. Clasa nr.1		
		1.3.1. Tavane		
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,8000
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,8000
72	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	28,8000
73	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	39,2000
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	28,8000
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,8000
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	28,8000

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	28,8000
81	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	64,3000
		1.3.2. Peretii		
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	93,6000
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,6000
84	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	93,6000
85	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	41,7500
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,6000
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	93,6000
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,4000

1	2	3	4	5
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000
90	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	93,6000
		1.3.3. Pardosele		
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,3000
93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,3000
94	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,3000
95	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60*25 cm)	m2	64,3000
96	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,8000
		1.3.4. Usi		
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000
98	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acadramente din ambele parti, si prag) (Usi MDF sifonat cu carcase din lemn)	m2	2,0000
99	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	1,0000
		1.4. Clasa nr.2		
		1.4.1. Tavane		

1	2	3	4	5
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,8000
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,8000
102	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	28,8000
103	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	39,2000
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	28,8000
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,8000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000
108	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	28,8000
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	64,3000
		1.4.2. Peretii		
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	93,6000
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	93,6000

1	2	3	4	5
		"Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare		
114	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	93,6000
115	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	41,7500
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,6000
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	93,6000
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,6000
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	93,6000
		1.4.3. Pardosele		
122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,3000
123	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,3000
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	64,3000

1	2	3	4	5
	K=1.66	mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin		
125	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60*25 cm)	m2	64,3000
126	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,8000
		1.4.4. Usi		
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000
128	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acadramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcasa din lemn)	m2	2,0000
129	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	1,0000
		1.5. Incalzirea		
130	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	126,3000
131	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiatoare din otel)	m2	11,6000
132	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	8,0000
133	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	14,0000
134	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14,0000
135	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	6,0000
136	RpIC30C	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii	buc	6,0000


1	2	3	4	5
		sau reparatiilor cu diametrul de peste 2"		
137	RpSA19E	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (PPR d-40x6.7 mm SDR6) obligatoriu si pentru fittinguri	m	45,6000
138	RpSA19F	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm (PPR 50x8.3 mm SDR6) obligatoriu si pentru fittinguri	m	12,6000
139	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm) obligatoriu si pentru fittinguri	m	43,0000
140	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru trecerea conductelor)	buc	12,0000
141	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.40mmx1 1/4")	buc	14,0000
142	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.50mmx1 1/4")	buc	6,0000
143	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" COT CU FE DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD FIRAT D.25mmx3/4	buc	36,0000
144	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.25mmx3/4"	buc	36,0000
145	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-	buc	18,0000

1	2	3	4	5
		exterior, cu diametrul 3/4" - 1" KIT MONTAJ RADIATOR GENIALE, FONDITAL 3X4"X3/4"		
146	SD20B	HALTERA CU DIBLU PTR. RADIATOR 10 X170mm	buc	72,0000
147	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente RADIATOR BIMETAL 500x80x80	buc	13,0000
148	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 20 elemente RADIATOR BIMETAL 500x80x80	buc	5,0000
149	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	63,0000
150	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	77,0000
		1.6. Diverse		
151	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanța de 40 m	t	36,3000
152	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	36,3000
153	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	36,3000
		2. Lucrari de montare		
154	RpEQ07A	Accesul	h-om	8,0000
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	36,0000
156	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	16,0000
157	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la	m	162,0000

1	2	3	4	5
		5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp (perete)		
158	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	162,0000
159	RpEG02A	Montarea cutie pentru automate 650 x 340 x 120 mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider	buc	2,0000
160	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/1P,220V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc	7,0000
161	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x6.0 mm RE RING NYM-J	m	12,0000
162	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x2,5mm RE RING NYM-J	m	320,0000
163	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x1,5mm RE RING NYM-J	m	360,0000
164	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x4 mm RE RING NYM-J	m	40,0000
165	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm (doar in pereti)	m	162,0000
166	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	18,0000
167	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze), h=60mm pentru prize	buc	54,0000
168	olbi com	Forbox 4 mm	buc	118,0000
169	olbi com	Forbox 6 mm	buc	108,0000
170	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro cu impamintare , montata pe console sau in cutii si panouri de tablou , Viko cu o pozitie	buc	38,0000

1	2	3	4	5
171	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar la instalatie inchisa, montate ingropat , racordate la conductori de cupru sau aluminiu, Viko	buc	8,0000
172	RpEE03A	Montarea rama p/u intrerupator cu 2 locuri Viko	buc	26,0000
173	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, intern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K	buc	39,0000
174	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	113,0000
175	RpEA03C	Montarea canalului poleit cu capac 60 x 40 x 2000 mm sur	m	40,0000
176	pret firma Aplicativ	Ajustrea sistemii antiincendiare la nivelul tavanului suspendat tip amstrong, cu incercarea sistemii	buc	24,0000

Elaborat:
Devizier atestat



Cumpanici Nicolae