

Nº crt	Denumirea	canti-tatea	Remarca
1.	2.	3.	4.
1.	Lungimea constructiva a LEA	M	1412,0
2.	Montare corp de iluminat de tip " Led 30 W "	buc.	34
3.	Montare consola (suport CIL) de tip KC2	-//-	34
4	Instalarea dulapului de evidenta si comanda de tip "BZUM"	-//-	1
5.	Montarea contorului de conexiune directa , In=5-40 A	-//-	1
6.	Instalarea panoului de distributie cu clasa de protectie IP54	-//-	1
7.	Montarea intrerupatorului automat de tip BA47-29/1/25B, In=25A	-//-	1
8.	Punerea repetata la pamint a nulului de protectie: -baterea electrozilor verticali cu Ø18 mm, l=3.0m	-//- -//-	18 18
9.	Montarea tevi metalice cu Ø 100 mm	buc	1
10.	Pozarea cablului de marca ABBГ 2x25-1 pe constructii, in total: -inclusiv in teava metalica flexibila	m	10
11.	Cablu PVS 3x1.5	-//-	193,5
12.	Clema EP 95-13	-//-	43
13.	Furtun metalic Ø21	buc	1
14.	Papuc cablu A25	-//-	2
15.	Taimer 16 A	-//-	1
16.	Papuc cablu A35	-//-	2
17.	Fotoelement	-//-	1
18.	Contactator KMI 40A	-//-	1
19.	Limitator OPC 1C	-//-	1
20.	Automat BA 47-29	-//-	1
21.	Bara DIN	-//-	1
22.	Bara N	-//-	1
23.	Salnic PG 29	-//-	1
24.	Clemnic TSU TIP 3A	-//-	1
25.	Demaror electromagnetice In=25 A	-//-	
26.	Relevu de timp T3-15	-//-	1

21/2018-TL1

Nº crt	Denumirea	canti-tatea	Remarca
1.	2.	3.	4.
1.	Lungimea constructiva a LEA	M	2705,0
2.	Montare corp de iluminat de tip " Led 30 W "	buc.	61
3.	Montare corp de iluminat de tip " Led 50 W "	buc.	23
4	Montare consola (suport CIL) de tip KC2	-//-	84
5.	Instalarea dulapului de evidenta si comanda de tip "BZUM"	-//-	1
6.	Montarea contorului de conexiune directa , In=5-40 A	-//-	1
7.	Instalarea panoului de distributie cu clasa de protectie IP54	-//-	1
8.	Montarea intrerupatorului automat de tip BA47-29/1/25B, In=25A	-//-	1
9.	Punerea repetata la pamint a nulului de protectie: -baterea electrozilor verticali cu Ø18 mm, l=3.0m	-//- -//-	31 31
10.	Montarea tevi metalice cu Ø 100 mm	buc	1
11.	Pozarea cablului de marca ABBГ 2x25-1 pe constructii, in total: -inclusiv in teava metalica flexibila	m	10
12.	Cablu PVS 3x1.5	-//-	378
13.	Clema EP 95-13	-//-	84
14.	Furfun metalic Ø21	buc	1
15.	Papuc cablu A25	-//-	2
16.	Taimer 16 A	-//-	1
17.	Papuc cablu A35	-//-	2
18.	Fotoelement	-//-	1
19.	Contactator KMI 40A	-//-	1
20.	Limitator OPC 1C	-//-	1
21.	Automat BA 47-29	-//-	1
22.	Bara DIN	-//-	1
23.	Bara N	-//-	1
24.	Salnic PG 29	-//-	1
25.	Clemnic TSU TIP 3A	-//-	1
26.	Demaror electromagnetice In=25 A	-//-	1
27.	Releu de timp T3-15	-//-	1

21/2018-TL2

Nº crt	Denumirea	canti-tatea	Remarca
1.	2.	3.	4.
1.	Lungimea constructiva a LEA	M	3054,0
2.	Montare corp de iluminat de tip " Led 30 W "	buc.	76
3.	Montare corp de iluminat de tip " Led 50 W "	buc.	24
4	Montare consola (suport CIL) de tip KC2	-//-	100
5.	Instalarea dulapului de evidenta si comanda de tip "BZUM"	-//-	1
6.	Montarea contorului de conexiune directa , In=5-40 A	-//-	1
7.	Instalarea panoului de distributie cu clasa de protectie IP54	-//-	1
8.	Montarea intrerupatorului automat de tip BA47-29/1/25B, In=25A	-//-	1
9.	Punerea repetata la pamint a nulului de protectie: -baterea electrozilor verticali cu Ø18 mm, l=3.0m	-//- -//-	138 38
10.	Montarea tevi metalice cu Ø 100 mm	buc	1
11.	Pozarea cablului de marca ABBГ 2x25-1 pe constructii, in total: -inclusiv in teava metalica flexibila	m	10
12.	Cablu PVS 3x1.5	-//-	450
13.	Clema EP 95-13	-//-	100
14.	Furfun metalic Ø21	buc	1
15.	Papuc cablu A25	-//-	2
16.	Taimer 16 A	-//-	1
17.	Papuc cablu A35	-//-	2
18.	Fotoelement	-//-	1
19.	Contactator KMI 40A	-//-	1
20.	Limitator OPC 1C	-//-	1
21.	Automat BA 47-29	-//-	1
22.	Bara DIN	-//-	1
23.	Bara N	-//-	1
24.	Salnic PG 29	-//-	1
25.	Clemnic TSU TIP 3A	-//-	1
26.	Demaror electromagnetice In=25 A	-//-	1
27.	Releu de timp T3-15	-//-	1

21/2018-TL3

Nº crt	Denumirea	canti-tatea	Remarca
1.	2.	3.	4.
1.	Lungimea constructiva a LEA	M	1461.0
2.	Montare corp de iluminat de tip " Led 30 W "	buc.	43
3.	Montare consola (suport CIL) de tip KC2	-//-	43
4	Instalarea dulapului de evidenta si comanda de tip "BZUM"	-//-	1
5.	Montarea contorului de conexiune directa , In=5-40 A	-//-	1
6.	Instalarea panoului de distributie cu clasa de protectie IP54	-//-	1
7.	Montarea intrerupatorului automat de tip BA47-29/1/25B, In=25A	-//-	1
8.	Punerea repetata la pamint a nulului de protectie: -baterea electrozilor verticali cu Ø18 mm, l=3.0m	-//- -//-	20 20
9.	Montarea tevi metalice cu Ø 100 mm	buc	1
10.	Pozarea cablului de marca ABBГ 2x25-1 pe constructii, in total: -inclusiv in teava metalica flexibila	m	10
11.	Cablu PVS 3x1.5	-//-	193.5
12.	Clema EP 95-13	-//-	43
13.	Furtun metalic Ø21	buc	1
14.	Papuc cablu A25	-//-	2
15.	Taimer 16 A	-//-	1
16.	Papuc cablu A35	-//-	2
17.	Fotoelement	-//-	1
18.	Contactator KMI 40A	-//-	1
19.	Limitator OPC 1C	-//-	1
20.	Automat BA 47-29	-//-	1
21.	Bara DIN	-//-	1
22.	Bara N	-//-	1
23.	Salnic PG 29	-//-	1
24.	Clemnic TSU TIP 3A	-//-	1
25.	Demaror electromagnetice In=25 A	-//-	
26.	Relevu de timp T3-15	-//-	1

21/2018-TL4

Nº crt	Denumirea	canti-tatea	Remarca
1.	2.	3.	4.
1.	Lungimea constructiva a LEA	M	640.20
2.	Montare corp de iluminat de tip " Led 30 W "	buc.	24
3.	Montare consola (suport CIL) de tip KC2	-//-	24
4	Instalarea dulapului de evidenta si comanda de tip "BZUM"	-//-	1
5.	Montarea contorului de conexiune directa , In=5-40 A	-//-	1
6.	Instalarea panoului de distributie cu clasa de protectie IP54	-//-	1
7.	Montarea intrerupatorului automat de tip BA47-29/1/25B, In=25A	-//-	1
8.	Punerea repetata la pamint a nulului de protectie: -baterea electrozilor verticali cu Ø18 mm, l=3.0m	-//- -//-	11 11
9.	Montarea tevi metalice cu Ø 100 mm	buc	1
10.	Pozarea cablului de marca ABBΓ 2x25-1 pe constructii, in total: -inclusiv in teava metalica flexibila	m	10
11.	Cablu PVS 3x1.5	-//-	108
12.	Clema EP 95-13	-//-	24
13.	Furtun metalic Ø21	buc	1
14.	Papuc cablu A25	-//-	2
15.	Taimer 16 A	-//-	1
16.	Papuc cablu A35	-//-	2
17.	Fotoelement	-//-	1
18.	Contactator KMI 40A	-//-	1
19.	Limitator OPC 1C	-//-	1
20.	Automat BA 47-29	-//-	1
21.	Bara DIN	-//-	1
22.	Bara N	-//-	1
23.	Salnic PG 29	-//-	1
24.	Clemnic TSU TIP 3A	-//-	1
25.	Demaror electromagnetice In=25 A	-//-	
26.	Relevu de timp T3-15	-//-	1

21/2018-TL5



Nº crt	Denumirea	canti-tatea	Remarca
1.	2.	3.	4.
1.	Lungimea constructiva a LEA	M	2720.0
2.	Montare corp de iluminat de tip " Led 30 W "	buc.	43
3.	Montare consola (suport CIL) de tip KC2	-//-	43
4	Instalarea dulapului de evidenta si comanda de tip "BZUM"	-//-	1
5.	Montarea contorului de conexiune directa , In=5-40 A	-//-	1
6.	Instalarea panoului de distributie cu clasa de protectie IP54	-//-	1
7.	Montarea intrerupatorului automat de tip BA47-29/1/25B, In=25A	-//-	1
8.	Punerea repetata la pamint a nulului de protectie: -baterea electrozilor verticali cu Ø18 mm, l=3.0m	-//- -//-	20 20
9.	Montarea tevi metalice cu Ø 100 mm	buc	1
10.	Pozarea cablului de marca ABBГ 2x25-1 pe constructii, in total: -inclusiv in teava metalica flexibila	m	10
11.	Cablu PVS 3x1.5	-//-	193.5
12.	Clema EP 95-13	-//-	43
13.	Furtun metalic Ø21	buc	1
14.	Papuc cablu A25	-//-	2
15.	Taimer 16 A	-//-	1
16.	Papuc cablu A35	-//-	2
17.	Fotoelement	-//-	1
18.	Contactator KMI 40A	-//-	1
19.	Limitator OPC 1C	-//-	1
20.	Automat BA 47-29	-//-	1
21.	Bara DIN	-//-	1
22.	Bara N	-//-	1
23.	Salnic PG 29	-//-	1
24.	Clemnic TSU TIP 3A	-//-	1
25.	Demaror electromagnetice In=25 A	-//-	
26.	Relevu de timp T3-15	-//-	1

21/2018-TL 7

Nº crt	Denumirea	canti-tatea	Remarca
1.	2.	3.	4.
1.	Lungimea constructiva a LEA	M	2433.7
2.	Montare corp de iluminat de tip " Led 30 W "	buc.	39
3.	Montare corp de iluminat de tip " Led 50 W "	-//-	40
3.	Montare consola (suport CIL) de tip KC2	-//-	79
4	Instalarea dulapului de evidenta si comanda de tip "BZUM"	-//-	1
5.	Montarea contorului de conexiune directa , In=5-40 A	-//-	1
6.	Instalarea panoului de distributie cu clasa de protectie IP54	-//-	1
7.	Montarea intrerupatorului automat de tip BA47-29/1/25B, In=25A	-//-	1
8.	Punerea repetata la pamint a nulului de protectie: -baterea electrozilor verticali cu Ø18 mm, l=3.0m	-//- -//-	30 30
9.	Montarea tevi metalice cu Ø 100 mm	buc	1
10.	Pozarea cablului de marca ABBГ 2x25-1 pe constructii, in total: -inclusiv in teava metalica flexibila	m	10
11.	Cablu PVS 3x1.5	-//-	355.5
12.	Clema EP 95-13	buc	79
13.	Furtun metalic Ø21	-//-	2
14.	Papuc cablu A25	-//-	1
15.	Taimer 16 A	-//-	2
16.	Papuc cablu A35	-//-	1
17.	Fotoelement	-//-	1
18.	Contactator KMI 40A	-//-	1
19.	Limitator OPC 1C	-//-	1
20.	Automat BA 47-29	-//-	1
21.	Bara DIN	-//-	1
22.	Bara N	-//-	1
23.	Salnic PG 29	-//-	1
24.	Clemnic TSU TIP 3A	-//-	
25.	Demaror electromagnetic In=25 A	-//-	1
26.	Releu de timp T3-15	-//-	

21/2018-TL8



Nº crt	Denumirea	canti-tatea	Remarca
1.	2.	3.	4.
1.	Lungimea constructiva a LEA	M	1668.4
2.	Montare corp de iluminat de tip " Led 30 W "	buc.	62
3.	Montare consola (suport CIL) de tip KC2	-//-	62
4	Instalarea dulapului de evidenta si comanda de tip"BZUM"	-//-	1
5.	Montarea contorului de conexiune directa , In=5-40 A	-//-	1
6.	Instalarea panoului de distributie cu clasa de protectie IP54	-//-	1
7.	Montarea intrerupatorului automat de tip BA47-29/1/25B, In=25A	-//-	1
8.	Punerea repetata la pamint a nulului de protectie: -baterea electrozilor verticali cu Ø18 mm, l=3.0m	-//- -//-	24 24
9.	Montarea tevi metalice cu Ø 100 mm	buc	1
10.	Pozarea cablului de marca ABBГ 2x25-1 pe constructii, in total: -inclusiv in teava metalica flexibila	m	10
11.	Cablu PVS 3x1.5	-//-	279.0
12.	Clema EP 95-13	-//-	62
13.	Furtun metalic Ø21	buc	1
14.	Papuc cablu A25	-//-	2
15.	Taimer 16 A	-//-	1
16.	Papuc cablu A35	-//-	2
17.	Fotoelement	-//-	1
18.	Contactator KMI 40A	-//-	1
19.	Limitator OPC 1C	-//-	1
20.	Automat BA 47-29	-//-	1
21.	Bara DIN	-//-	1
22.	Bara N	-//-	1
23.	Salnic PG 29	-//-	1
24.	Clemnic TSU TIP 3A	-//-	1
25.	Demaror electromagnetic In-25 A	-//-	
26.	Releu de timp T3-15	-//-	1

21/2018-TL9