

Antreprenor: SC "Cimtermic" SRL

Investitor: PRIMARIA CIMISLIA

Obiect: Extinderea sistemului de iluminat pentru terenurile de baschet/ volei si fotbal

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.15

Devizul: Teren de baschet; Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie; 1.1. Lucrari de terasament</b>						
1.1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu (pentru cablu)	m3			<b>125,82</b> 125,82
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pentru cablu)	m3			<b>29,33</b> 29,33
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
1.3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3			<b>84,20</b> 82,30
1.3.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,95	1,90
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
<b>TOTAL 1. Lucrari de constructie; 1.1. Lucrari de terasament</b>						<b>5 440,50</b>
<b>1.2. Articole de cablu</b>						
1.4	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor	buc			<b>140,95</b> 140,95
1.4.1	7137010011510	Electromontor	h-om	1,4900	94,60	140,95
1.5	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura.	buc			<b>1 587,88</b> 1 068,98
1.5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,50	249,70
1.5.2	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	431,23	86,25
1.5.3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	466,51	83,97
1.5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0840	18,95	1,59
1.5.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	94,60	1 068,98
1.5.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	27,87	3,34
1.5.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	418,02	94,05
1.6		Pilon octagonal din otel galvanizat 11 m, complet cu ancorare	buc			<b>9 865,22</b> 0,00
1.6.1	Material	Pilon octagonal din otel galvanizat 11 m, complet cu ancorare	buc	1,0000	9 865,22	9 865,22
<b>TOTAL 1.2. Articole de cablu</b>						<b>69 564,35</b>
<b>1.3. Demontarea si montarea pavajului</b>						
1.7	RpCS19B	Demontari: placi prefabricate.	m2			<b>34,06</b> 34,06
1.7.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,03
1.8	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment.	m2			<b>76,43</b> 49,19
1.8.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (din demontari)	m2	1,0150	0,00	0,00
1.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	2,56	4,10
1.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	390,15	1,95
1.8.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	406,87	20,75
1.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0230	18,95	0,44
1.8.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
<b>TOTAL 1.3. Demontarea si montarea pavajului</b>						<b>6 297,77</b>

Devizul: Teren de baschet; Lucrari de montare					
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)

1	2	3	4	5	6	resurse		
						unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
							Incl. salariul	7
<b>2. Lucrari de montare; 2.1. Articole de cablu</b>								
2.1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m				<b>3 970,21</b>	627,20
2.1.1	1	Muncitor	h-om	6,6300	94,60			627,20
2.1.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	407,43			2 033,07
2.1.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	262,52			1 309,95
2.2		Nisip	m3				<b>390,15</b>	0,00
2.2.1	Material	Nisip	m3	1,0000	390,15			390,15
2.3	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100 m				<b>1 908,14</b>	1 296,02
2.3.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	22 071,34			0,88
2.3.2	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	19 618,97			196,19
2.3.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	17 166,60			17,17
2.3.4	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	12 596,27			0,76
2.3.5	1019852	Vopsea	kg	0,2500	61,31			15,33
2.3.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	501,62			4,17
2.3.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0410	161,63			6,63
2.3.8	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	211,80			2,03
2.3.9	1	Muncitor	h-om	13,7000	94,60			1 296,02
2.3.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	407,43			158,90
2.3.11	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	16,72			53,84
2.3.12	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	16,72			53,84
2.3.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	262,52			102,38
2.4		Cablu cu conductoare din aluminiu, bronzate si izolate PVC АВБ6Шп 3*16	m				<b>33,44</b>	0,00
2.4.1	Material	Cablu cu conductoare din aluminiu, bronzate si izolate PVC АВБ6Шп 3*16	m	1,0000	33,44			33,44
2.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2	100 m				<b>1 583,36</b>	1 173,04
2.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	22 071,34			0,88
2.5.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	501,62			4,17
2.5.3	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	161,63			0,66
2.5.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	211,80			2,03
2.5.5	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	81,93			40,97
2.5.6	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60			1 173,04
2.5.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	407,43			158,90
2.5.8	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	16,72			50,16
2.5.9	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	16,72			50,16
2.5.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	262,52			102,38
2.6		Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m				<b>13,38</b>	0,00
2.6.1	Material	Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m	1,0000	13,38			13,38
2.7	08-02-472-10	Conductori de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie.	100 m				<b>5 657,77</b>	4 408,36
2.7.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	100,44			204,89
2.7.2	05009031	Scoabe	10 buc	20,4000	27,87			568,50
2.7.3	05009062	Papuci de cablu	buc	204,0000	0,84			170,55
2.7.4	1	Muncitor	h-om	46,6000	94,60			4 408,36
2.7.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	407,43			12,22
2.7.6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,8000	22,29			285,37
2.7.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	262,52			7,88
2.8		Conductor de cupru neizolat AMГ 16 mm2	m				<b>106,90</b>	0,00
2.8.1	Material	Conductor de cupru neizolat AMГ 16 mm2	m	1,0000	106,90			106,90
2.9	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc				<b>1 300,71</b>	477,73
2.9.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	23 297,53			9,32
2.9.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	501,62			1,02
2.9.3	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0100	161,63			1,62

2.9.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	211,80	0,51
2.9.5	1	Muncitor	h-om	5,0500	94,60	477,73
2.9.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	407,43	1,22
2.9.7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	217,93	808,51
2.9.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	262,52	0,79
2.10		Mufa terminala 3ПКТ н(б)-1-16/25mm2	buc			<b>48,77</b>
						0,00
2.10.1	Material	Mufa terminala 3ПКТ н(б)-1-16/25mm2	buc	1,0000	48,77	48,77
2.11		Papuc de cablu 16 mm2	buc			<b>16,16</b>
						0,00
2.11.1	Material	Papuc de cablu 16 mm2	buc	1,0000	16,16	16,16
		<b>TOTAL 2. Lucrari de montare; 2.1. Articole de cablu</b>				<b>38 558,73</b>
		<b>2.2. Echipament pentru iluminat</b>				
2.12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED	buc			<b>271,93</b>
						173,12
2.12.1	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0120	47,93	0,58
2.12.2	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	22,29	0,22
2.12.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	10 979,94	5,49
2.12.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	67,22	0,67
2.12.5	1	Muncitor	h-om	1,8300	94,60	173,12
2.12.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	407,43	8,15
2.12.7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	217,93	78,45
2.12.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	262,52	5,25
2.13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc			<b>673,98</b>
						322,59
2.13.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	22 071,34	13,24
2.13.2	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	42,58	4,26
2.13.3	1019852	Vopsea	kg	0,5000	61,31	30,65
2.13.4	1	Muncitor	h-om	3,4100	94,60	322,59
2.13.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	407,43	8,15
2.13.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	217,93	289,84
2.13.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	262,52	5,25
2.14		Consola prefabricata din metal KP-3 L=230 mm	buc			<b>167,21</b>
						0,00
2.14.1	Material	Consola prefabricata din metal KP-3 L=230 mm	buc	1,0000	167,21	167,21
2.15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			<b>213,91</b>
						147,58
2.15.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	71,34	4,99
2.15.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	42,92	0,04
2.15.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	42,58	2,09
2.15.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,13	6,26
2.15.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,44	1,41
2.15.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,57	6,80
2.15.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	128,75	0,77
2.15.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	61,31	2,21
2.15.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	21 736,93	21,74
2.15.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,84	5,10
2.15.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,28	0,28
2.15.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	161,63	3,23
2.15.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	28,98	0,03
2.15.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	39,01	0,23
2.15.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	67,22	0,81
2.15.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
2.15.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	407,43	0,81
2.15.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	62,42	8,12
2.15.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	22,29	0,89
2.15.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	262,52	0,53
2.16	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie.	100 buc			<b>4 775,23</b>
						4 446,20
2.16.1	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	2,0400	95,31	194,43
2.16.2	1019852	Vopsea	kg	0,8000	61,31	49,05
2.16.3	1	Muncitor	h-om	47,0000	94,60	4 446,20
2.16.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	407,43	44,82

2.16.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	62,42	11,86
2.16.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	262,52	28,88
2.17		Bara pentru conexiune retele de iluminat stradal KE 10.1	buc			<b>56,29</b>
						0,00
2.17.1	Material	Bara pentru conexiune retele de iluminat stradal KE 10.1	buc	1,0000	56,29	56,29
2.18	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			<b>6 248,22</b>
						3 736,70
2.18.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,44	102,44
2.18.2	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2 173,69	2 238,90
2.18.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	67,22	7,39
2.18.4	1	Muncitor	h-om	39,5000	94,60	3 736,70
2.18.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	407,43	12,22
2.18.6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	22,29	142,68
2.18.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	262,52	7,88
2.19		Intreruptor 220V 10A, IP 66 la instalatie deschisa	buc			<b>84,16</b>
						0,00
2.19.1	Material	Intreruptor 220V IOA, IP 66 la instalatie deschisa	buc	1,0000	84,16	84,16
		<b>TOTAL 2.2. Echipament pentru iluminat</b>				<b>8 733,07</b>
		<b>2.3. Materiale</b>				
2.20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior, d 48 mm.	100 m			<b>6 710,53</b>
						3 282,62
2.20.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	22 071,34	66,21
2.20.2	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	17 166,60	884,08
2.20.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	71,34	74,91
2.20.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	21,8000	5,13	111,78
2.20.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,57	121,50
2.20.6	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,56	5,57
2.20.7	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	27,87	696,70
2.20.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	10,0000	10,03	100,32
2.20.9	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	1,67	1,67
2.20.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,28	1,39
2.20.11	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,62
2.20.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	407,43	89,63
2.20.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	62,42	1 117,39
2.20.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	22,29	98,99
2.20.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	262,52	57,75
2.21		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 20 mm	m			<b>20,62</b>
						0,00
2.21.1	Material	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 20 mm	m	1,0000	20,62	20,62
2.22	08-02-407-17	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 50 mm.	100 m			<b>10 774,67</b>
						3 812,38
2.22.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 071,34	46,35
2.22.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,6000	71,34	114,15
2.22.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,9000	42,58	80,91
2.22.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5000	5,13	23,07
2.22.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,57	25,08
2.22.6	01019692	Brăţară	buc	40,0000	5,02	200,65
2.22.7	1019852	Vopsea	kg	0,6800	61,31	41,69
2.22.8	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,3100	206,22	63,93
2.22.9	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	27,87	114,26
2.22.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	0,28	2,23
2.22.11	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	105,90	8,47
2.22.12	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	45,59	1,55
2.22.13	1	Muncitor	h-om	40,3000	94,60	3 812,38
2.22.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	407,43	370,76
2.22.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,0000	217,93	5 012,31
2.22.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,9000	62,42	618,00
2.22.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	262,52	238,89
2.23		Teava din otel, rotunda, d 50mm	m			<b>100,88</b>
						0,00
2.23.1	Material	Teava din otel , rotunda, d 50mm	m	1,0000	100,88	100,88

2.24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc			<b>2 516,95</b>
						784,23
2.24.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	17 278,07	1 399,52
2.24.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	12 596,27	25,19
2.24.3	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,7800	71,34	55,65
2.24.4	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
2.24.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	407,43	57,04
2.24.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	62,42	158,56
2.24.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	262,52	36,75
2.25		Banda de avertizare	m			<b>1,50</b>
						0,00
2.25.1	Material	Banda de avertizare	m	1,0000	1,50	1,50
2.26		Curelusa de stringere a cablului	buc			<b>11,15</b>
						0,00
2.26.1	Material	Curelusa de stringere a cablului	buc	1,0000	11,15	11,15
2.27		Eticheta pentru cablu 55 x 55 mm	buc			<b>1,11</b>
						0,00
2.27.1	Material	Eticheta pentru cablu 55 x 55 mm	buc	1,0000	1,11	1,11
		<b>TOTAL 2.3. Materiale</b>				<b>2 672,95</b>

**Devizul: Teren de basket; Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Utilaj; 3.1. Echipament pentru iluminat</b>				
3.1		Intreruptor automat BA47-29 1P C2, 230- 400 V	buc			<b>30,65</b>
						0,00
3.1.1	Material	Intreruptor automat BA47-29 1P C2, 230- 400 V	buc	1,0000	30,65	30,65
3.2		Corp de iluminat stradal exterior LED, P=100W,12000Lm, 5000K, IP65	buc			<b>1 097,99</b>
						0,00
3.2.1	Material	Corp de iluminat stradal exterior LED, P=100W,12000Lm, 5000K, IP65	buc	1,0000	1 097,99	1 097,99
		<b>TOTAL 3. Utilaj; 3.1. Echipament pentru iluminat</b>				<b>6 771,89</b>

**Devizul: Teren de fotbal; Lucrari de constructie**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie; 1.1. Lucrari de terasament</b>				
4.1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (pentru cablu)	m3			<b>125,82</b>
						125,82
4.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
4.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
4.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pentru cablu)	m3			<b>29,33</b>
						29,33
4.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
4.3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3			<b>84,20</b>
						82,30
4.3.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,95	1,90
4.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
		<b>TOTAL 1. Lucrari de constructie; 1.1. Lucrari de terasament</b>				<b>5 259,15</b>
		<b>1.2. Articole de cablu</b>				
4.4	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor	buc			<b>140,95</b>
						140,95
4.4.1	7137010011510	Electromontor	h-om	1,4900	94,60	140,95
4.5	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura.	buc			<b>1 587,88</b>
						1 068,98
4.5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,50	249,70
4.5.2	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	431,23	86,25

4.5.3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	466,51	83,97
4.5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0840	18,95	1,59
4.5.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	94,60	1 068,98
4.5.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	27,87	3,34
4.5.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	418,02	94,05
4.6		Pilon octagonal din otel galvanizat 11 m, complet cu ancorare	buc			<b>9 865,22</b>
						0,00
4.6.1	Material	Pilon octagonal din otel galvanizat 11 m, complet cu ancorare	buc	1,0000	9 865,22	9 865,22
		<b>TOTAL 1.2. Articole de cablu</b>				<b>69 564,35</b>
		<b>1.3. Demontarea si montarea pavajului</b>				
4.7	RpCS19B	Demontari: placi prefabricate.	m2			<b>34,06</b>
						34,06
4.7.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
4.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,03
4.8	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment.	m2			<b>76,43</b>
						49,19
4.8.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (din demontari)	m2	1,0150	0,00	0,00
4.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	2,56	4,10
4.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	390,15	1,95
4.8.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	406,87	20,75
4.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0230	18,95	0,44
4.8.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
		<b>TOTAL 1.3. Demontarea si montarea pavajului</b>				<b>4 198,51</b>

**Deviziu: Teren de fotbal; Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Lucrari de montare; 2.1. Articole de cablu</b>				
5.1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m			<b>3 970,21</b>
						627,20
5.1.1	1	Muncitor	h-om	6,6300	94,60	627,20
5.1.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	407,43	2 033,07
5.1.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	262,52	1 309,95
5.2		Nisip	m3			<b>390,15</b>
						0,00
5.2.1	Material	Nisip	m3	1,0000	390,15	390,15
5.3	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100 m			<b>1 908,14</b>
						1 296,02
5.3.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	22 071,34	0,88
5.3.2	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	19 618,97	196,19
5.3.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	17 166,60	17,17
5.3.4	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	12 596,27	0,76
5.3.5	1019852	Vopsea	kg	0,2500	61,31	15,33
5.3.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	501,62	4,17
5.3.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0410	161,63	6,63
5.3.8	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	211,80	2,03
5.3.9	1	Muncitor	h-om	13,7000	94,60	1 296,02
5.3.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	407,43	158,90
5.3.11	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	16,72	53,84
5.3.12	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	16,72	53,84
5.3.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	262,52	102,38
5.4		Cablu cu conductoare din aluminiu, bronzate si izolate PVC АВБ6Шп 3*16	m			<b>33,44</b>
						0,00
5.4.1	Material	Cablu cu conductoare din aluminiu, bronzate si izolate PVC АВБ6Шп 3*16	m	1,0000	33,44	33,44
5.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2	100 m			<b>1 583,36</b>
						1 173,04
5.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	22 071,34	0,88
5.5.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	501,62	4,17
5.5.3	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	161,63	0,66
5.5.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	211,80	2,03
5.5.5	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	81,93	40,97
5.5.6	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
5.5.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	407,43	158,90

5.5.8	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	16,72	50,16
5.5.9	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	16,72	50,16
5.5.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	262,52	102,38
5.6		Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m			<b>13,38</b> 0,00
5.6.1	Material	Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m	1,0000	13,38	13,38
5.7	08-02-472-10	Conductori de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie.	100 m			<b>5 657,77</b> 4 408,36
5.7.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	100,44	204,89
5.7.2	05009031	Scoabe	10 buc	20,4000	27,87	568,50
5.7.3	05009062	Papuci de cablu	buc	204,0000	0,84	170,55
5.7.4	1	Muncitor	h-om	46,6000	94,60	4 408,36
5.7.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	407,43	12,22
5.7.6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,8000	22,29	285,37
5.7.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	262,52	7,88
5.8		Conductor de cupru neizolat AMГ 16 mm2	m			<b>106,90</b> 0,00
5.8.1	Material	Conductor de cupru neizolat AMГ 16 mm2	m	1,0000	106,90	106,90
5.9	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc			<b>1 300,71</b> 477,73
5.9.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	23 297,53	9,32
5.9.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	501,62	1,02
5.9.3	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0100	161,63	1,62
5.9.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	211,80	0,51
5.9.5	1	Muncitor	h-om	5,0500	94,60	477,73
5.9.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	407,43	1,22
5.9.7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	217,93	808,51
5.9.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	262,52	0,79
5.10		Mufa terminala ЗПКТ п(б)-1-16/25mm2	buc			<b>48,77</b> 0,00
5.10.1	Material	Mufa terminala ЗПКТ п(б)-1-16/25mm2	buc	1,0000	48,77	48,77
5.11		Papuc de cablu 16 mm2	buc			<b>16,16</b> 0,00
5.11.1	Material	Papuc de cablu 16 mm2	buc	1,0000	16,16	16,16
		<b>TOTAL 2. Lucrari de montare; 2.1. Articole de cablu</b>				<b>37 455,33</b>
		<b>2.2. Echipament pentru iluminat</b>				
5.12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED	buc			<b>271,93</b> 173,12
5.12.1	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0120	47,93	0,58
5.12.2	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	22,29	0,22
5.12.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	10 979,94	5,49
5.12.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	67,22	0,67
5.12.5	1	Muncitor	h-om	1,8300	94,60	173,12
5.12.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	407,43	8,15
5.12.7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	217,93	78,45
5.12.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	262,52	5,25
5.13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc			<b>673,98</b> 322,59
5.13.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	22 071,34	13,24
5.13.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	42,58	4,26
5.13.3	1019852	Vopsea	kg	0,5000	61,31	30,65
5.13.4	1	Muncitor	h-om	3,4100	94,60	322,59
5.13.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	407,43	8,15
5.13.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	217,93	289,84
5.13.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	262,52	5,25
5.14		Consola prefabricata din metal KP-3 L=230 mm	buc			<b>167,21</b> 0,00
5.14.1	Material	Consola prefabricata din metal KP-3 L=230 mm	buc	1,0000	167,21	167,21
5.15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			<b>213,91</b> 147,58
5.15.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	71,34	4,99
5.15.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	42,92	0,04
5.15.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	42,58	2,09

5.15.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	5,13	6,26
5.15.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,44	1,41
5.15.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,57	6,80
5.15.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	128,75	0,77
5.15.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	61,31	2,21
5.15.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0010	21 736,93	21,74
5.15.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,84	5,10
5.15.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,28	0,28
5.15.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	161,63	3,23
5.15.13	05009619	Aște de cusut	kg	0,0010	28,98	0,03
5.15.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	39,01	0,23
5.15.15	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	67,22	0,81
5.15.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
5.15.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	407,43	0,81
5.15.18	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	62,42	8,12
5.15.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	22,29	0,89
5.15.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0020	262,52	0,53
5.16	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie.	100 buc			<b>4 775,23</b>
						<b>4 446,20</b>
5.16.1	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	2,0400	95,31	194,43
5.16.2	1019852	Vopsea	kg	0,8000	61,31	49,05
5.16.3	1	Muncitor	h-om	47,0000	94,60	4 446,20
5.16.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	407,43	44,82
5.16.5	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	62,42	11,86
5.16.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,1100	262,52	28,88
5.17		Bara pentru conexiune rețele de iluminat stradal KE 10.1	buc			<b>56,29</b>
						0,00
5.17.1	Material	Bara pentru conexiune rețele de iluminat stradal KE 10.1	buc	1,0000	56,29	56,29
5.18	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			<b>6 248,22</b>
						<b>3 736,70</b>
5.18.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	100,44	102,44
5.18.2	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2 173,69	2 238,90
5.18.3	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	67,22	7,39
5.18.4	1	Muncitor	h-om	39,5000	94,60	3 736,70
5.18.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	407,43	12,22
5.18.6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	22,29	142,68
5.18.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0300	262,52	7,88
5.19		Intreruptor 220V 10A, IP 66 la instalatie deschisa	buc			<b>84,16</b>
						0,00
5.19.1	Material	Intreruptor 220V IOA, IP 66 la instalatie deschisa	buc	1,0000	84,16	84,16
		<b>TOTAL 2.2. Echipament pentru iluminat</b>				<b>8 733,07</b>
		<b>2.3. Materiale</b>				
5.20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior, d 48 mm.	100 m			<b>6 710,53</b>
						<b>3 282,62</b>
5.20.1	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0030	22 071,34	66,21
5.20.2	1011755	Oțel fisie calmat, marca "Cr3cn", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	17 166,60	884,08
5.20.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	71,34	74,91
5.20.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	21,8000	5,13	111,78
5.20.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,57	121,50
5.20.6	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,56	5,57
5.20.7	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	27,87	696,70
5.20.8	050090611	Fisa de izolație	buc	10,0000	10,03	100,32
5.20.9	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	1,67	1,67
5.20.10	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,28	1,39
5.20.11	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,62
5.20.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	407,43	89,63
5.20.13	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	62,42	1 117,39
5.20.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	22,29	98,99
5.20.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,2200	262,52	57,75
5.21		Tub metalic flexibil cu izolație PVC d 20 mm	m			<b>20,62</b>
						0,00

5.21.1	Material	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 20 mm	m	1,0000	20,62	20,62
5.22	08-02-407-17	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 50 mm.	100 m			<b>10 774,67</b> 3 812,38
5.22.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 071,34	46,35
5.22.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	71,34	114,15
5.22.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,9000	42,58	80,91
5.22.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,5000	5,13	23,07
5.22.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,57	25,08
5.22.6	01019692	Brățară	buc	40,0000	5,02	200,65
5.22.7	1019852	Vopsea	kg	0,6800	61,31	41,69
5.22.8	1109105	Piulițe de montare de legare la pamint	100 buc	0,3100	206,22	63,93
5.22.9	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	27,87	114,26
5.22.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	0,28	2,23
5.22.11	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	105,90	8,47
5.22.12	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	45,59	1,55
5.22.13	1	Muncitor	h-om	40,3000	94,60	3 812,38
5.22.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	407,43	370,76
5.22.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,0000	217,93	5 012,31
5.22.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,9000	62,42	618,00
5.22.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	262,52	238,89
5.23		Teava din otel, rotunda, d 50mm	m			<b>100,88</b> 0,00
5.23.1	Material	Teava din otel , rotunda, d 50mm	m	1,0000	100,88	100,88
5.24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc			<b>2 516,95</b> 784,23
5.24.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BC+3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	17 278,07	1 399,52
5.24.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	12 596,27	25,19
5.24.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	71,34	55,65
5.24.4	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
5.24.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	407,43	57,04
5.24.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	62,42	158,56
5.24.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	262,52	36,75
5.25		Banda de avertizare	m			<b>1,50</b> 0,00
5.25.1	Material	Banda de avertizare	m	1,0000	1,50	1,50
5.26		Curelusa de stringere a cablului	buc			<b>11,15</b> 0,00
5.26.1	Material	Curelusa de stringere a cablului	buc	1,0000	11,15	11,15
5.27		Eticheta pentru cablu 55 x 55 mm	buc			<b>1,11</b> 0,00
5.27.1	Material	Eticheta pentru cablu 55 x 55 mm	buc	1,0000	1,11	1,11
		<b>TOTAL 2.3. Materiale</b>				<b>2 615,55</b>

Devizul: Teren de fotbal; Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Utilaj; 3.1. Echipament pentru iluminat</b>				
6.1		Intreruptor automat BA47-29 1P C2, 230- 400 V	buc			<b>30,65</b> 0,00
6.1.1	Material	Intreruptor automat BA47-29 1P C2, 230- 400 V	buc	1,0000	30,65	30,65
6.2		Corp de iluminat stradal exterior LED, P=100W,12000Lm, 5000K, IP65	buc			<b>1 097,99</b> 0,00
6.2.1	Material	Corp de iluminat stradal exterior LED, P=100W,12000Lm, 5000K, IP65	buc	1,0000	1 097,99	1 097,99
		<b>TOTAL 3. Utilaj; 3.1. Echipament pentru iluminat</b>				<b>6 771,89</b>

APROBAT:

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi  
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: PRIMARIA CIMISLIA

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Cimislia

Obiectul: Extinderea sistemului de iluminat pentru terenurile de baschet/ volei si fotbal

## Deviz local Nr. 2.15

Intocmit in preturi curente 2026-03-23

Valoarea de deviz 447 642,00 (Lei)

Devizul: Teren de baschet; Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie; 1.1. Lucrari de terasament</b>						
1.1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (pentru cablu)	m3	27,0000	125,82	3 397,09
					125,82	3 397,09
1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pentru cablu)	m3	18,0000	29,33	527,87
					29,33	527,87
1.3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	18,0000	84,20	1 515,55
					82,30	1 481,44
<b>TOTAL 1. Lucrari de constructie; 1.1. Lucrari de terasament</b>						<b>5 440,50</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>5 406,39</b>
<b>1.2. Articole de cablu</b>						
1.4	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor	buc	6,0000	140,95	845,72
					140,95	845,72
1.5	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura.	buc	6,0000	1 587,88	9 527,30
					1 068,98	6 413,88
1.6		Pilon octagonal din otel galvanizat 11 m, complet cu ancorare	buc	6,0000	9 865,22	59 191,33
					0,00	0,00
<b>TOTAL 1.2. Articole de cablu</b>						<b>69 564,35</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>7 259,60</b>
<b>1.3. Demontarea si montarea pavajului</b>						
1.7	RpCS19B	Demontari: placi prefabricate.	m2	57,0000	34,06	1 941,19
					34,06	1 941,19
1.8	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment.	m2	57,0000	76,43	4 356,58
					49,19	2 803,94
<b>TOTAL 1.3. Demontarea si montarea pavajului</b>						<b>6 297,77</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>4 745,14</b>
<b>Total manopera (ore)</b>						<b>184,0500</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0,0000</b>
Total						81 302,62
Asigurari sociale						24,0000% 4 178,67
Total						85 481,29
Cheltuieli de transport						10,0000% 6 330,71
Total						91 812,00
Cheltuieli de regie						14,5000% 13 312,74
Total						105 124,74
Beneficiu de deviz						6,0000% 6 307,48
<b>Total Deviz fara TVA</b>						<b>111 432,22</b>

<b>Total manopera (ore)</b>						<b>184,0500</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0,0000</b>

Total						81 302,62
Asigurari sociale						24,0000% 4 178,67
Total						85 481,29
Cheltuieli de transport						10,0000% 6 330,71
Total						91 812,00
Cheltuieli de regie						14,5000% 13 312,74
Total						105 124,74
Beneficiu de deviz						6,0000% 6 307,48

<b>Total Deviz fara TVA</b>						<b>111 432,22</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Devizul: Teren de baschet; Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)	

1	2	3	4	5	6		7	
					Pe unitate de masura		Total	
					Incl. salariul		Incl. salariul	
<b>2. Lucrari de montare; 2.1. Articole de cablu</b>								
2.1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m	1,5000	3 970,21	5 955,32		
					627,20	940,80		
2.2		Nisip	m3	9,0000	390,15	3 511,35		
					0,00	0,00		
2.3	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100 m	1,7500	1 908,14	3 339,24		
					1 296,02	2 268,04		
2.4		Cablu cu conductoare din aluminiu, bronzate si izolate PVC АВБШн 3*16	m	175,0000	33,44	5 852,25		
					0,00	0,00		
2.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2	100 m	0,9000	1 583,36	1 425,02		
					1 173,04	1 055,74		
2.6		Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m	90,0000	13,38	1 203,89		
					0,00	0,00		
2.7	08-02-472-10	Conductori de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie.	100 m	0,0600	5 657,77	339,47		
					4 408,36	264,50		
2.8		Conductor de cupru neizolat AMF 16 mm2	m	6,0000	106,90	641,41		
					0,00	0,00		
2.9	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc	12,0000	1 300,71	15 608,58		
					477,73	5 732,76		
2.10		Mufa terminala 3ПКТ n(б)-1-16/25mm2	buc	12,0000	48,77	585,22		
					0,00	0,00		
2.11		Papuc de cablu 16 mm2	buc	6,0000	16,16	96,98		
					0,00	0,00		
<b>TOTAL 2. Lucrari de montare; 2.1. Articole de cablu</b>							<b>38 558,73</b>	
<b>Inclusiv salariul</b>							<b>10 261,83</b>	
<b>2.2. Echipament pentru iluminat</b>								
2.12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED	buc	6,0000	271,93	1 631,58		
					173,12	1 038,71		
2.13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	6,0000	673,98	4 043,90		
					322,59	1 935,52		
2.14		Consola prefabricata din metal KP-3 L=230 mm	buc	6,0000	167,21	1 003,24		
					0,00	0,00		
2.15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	6,0000	213,91	1 283,43		
					147,58	885,46		
2.16	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie.	100 buc	0,0600	4 775,23	286,51		
					4 446,20	266,77		
2.17		Bara pentru conexiune retele de iluminat stradal KE 10.1	buc	6,0000	56,29	337,76		
					0,00	0,00		
2.18	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100	6 248,22	62,48		
					3 736,70	37,37		
2.19		Intreruptor 220V 10A, IP 66 la instalatie deschisa	buc	1,0000	84,16	84,16		
					0,00	0,00		
<b>TOTAL 2.2. Echipament pentru iluminat</b>							<b>8 733,07</b>	
<b>Inclusiv salariul</b>							<b>4 163,82</b>	
<b>2.3. Materiale</b>								
2.20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior, d 48 mm.	100 m	0,0200	6 710,53	134,21		
					3 282,62	65,65		
2.21		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 20 mm	m	2,0000	20,62	41,24		
					0,00	0,00		
2.22	08-02-407-17	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 50 mm.	100 m	0,0300	10 774,67	323,24		
					3 812,38	114,37		
2.23		Teava din otel, rotunda, d 50mm	m	3,0000	100,88	302,64		
					0,00	0,00		
2.24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc	0,6000	2 516,95	1 510,17		
					784,23	470,54		
2.25		Banda de avertizare	m	175,0000	1,50	263,35		
					0,00	0,00		

2.26		Curelusa de stringere a cablului	buc	8,0000	11,15	89,18
					0,00	0,00
2.27		Eticheta pentru cablu 55 x 55 mm	buc	8,0000	1,11	8,92
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 2.3. Materiale</b>				<b>2 672,95</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>650,56</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>159,3680</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		49 964,75
Asigurari sociale	24,0000%	3 618,29
Total		53 583,04
Cheltuieli de transport	10,0000%	1 635,31
Total		55 218,35
Cheltuieli de regie	76,0000%	11 457,92
Total		66 676,27
Beneficiu de deviz	6,0000%	4 000,58

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>70 676,85</b>
-----------------------------	------------------

Devizul: Teren de basket; Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Utilaj; 3.1. Echipament pentru iluminat</b>				
3.1		Intreruptor automat BA47-29 1P C2, 230- 400 V	buc	6,0000	30,65	183,93
					0,00	0,00
3.2		Corp de iluminat stradal exterior LED, P=100W,12000Lm, 5000K, IP65	buc	6,0000	1 097,99	6 587,96
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 3. Utilaj; 3.1. Echipament pentru iluminat</b>				<b>6 771,89</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		6 771,89
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	81,26

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>6 853,15</b>
-----------------------------	-----------------

Devizul: Teren de fotbal; Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie; 1.1. Lucrari de terasament</b>				
4.1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (pentru cablu)	m3	26,1000	125,82	3 283,85
					125,82	3 283,85
4.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pentru cablu)	m3	17,4000	29,33	510,27
					29,33	510,27
4.3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	17,4000	84,20	1 465,03
					82,30	1 432,05
		<b>TOTAL 1. Lucrari de constructie; 1.1. Lucrari de terasament</b>				<b>5 259,15</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 226,18</b>
		<b>1.2. Articole de cablu</b>				

4.4	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor	buc	6,0000	140,95	845,72
					140,95	845,72
4.5	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura.	buc	6,0000	1 587,88	9 527,30
					1 068,98	6 413,88
4.6		Pilon octagonal din otel galvanizat 11 m, complet cu ancorare	buc	6,0000	9 865,22	59 191,33
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 1.2. Articole de cablu</b>				<b>69 564,35</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 259,60</b>
		<b>1.3. Demontarea si montarea pavajului</b>				
4.7	RpCS19B	Demontari: placi prefabricate.	m2	38,0000	34,06	1 294,13
					34,06	1 294,13
4.8	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment.	m2	38,0000	76,43	2 904,38
					49,19	1 869,30
		<b>TOTAL 1.3. Demontarea si montarea pavajului</b>				<b>4 198,51</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 163,42</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>165,4250</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		79 022,01
Asigurari sociale	24,0000%	3 755,81
Total		82 777,82
Cheltuieli de transport	10,0000%	6 278,84
Total		89 056,66
Cheltuieli de regie	14,5000%	12 913,22
Total		101 969,88
Beneficiu de deviz	6,0000%	6 118,19

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>108 088,07</b>
-----------------------------	-------------------

Devizul: Teren de fotbal; Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Lucrari de montare; 2.1. Articole de cablu</b>				
5.1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m	1,4500	3 970,21	5 756,81
					627,20	909,44
5.2		Nisip	m3	8,7000	390,15	3 394,30
					0,00	0,00
5.3	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100 m	1,6000	1 908,14	3 053,02
					1 296,02	2 073,63
5.4		Cablu cu conductoare din aluminiu, bronzate si izolate PVC АВБбШп 3*16	m	160,0000	33,44	5 350,63
					0,00	0,00
5.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2	100 m	0,9000	1 583,36	1 425,02
					1 173,04	1 055,74
5.6		Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m	90,0000	13,38	1 203,89
					0,00	0,00
5.7	08-02-472-10	Conductori de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie.	100 m	0,0600	5 657,77	339,47
					4 408,36	264,50
5.8		Conductor de cupru neizolat AMГ 16 mm2	m	6,0000	106,90	641,41
					0,00	0,00
5.9	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc	12,0000	1 300,71	15 608,58
					477,73	5 732,76
5.10		Mufa terminala 3ПКТ п(б)-1-16/25mm2	buc	12,0000	48,77	585,22
					0,00	0,00
5.11		Papuc de cablu 16 mm2	buc	6,0000	16,16	96,98
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 2. Lucrari de montare; 2.1. Articole de cablu</b>				<b>37 455,33</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 036,07</b>

<b>2.2. Echipament pentru iluminat</b>						
5.12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED	buc	6,0000	271,93	1 631,58
					173,12	1 038,71
5.13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	6,0000	673,98	4 043,90
					322,59	1 935,52
5.14		Consola prefabricata din metal KP-3 L=230 mm	buc	6,0000	167,21	1 003,24
					0,00	0,00
5.15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	6,0000	213,91	1 283,43
					147,58	885,46
5.16	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie.	100 buc	0,0600	4 775,23	286,51
					4 446,20	266,77
5.17		Bara pentru conexiune retele de iluminat stradal KE 10.1	buc	6,0000	56,29	337,76
					0,00	0,00
5.18	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100	6 248,22	62,48
					3 736,70	37,37
5.19		Intreruptor 220V 10A, IP 66 la instalatie deschisa	buc	1,0000	84,16	84,16
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 2.2. Echipament pentru iluminat</b>				<b>8 733,07</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 163,82</b>
<b>2.3. Materiale</b>						
5.20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior, d 48 mm.	100 m	0,0200	6 710,53	134,21
					3 282,62	65,65
5.21		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 20 mm	m	2,0000	20,62	41,24
					0,00	0,00
5.22	08-02-407-17	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 50 mm.	100 m	0,0300	10 774,67	323,24
					3 812,38	114,37
5.23		Teava din otel, rotunda, d 50mm	m	3,0000	100,88	302,64
					0,00	0,00
5.24	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc	0,6000	2 516,95	1 510,17
					784,23	470,54
5.25		Banda de avertizare	m	145,0000	1,50	218,21
					0,00	0,00
5.26		Curelusa de stringere a cablului	buc	7,0000	11,15	78,03
					0,00	0,00
5.27		Eticheta pentru cablu 55 x 55 mm	buc	7,0000	1,11	7,80
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 2.3. Materiale</b>				<b>2 615,55</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>650,56</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>156,9815</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		48 803,95
Asigurari sociale	24,0000%	3 564,11
Total		52 368,06
Cheltuieli de transport	10,0000%	1 564,05
Total		53 932,11
Cheltuieli de regie	76,0000%	11 286,34
Total		65 218,45
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 913,11

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>69 131,56</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Teren de fotbal; Utilaj</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Utilaj; 3.1. Echipament pentru iluminat</b>				
6.1		Intreruptor automat BA47-29 1P C2, 230- 400 V	buc	6,0000	30,65	183,93
					0,00	0,00

6.2		Corp de iluminat stradal exterior LED, P=100W,12000Lm, 5000K, IP65	buc	6,0000	1 097,99	6 587,96
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 3. Utilaj; 3.1. Echipament pentru iluminat</b>				<b>6 771,89</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>
<b>Total manopera (ore)</b>						<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0,0000</b>
Total						6 771,89
Cheltuieli pentru depozitare					1,2000%	81,26
<b>Total Deviz fara TVA</b>						<b>6 853,15</b>
<b>Total General fara TVA</b>						<b>373 035,00</b>
<b>TVA (20%)</b>						<b>74 607,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>447 642,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>62 987,00</b>

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi  
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Cimisia

Obiectul: Extinderea sistemului de iluminat pentru terenurile de baschet/ volei si fotbal

## Devizul local de resurse Nr. 2.15

Intocmit in preturi curente 2026-03-23

Valoarea de deviz 447 642,00 (Lei)

Deviz: Teren de baschet; Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129020012800	Pavator	h-om	39,9000	94,60	3 774,54
2	7137010011500	Electrician	h-om	3,2400	94,60	306,50
3	7137010011510	Electromontor	h-om	8,9400	94,60	845,72
4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,8000	94,60	6 413,88
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,9100	94,60	5 099,89
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,2600	94,60	970,60
<b>Total manopera</b>						<b>17 411,13</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,0800	466,51	503,83
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2850	390,15	111,19
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,9070	406,87	1 182,77
4	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,2000	431,23	517,47
5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	91,2000	2,56	233,82
6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	600,0000	2,50	1 498,18
7	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (din demontari)	m2	57,8550	0,00	0,00
8	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8000	18,95	34,11
9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,8150	18,95	34,39
10	Material	Pilon octagonal din otel galvanizat 11 m, complet cu ancorare	buc	6,0000	9 865,22	59 191,33
<b>Total materiale</b>						<b>63 307,10</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7200	27,87	20,06
2	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,3500	418,02	564,32
<b>Total utilaje</b>						<b>584,39</b>
<b>Total</b>						<b>81 302,62</b>
Asigurari sociale				24,0000%		4 178,67
<b>Total</b>						<b>85 481,29</b>
Cheltuieli de transport				10,0000%		6 330,71
<b>Total</b>						<b>91 812,00</b>
Cheltuieli de regie				14,5000%		13 312,74
<b>Total</b>						<b>105 124,74</b>
Beneficiu de deviz				6,0000%		6 307,48
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>111 432,22</b>

Deviz: Teren de baschet; Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						

1	1	Muncitor	h-om	159,3680	94,60	15 076,21
<b>Total manopera</b>						<b>15 076,21</b>
<b>Materiale</b>						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,9510	42,58	40,50
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	7,8910	5,13	40,46
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,2166	100,44	21,75
4	01019692	Brățară	buc	1,2000	5,02	6,02
5	05009031	Scoabe	10 buc	1,8470	27,87	51,47
6	050090611	Fisa de izolație	buc	0,2000	10,03	2,01
7	05009062	Papuci de cablu	buc	48,8400	0,84	40,83
8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3154	161,63	50,99
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0060	28,98	0,17
10	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,1224	95,31	11,67
11	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0360	39,01	1,40
12	1010069	Benzina de aviație "Б-70"	t	0,0048	23 297,53	111,83
13	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0038	22 071,34	84,51
14	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0486	17 278,07	839,71
15	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0175	19 618,97	343,33
16	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0028	17 166,60	47,72
17	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0013	12 596,27	16,44
18	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9570	71,34	68,27
19	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	42,92	0,26
20	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,8910	5,57	43,98
21	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0720	47,93	3,45
22	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0360	128,75	4,63
23	1019852	Vopsea	kg	3,7219	61,31	228,19
24	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,2000	0,56	0,11
25	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0093	206,22	1,92
26	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060	21 736,93	130,42
27	5009070	Racordari	10 buc	0,0200	1,67	0,03
28	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,3400	0,28	1,77
29	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0465	501,62	23,34
30	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103	2 173,69	22,39
31	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0024	105,90	0,25
32	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0600	22,29	1,34
33	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0542	211,80	11,49
34	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0010	45,59	0,05
35	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	10 979,94	32,94
36	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,4500	81,93	36,87
37	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1331	67,22	8,95
38	Material	Banda de avertizare	m	175,0000	1,50	263,35
39	Material	Bara pentru conexiune retele de iluminat stradal KE 10.1	buc	6,0000	56,29	337,76
40	Material	Cablu cu conductoare din aluminiu, bronzate si izolate PVC АВБ6Шп 3*16	m	175,0000	33,44	5 852,25

41	Material	Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m	90,0000	13,38	1 203,89
42	Material	Conductor de cupru neizolat AMF 16 mm2	m	6,0000	106,90	641,41
43	Material	Consola prefabricata din metal KP-3 L=230 mm	buc	6,0000	167,21	1 003,24
44	Material	Curelusa de stringere a cablului	buc	8,0000	11,15	89,18
45	Material	Eticheta pentru cablu 55 x 55 mm	buc	8,0000	1,11	8,92
46	Material	Intreruptor 220V IOA, IP 66 la instalatie deschisa	buc	1,0000	84,16	84,16
47	Material	Mufa terminala 3ПКТ n(6)-1-16/25mm2	buc	12,0000	48,77	585,22
48	Material	Nisip	m3	9,0000	390,15	3 511,35
49	Material	Papuc de cablu 16 mm2	buc	6,0000	16,16	96,98
50	Material	Teava din otel , rotunda, d 50mm	m	3,0000	100,88	302,64
51	Material	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 20 mm	m	2,0000	20,62	41,24
<b>Total materiale</b>						<b>16 353,07</b>

#### Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,9309	407,43	3 638,70
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,3350	16,72	139,37
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,3350	16,72	139,37
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,6900	217,93	150,37
5	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	54,6600	217,93	11 911,87
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0720	22,29	23,90
7	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0888	22,29	1,98
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,9309	262,52	2 344,50
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,9704	62,42	185,42

**Total utilaje** **18 535,47**

Total						49 964,75
Asigurari sociale				24,0000%		3 618,29
Total						53 583,04
Cheltuieli de transport				10,0000%		1 635,31
Total						55 218,35
Cheltuieli de regie				76,0000%		11 457,92
Total						66 676,27
Beneficiu de deviz				6,0000%		4 000,58
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>70 676,85</b>

#### Deviz: Teren de basket; Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

#### Manopera

**Total manopera** **0,00**

#### Materiale

1	Material	Corp de iluminat stradal exterior LED, P=100W,12000Lm, 5000K, IP65	buc	6,0000	1 097,99	6 587,96
2	Material	Intreruptor automat BA47-29 1P C2, 230- 400 V	buc	6,0000	30,65	183,93
<b>Total materiale</b>						<b>6 771,89</b>

#### Utilaje

**Total utilaje** **0,00**

Total						6 771,89
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		81,26
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>6 853,15</b>

Deviz: Teren de fotbal; Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129020012800	Pavator	h-om	26,6000	94,60	2 516,36
2	7137010011500	Electrician	h-om	3,1320	94,60	296,29
3	7137010011510	Electromontor	h-om	8,9400	94,60	845,72
4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,8000	94,60	6 413,88
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,1130	94,60	4 929,89
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8400	94,60	647,06
<b>Total manopera</b>						<b>15 649,21</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,0800	466,51	503,83
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1900	390,15	74,13
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9380	406,87	788,52
4	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,2000	431,23	517,47
5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	60,8000	2,56	155,88
6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	600,0000	2,50	1 498,18
7	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (din demontari)	m2	38,5700	0,00	0,00
8	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,7400	18,95	32,97
9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,3780	18,95	26,11
10	Material	Pilon octagonal din otel galvanizat 11 m, complet cu ancorare	buc	6,0000	9 865,22	59 191,33
<b>Total materiale</b>						<b>62 788,42</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7200	27,87	20,06
2	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,3500	418,02	564,32
<b>Total utilaje</b>						<b>584,39</b>
Total						79 022,01
Asigurari sociale				24,0000%		3 755,81
Total						82 777,82
Cheltuieli de transport				10,0000%		6 278,84
Total						89 056,66
Cheltuieli de regie				14,5000%		12 913,22
Total						101 969,88
Beneficiu de deviz				6,0000%		6 118,19
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>108 088,07</b>

Deviz: Teren de fotbal; Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	156,9815	94,60	14 850,45
<b>Total manopera</b>						<b>14 850,45</b>
<b>Materiale</b>						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,9510	42,58	40,50
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	7,8910	5,13	40,46
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,2166	100,44	21,75
4	01019692	Brățară	buc	1,2000	5,02	6,02

5	05009031	Scoabe	10 buc	1,8470	27,87	51,47
6	050090611	Fisa de izolație	buc	0,2000	10,03	2,01
7	05009062	Papuci de cablu	buc	48,8400	0,84	40,83
8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3093	161,63	49,99
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0060	28,98	0,17
10	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,1224	95,31	11,67
11	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0360	39,01	1,40
12	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0048	23 297,53	111,83
13	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0038	22 071,34	84,38
14	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0486	17 278,07	839,71
15	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0160	19 618,97	313,90
16	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0026	17 166,60	45,15
17	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0013	12 596,27	16,32
18	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9570	71,34	68,27
19	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	42,92	0,26
20	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,8910	5,57	43,98
21	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0720	47,93	3,45
22	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0360	128,75	4,63
23	1019852	Vopsea	kg	3,6844	61,31	225,89
24	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,2000	0,56	0,11
25	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0093	206,22	1,92
26	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060	21 736,93	130,42
27	5009070	Racordari	10 buc	0,0200	1,67	0,03
28	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	6,3400	0,28	1,77
29	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0453	501,62	22,71
30	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103	2 173,69	22,39
31	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0024	105,90	0,25
32	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0600	22,29	1,34
33	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0528	211,80	11,18
34	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0010	45,59	0,05
35	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	10 979,94	32,94
36	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,4500	81,93	36,87
37	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1331	67,22	8,95
38	Material	Banda de avertizare	m	145,0000	1,50	218,21
39	Material	Bara pentru conexiune retele de iluminat stradal KE 10.1	buc	6,0000	56,29	337,76
40	Material	Cablu cu conductoare din aluminiu, bronzate si izolate PVC АВБ6Шп 3*16	m	160,0000	33,44	5 350,63
41	Material	Cablu cu conductoare din cupru si izolatie PVC p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m	90,0000	13,38	1 203,89
42	Material	Conductor de cupru neizolat AMГ 16 mm2	m	6,0000	106,90	641,41
43	Material	Consola prefabricata din metal KP-3 L=230 mm	buc	6,0000	167,21	1 003,24
44	Material	Curelusa de stringere a cablului	buc	7,0000	11,15	78,03
45	Material	Eticheta pentru cablu 55 x 55 mm	buc	7,0000	1,11	7,80
46	Material	Intreruptor 220V IOA, IP 66 la instalatie deschisa	buc	1,0000	84,16	84,16
47	Material	Mufa terminala 3ПКТ n(6)-1-16/25mm2	buc	12,0000	48,77	585,22
48	Material	Nisip	m3	8,7000	390,15	3 394,30
49	Material	Papuc de cablu 16 mm2	buc	6,0000	16,16	96,98

50	Material	Teava din otel , rotunda, d 50mm	m	3,0000	100,88	302,64
51	Material	Tub metalic flexibil cu izolatia PVC d 20 mm	m	2,0000	20,62	41,24
<b>Total materiale</b>						<b>15 640,52</b>
<b>Utilaje</b>						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,6229	407,43	3 513,21
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,8520	16,72	131,29
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,8520	16,72	131,29
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,6900	217,93	150,37
5	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	54,6600	217,93	11 911,87
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0720	22,29	23,90
7	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0888	22,29	1,98
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,6229	262,52	2 263,64
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,9704	62,42	185,42
<b>Total utilaje</b>						<b>18 312,98</b>
Total						48 803,95
Asigurari sociale				24,0000%		3 564,11
Total						52 368,06
Cheltuieli de transport				10,0000%		1 564,05
Total						53 932,11
Cheltuieli de regie				76,0000%		11 286,34
Total						65 218,45
Beneficiu de deviz				6,0000%		3 913,11
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>69 131,56</b>

<b>Deviz: Teren de fotbal; Utilaj</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>						<b>0,00</b>
<b>Materiale</b>						
1	Material	Corp de iluminat stradal exterior LED, P=100W,12000Lm, 5000K, IP65	buc	6,0000	1 097,99	6 587,96
2	Material	Intreruptor automat BA47-29 1P C2, 230- 400 V	buc	6,0000	30,65	183,93
<b>Total materiale</b>						<b>6 771,89</b>
<b>Utilaje</b>						
<b>Total utilaje</b>						<b>0,00</b>
Total						6 771,89
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		81,26
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>6 853,15</b>
<b>Total</b>						<b>373 035,00</b>
TVA				20%		74 607,00
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>447 642,00</b>

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi  
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(functia, semnatura, numele, prenumele)