

**Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație capitală
a Grupei III din incinta Centrului de
prestare a serviciilor sociale (cu statut de
serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale
de Asistență Socială Cahul, str.Doinelor 2,
or. Cahul, nr.cadastral 1701122185.01**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 185 687 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	253,950	14,20 13,50	3 605,80 3 428,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,320	21,21 21,21	28,00 28,00
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,883	24,20 23,00	1 812,00 1 722,00
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000	11,00 11,00	121,00 121,00
5	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	6,000	9,00 9,00	54,00 54,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				5 620,80 5 353,00
		1.2. Lucrari de reparație				

1	2	3	4	5	6	7
6	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	14,400	390,19 60,00	5 618,70 864,00
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,850	1 905,09 40,54	3 524,41 75,00
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	253,950	91,50 61,00	23 236,40 15 491,00
9	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-253,950	36,22 24,00	-9 198,30 -6 095,00
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	114,350	107,07 76,50	12 243,64 8 748,00
11	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-114,350	43,26 31,00	-4 946,86 -3 545,00
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	368,300	20,30 10,00	7 477,54 3 683,00
13	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muchiiilor la glsfuri	m	44,200	5,00 0,00	221,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	RCsP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2	1,850	2 373,78 85,68	4 391,50 158,50
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	74,880	264,06 65,00	19 773,10 4 867,00
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,300	49,26 27,50	18 142,85 10 128,50
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	44,300	49,71 42,00	2 202,03 1 860,50
18	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	8,600	48,21 32,97	414,60 283,50
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,600	49,27 27,50	423,68 236,50
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	13,000	254,24 14,00	3 305,12 182,00
21	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	83,80 19,00	670,40 152,00
22	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare	buc	12,000	79,12 20,00	949,44 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	6,000	1 255,57 42,50	7 533,40 255,00
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				95 982,65 37 584,50
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				101 603,45 42 937,50
		2. Spalatoria				
		2.1. Lucrari de demolare				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,510	14,21 13,50	660,70 628,00
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000	11,00 11,00	121,00 121,00
26	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	3,000	9,00 9,00	27,00 27,00
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,510	11,94 11,03	161,30 149,00
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				970,00 925,00
		2.2. Lucrari de reparatie				
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,020	91,49 60,99	3 021,14 2 014,00
29	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-33,020	36,23 24,00	-1 196,16 -792,50
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	13,510	107,06 76,50	1 446,44 1 033,50

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
31	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-13,510	43,28 31,01	-584,66 -419,00
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,510	20,30 10,00	944,18 465,00
33	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muchiiilor la glsfuri	m	11,600	5,00 0,00	58,00 0,00
34	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,350	738,81 85,19	997,40 115,00
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,510	83,60 35,01	1 129,39 473,00
36	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,510	42,02 23,98	567,68 324,00
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,510	264,13 65,03	3 568,40 878,50
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,510	49,26 27,50	2 290,91 1 279,00

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,200	49,56 42,01	406,38 344,50
40	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	2,200	47,00 32,95	103,40 72,50
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,200	49,24 27,50	108,32 60,50
42	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000	254,24 14,00	762,72 42,00
43	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	83,80 19,00	167,60 38,00
44	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	79,12 20,00	632,96 160,00
45	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	3,000	1 255,47 42,50	3 766,40 127,50
46	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,200	182,24 95,00	1 494,40 779,00
47	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	6,000	67,23 15,00	403,40 90,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
48	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	143,40 21,00	573,60 84,00
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				20 661,90 7 168,50
		Total Spalatoria Inclusiv salariu				21 631,90 8 093,50

		Прямые затраты	?	123 233
		Asigurari obligatorii	24,00 %	12 247
		Total	100,00 +	135 480
		Cheltuieli de transport	5,00 %	3 575
		Total	100,00 +	139 055
		Cheltuieli de regie	7,00 %	9 733
		Total	100,00 +	148 788
		Beneficiu de deviz	4,00 %	5 951
		Total	100,00 +	154 739
		TVA	20,00 %	30 948
		Total deviz: Inclusiv salariu		185 687 51 029

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație capitală
a Grupei III din incinta Centrului de
prestare a serviciilor sociale (cu statut de
serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale
de Asistență Socială Cahul, str.Doinelor
2, or. Cahul, nr.cadastral 1701122185.01**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 185 687 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	119,01	50,00	5 950,50
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	355,47	50,00	17 773,50
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	14,40	50,00	720,00
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35	50,00	67,50
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,51	50,00	675,50
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	120,36	50,00	6 018,00
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,91	50,00	345,50
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	19,06	50,00	953,00
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	9,27	50,00	463,50
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,12	50,00	1 056,00
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	234,09	50,00	11 704,50
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	2,89	50,00	144,50
13.	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	50,00	14,00
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,31	50,00	5 015,50
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,28	50,00	14,00
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,28	50,00	14,00
17.	9312040019600	Sapator	h-om	2,03	50,00	101,50
Total manopera						51 029

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,10	50,00	505,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	93,74	10,00	937,40
3.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,49	500,00	745,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,02	400,00	408,00
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,34	400,00	136,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,44	20,00	428,80
7.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,20	20,00	4,00
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,85	1 800,00	3 330,00
9.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	80,35	20,00	1 607,00

10.	2051142950700	Dibluri	buc	60,00	1,00	60,00
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,14	10,00	1,40
12.	2136548	Cornier cin aluminiu perforat	m	55,80	5,00	279,00
13.	2320166200729	Parchetin	l	2,25	10,00	22,50
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,86	80,00	148,80
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01	80,00	0,80
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	170,24	50,00	8 512,00
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,65	100,00	65,00
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,12	100,00	12,00
19.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	62,22	10,00	622,20
20.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	8,78	30,00	263,40
21.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	6,03	10,00	60,30
22.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	8,61	10,00	86,10
23.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,86	10,00	8,60
24.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	3,87	10,00	38,70
25.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	6,00	50,00	300,00
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	456,29	8,00	3 650,32
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,44	2,20	773,18
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,08	1 000,00	80,00
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	63,94	4,00	255,76
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 775,46	4,00	7 101,84
31.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	34,06	50,00	1 703,00
32.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,37	0,00	0,00
33.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,04	0,00	0,00
34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,75	0,00	0,00
35.	2670112204051	Placi din laminat	m2	93,74	160,00	14 998,40
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	213,91	1,00	213,91
37.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,45	10,00	4,50
38.	2682162605829	Vata minerala	m2	15,84	60,00	950,40
39.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	8,61	30,00	258,30
40.	2746167335100	Priza	buc	20,40	50,00	1 020,00
41.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	30,00	4,00	120,00
42.	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,87	2 200,00	4 114,00
43.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	9,09	1 200,00	10 908,00
44.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	13,46	50,00	673,00
45.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	28,51	50,00	1 425,50
46.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	20,00	1,00	20,00
47.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	11,14	1,00	11,14
48.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	60,00	1,00	60,00
49.	2874115881198	Saiba M 6	buc	20,00	1,00	20,00
50.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,00	1,00	20,00
51.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,64	1,00	16,64
52.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	16,64	220,00	3 660,80
53.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,12	1,00	1,12
54.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,08	120,00	489,60
55.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	16,64	10,00	166,40
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,72	2,00	7,44
57.	4100116202806	Apa	m3	2,66	10,00	26,60
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,39	10,00	173,90
		Total materiale de constructii				71 505

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,75	20,00	55,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	20,00	0,80
3.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	3,01	20,00	60,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,14	20,00	2,80

5.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,22	10,00	2,20
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,83	20,00	516,60
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,27	20,00	25,40
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,78	20,00	35,60
Total utilaje de construcții						699

Прямые затраты	?	123 233
Asigurari obligatorii	24,00 %	12 247
Total	100,00 +	135 480
Cheltuieli de transport	5,00 %	3 575
Total	100,00 +	139 055
Cheltuieli de regie	7,00 %	9 733
Total	100,00 +	148 788
Beneficiu de deviz	4,00 %	5 951
Total	100,00 +	154 739
TVA	20,00 %	30 948

Total deviz:

185 687

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație capitală Investitor
a Grupei III din incinta Centrului de prestare a
serviciilor sociale (cu statut de serviciu) din
cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Cahul, str.Doinelor 2, or. Cahul, nr.cadastral
1701122185.01

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,20 ----- 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,21 ----- 21,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,61
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,20 ----- 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	10,00	0,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
5	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,00 ----- 9,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1800	50,00	9,00
		1.2. Lucrari de reparatie				
6	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			390,19 ----- 60,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	50,00	118,26
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	50,00	46,74
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	50,00	98,99
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	60,00	66,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	20,00	0,19
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 905,09 ----- 40,54

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,05
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	100,00	17,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,43
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,50 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
9	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			36,22 ----- 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,07 ----- 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
11	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			43,26 ----- 31,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	31,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,30 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
13	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muchiiilor la glsfuri	m			5,00 ----- 0,00
	2136548	Cornier cin aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
14	RCsP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2			2 373,78 ----- 85,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	1,5600	50,00	78,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,1500	50,00	7,57
	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	2 200,00	2 223,78

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,02
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	100,00	17,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	1,00	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	20,00	0,43
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	10,00	1,19
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			264,06 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,60
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,26 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			49,71 42,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,20	2,84
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 000,00	1,35
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	20,00	0,03
18	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			48,21 32,97
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	50,00	31,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	0,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	4,00	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 000,00	1,16
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,02
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,27 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			254,24 14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	228,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04
21	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			83,80 19,00

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
22	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			79,12 20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 255,57 42,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,8500	50,00	42,50
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 200,00	1 212,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	20,00	0,43
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	80,00	0,13
		2. Spalatoria				
		2.1. Lucrari de demolare				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,21 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
26	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			9,00 9,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1800	50,00	9,00
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,94 11,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,51
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,61
		2.2. Lucrari de reparatie				
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,49 60,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	60,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
29	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			36,23 ----- 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,06 ----- 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,38
31	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			43,28 ----- 31,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	31,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,30 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
33	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muchiiilor la glsfuri	m			5,00 ----- 0,00
	2136548	Cornier cin aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
34	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			738,81 ----- 85,19
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	50,00	75,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	400,00	100,74
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	500,00	551,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,04
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,60 ----- 35,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,61
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
36	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			42,02 ----- 23,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	19,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	17,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	400,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			264,13 ----- 65,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,51
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,71
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,61
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,26 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
39	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			49,56 ----- 42,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,20	2,84
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 000,00	1,22
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	20,00	0,02
40	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			47,00 ----- 32,95
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	50,00	32,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	0,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	4,00	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,05
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 000,00	0,00
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,00
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,24 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
42	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			254,24 ----- 14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	220,00	228,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04
43	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			83,80 ----- 19,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
44	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			79,12 20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
45	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			1 255,47 42,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,8500	50,00	42,50
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 200,00	1 212,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0220	20,00	0,47
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	80,00	0,00
46	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			182,24 95,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	1,9000	50,00	95,00
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,12
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	10,00	7,35
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,72
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	10,00	10,50
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	10,00	1,05
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	30,00	31,50
47	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			67,23 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3000	50,00	15,00
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	100,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,23
48	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			143,40 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,4200	50,00	21,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	120,00	122,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.