

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 585 326,59 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia acoperisului blocului de studii</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	924,000	31,52 31,32	29 124,48 28 939,68
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	924,000	8,13 7,83	7 512,12 7 234,92
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	765,600	17,92 17,22	13 719,55 13 183,63
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,950	657,17 654,61	1 938,64 1 931,09
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	13,450	265,65 243,00	3 573,01 3 268,35
6	RpCF10C	Demolarea zidariilor din piatra	m3	11,400	154,21	1 757,99

1	2	3	4	5	6	7
		bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru			134,01	1 527,71
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	5,220	48,94 45,90	255,45 239,58
8	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	55,000	23,10 23,10	1 270,50 1 270,50
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	55,000	7,50 0,00	412,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			59 564,24
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>59 564,24 57 595,46</b>
		<b>1.2. Centura si stilpi de beton</b>				
10	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat pentru ancore	buc	390,000	24,51 24,51	9 558,90 9 558,90
11	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,700	19,62 1,17	1 602,94 95,58
12	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	99,500	22,41 3,18	2 229,97 316,44
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	32,800	23,67 4,44	776,52 145,72

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante				
14	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari , ancora chimica	buc	390,000	27,36 25,65	10 669,62 10 003,50
15	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	283,200	22,41 3,18	6 346,45 900,57
16	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina de 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	119,860	23,67 4,44	2 837,48 532,53
17	CC02L3	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor de 12 mm AI, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	39,800	22,29 2,96	887,18 117,62
18	CB02B	Cofraje din panouri refoșosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevații, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	141,400	80,66 42,15	11 405,25 5 960,01
19	CA04F	Beton Clasa B15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	28,280	1 604,39 237,15	45 372,09 6 706,60
20	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	752,000	22,41 3,18	16 852,32 2 391,36

1	2	3	4	5	6	7
21	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor de 6mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	234,800	23,67 4,44	5 558,47 1 043,21
22	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor 12 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	99,700	22,41 3,18	2 234,34 317,02
23	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară	m3	7,410	1 599,96 165,51	11 855,71 1 226,42
24	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	18,580	80,94 42,15	1 503,90 783,15
25	CA04F	Beton Clasa B15 turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3	3,020	1 604,28 237,15	4 844,92 716,20
		<i>Total</i>	lei			134 536,06
		<b>Total Centura și stâlpi de beton Inclusiv salariu</b>				<b>134 536,06 40 814,83</b>
		<b>1.3. Sarpanta, acoperisul</b>				
26	IzF04J1 k=2	Strat hidroizolant ( 2 straturi suprapuse) executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2	34,410	55,81 1,80	1 920,41 61,92
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei;	m3	26,170	168,07	4 398,37

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			35,70	934,25
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	26,170	40,21 10,50	1 052,22 274,76
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	26,170	7 036,88 1 005,75	184 155,13 26 320,43
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MC1, MC2 s.a	kg	534,000	53,78 9,45	28 719,65 5 046,30
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	911,586	17,33 13,07	15 793,24 11 909,88
32	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	8,000	1 926,84 295,24	15 414,69 2 361,89
33	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	14,880	3 901,04 315,00	58 047,54 4 687,18
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	911,586	59,81 11,10	54 521,95 10 118,58
35	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	911,586	278,54 53,70	253 908,63 48 952,20
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	113,100	343,19 13,50	38 814,44 1 526,85
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	110,000	277,32 15,75	30 505,20 1 732,50

1	2	3	4	5	6	7
38	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	110,000	40,48 9,42	4 452,83 1 036,20
		<i>Total</i>	lei			691 704,30
		<b>Total Sarpanta, acoperisul Inklusiv salariu</b>				<b>691 704,30 114 962,94</b>
		<b>1.4. Copertine, stresina</b>				
39	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor 0.67mc	m2	113,000	3 233,32 13,06	365 365,72 1 476,34
40	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din tabla profilata	m2	113,000	511,52 208,05	57 802,15 23 509,65
41	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	193,000	44,93 9,42	8 670,98 1 818,06
42	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	10,150	61,40 50,40	623,16 511,56
		<i>Total</i>	lei			432 462,01
		<b>Total Copertine, stresina Inklusiv salariu</b>				<b>432 462,01 27 315,61</b>
		<b>1.5. Termoizolarea peretilor exeteriori si a soclului</b>				
43	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,800	108,21 75,39	9 825,06 6 845,41
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	800,000	14,63 5,40	11 704,00 4 320,00
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	1 116,560	375,52 102,70	419 288,30 114 666,26

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm cu finisarea golurilor				
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	800,000	14,63 5,40	11 704,00 4 320,00
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	800,000	135,63 54,90	108 505,60 43 920,00
48	RpCJ18A	Finisaje cu glet FASAD pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti exteriori a ferestrelor	m2	100,000	43,90 29,64	4 389,60 2 964,00
49	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	100,000	29,60 14,85	2 959,80 1 485,00
50	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1 192,000	37,19 33,30	44 324,54 39 693,60
51	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 10 cm	m2	46,000	308,32 94,12	14 182,72 4 329,61
52	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	46,000	414,15 121,80	19 050,75 5 602,80
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	122,000	162,06 17,76	19 771,32 2 166,72
		<i>Total</i>	lei			665 705,69

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Termoizolarea peretilor exteriori si a soclului Inclusiv salariu</b>				<b>665 705,69 230 313,40</b>
		<i>Total</i>	lei			1 983 972,30
		<b>Total Reparatia acoperisului blocului de studii Inclusiv salariu</b>				<b>1 983 972,30 471 002,24</b>

		Total	lei			1 983 972,30
		CNAM	24 %			113 040,54
		Cheltuieli de transport	1 %			14 975,02
		Cheltuieli de regie	1 %			21 119,88
		Beneficiu de deviz	1 %			21 331,08
		Total				2 154 438,82
		TVA	20 %			430 887,77
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>2 585 326,59 471 002,24</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)