

**Lucrari de reparatie a salii
festive la Liceul Teoretic cu
Profil de Arte "Ion si Doina
Aldea -Teodorovici"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 785 364,01 lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, (sala)	m2	211,140	7,65 6,51	1 614,69 1 374,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	259,570	10,50 9,32	2 726,36 2 420,05
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	3,380	18,33 18,33	61,94 61,94
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, (scarile la scena)	m2	22,000	7,65 6,51	168,24 143,16
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	4,000	18,32 18,32	73,28 73,28
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	29,850	28,93 27,21	863,67 812,32
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	28,000	6,51 6,51	182,21 182,21
8	RpIB12B	Demontari cradiator	buc	14,000	6,92 6,92	96,87 96,87
		Total Lucrari de demolare				5 787,26 5 163,83

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de reparatie (Sala)				
		2.1. Pardosea				
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,140	48,99 20,71	10 342,93 4 371,86
10	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	211,140	32,68 14,20	6 901,01 2 997,85
11	CL17B	Confectii metalice in trepte (pentru sustinerea scaunelor 6.0m.x9.0 m)	kg	785,000	20,97 6,49	16 462,70 5 096,69
12	CG08A	Pardoseli din OSB la trepte	m2	108,000	199,51 43,68	21 547,40 4 717,22
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	265,140	216,25 38,45	57 336,25 10 195,70
14	CG06B1	Cornier montat pe dibluri cu surub la scari	m	87,000	74,60 45,85	6 490,11 3 988,86
15	CH06A	Perila la scara ,din inox	m	14,000	1 250,11 26,62	17 501,57 372,71
		Total Pardosea Inclusiv salariu				136 581,97 31 740,89
		2.2. Pereti				
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	209,170	50,73 36,09	10 611,10 7 548,43
17	CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	209,170	50,18 35,50	10 495,33 7 424,70

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	209,170	19,65 8,14	4 110,19 1 703,48
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	209,170	4,14 0,89	865,30 185,61
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	209,170	20,32 16,27	4 249,39 3 402,97
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	209,170	4,14 0,89	865,30 185,61
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	209,170	30,37 16,27	6 351,88 3 403,00
23	CK31A	Schela din rasinoase	m2	68,000	271,23 61,64	18 443,85 4 191,80
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,200	84,45 2,85	270,24 9,12
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	67,000	17,22 14,79	1 153,74 990,93
26	CK26C	Cornier din aluminiue la ferestre sau usi	m	74,440	123,56 2,66	9 197,95 198,16
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	22,320	4,14 0,89	92,35 19,82
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	22,320	20,31 16,27	453,43 363,12
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	22,320	4,14 0,89	92,35 19,82
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	22,320	30,37 16,27	677,80 363,12

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual- glafuri				
		Total Pereti Inclusiv salariu				67 930,20 30 009,69
		2.3. Tavan				
31	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavan fara izolatie	m2	194,140	153,57 66,67	29 814,36 12 943,97
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	194,140	20,32 16,27	3 944,07 3 158,47
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	194,140	4,14 0,89	803,13 172,27
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	194,140	30,37 16,27	5 895,45 3 158,46
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -grinzi	m2	101,200	59,96 45,26	6 068,19 4 580,05
36	CK26C	Cornier din aluminiu la grinzi	m	184,000	123,56 2,66	22 735,45 489,85
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-grinzi	m2	101,200	19,65 8,14	1 988,57 824,17
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - grinzi	m2	101,200	20,32 16,27	2 055,93 1 646,42
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grinzi	m2	101,200	4,14 0,89	418,65 89,80
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	101,200	30,37 16,27	3 073,13 1 646,42

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual- grinzi				
		Total Tavan Inclusiv salariu				76 796,93 28 709,88
		2.4. Timplarie				
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,380	1 592,03 51,97	5 381,06 175,66
42	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (inclusiv mecanismul de ridicat)	m2	44,630	484,84 12,13	21 638,46 541,25
43	CK26A	Privazuri montate la ferestre din mase plastice (450 mm)	m	18,360	133,72 10,65	2 455,06 195,52
		Total Timplarie Inclusiv salariu				29 474,58 912,43
		Total Lucrari de reparatie (Sala) Inclusiv salariu				310 783,68 91 372,89
		3. Lucrari de reparatie (Scena)				
		3.1. Tavan				
44	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavan fara izolatie	m2	59,400	153,57 66,67	9 122,14 3 960,41
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,400	20,32 16,27	1 206,73 966,38
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,400	4,14 0,89	245,74 52,71
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,400	30,37 16,27	1 803,81 966,38
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	25,300	59,96 45,26	1 517,04 1 145,01

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -grinzi				
49	CK26C	Cornier din aluminiu la grinzi	m	46,000	123,56 2,66	5 683,86 122,46
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-grinzi	m2	25,300	19,65 8,14	497,15 206,04
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - grinzi	m2	25,300	20,32 16,27	513,98 411,61
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grinzi	m2	25,300	4,14 0,89	104,66 22,45
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- grinzi	m2	25,300	30,37 16,27	768,29 411,61
54	CH06A	Mina curenta metalica (carniz din metal pentru copertina)	m	27,000	850,11 26,62	22 953,02 718,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				44 416,42 8 983,85
		3.2. Pereti				
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,400	50,73 36,09	2 556,79 1 818,82
56	CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	50,400	50,18 35,50	2 528,88 1 789,00
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	50,400	19,65 8,14	990,36 410,46

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,400	4,14 0,89	208,49 44,72
59	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	64,600	240,51 79,37	15 537,23 5 127,25
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,000	20,32 16,27	2 336,30 1 870,94
61	CK26C	Cornier din aluminiu la grinzi	m	42,500	123,56 2,66	5 251,39 113,14
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,000	4,14 0,89	475,75 102,05
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,000	30,37 16,27	3 492,20 1 870,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 377,39 13 147,31
		3.3. Pardosea				
64	CL17B	Confectii metalice in trepte (pentru sustinerea scaunelor 6.0m.x9.0 m)	kg	223,000	20,97 6,49	4 676,65 1 447,84
65	CG08A	Pardoseli din OSB la trepte	m2	91,400	199,51 43,68	18 235,56 3 992,17
66	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	91,400	216,25 38,45	19 765,21 3 514,69
67	CG06B1	Cornier montat pe dibluri cu surub in incaperi la scari	m	15,000	74,60 45,85	1 118,99 687,74
		Total Pardosea Inclusiv salariu				43 796,41 9 642,44
		3.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
68	CK03A	Usi din MDF intrerioare intr-un canat	m2	8,000	1 516,06 55,49	12 128,49 443,92
69	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	3,120	1 327,80 32,80	4 142,73 102,35
70	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (inclusiv mecanismul de ridicat)	m2	4,960	484,85 12,13	2 404,88 60,17
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 676,10 606,44
		Total Lucrari de reparatie (Scena) Inclusiv salariu				140 266,32 32 380,04
		4. Lucrari de reparatie a coridorului				
		4.1. Tavan				
71	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavan fara izolatie	m2	25,850	153,57 66,67	3 969,80 1 723,51
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,850	20,32 16,27	525,17 420,56
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,850	4,14 0,89	106,91 22,92
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,850	30,37 16,27	785,01 420,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 386,89 2 587,56
		4.2. Pereti				
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,140	50,73 36,09	5 384,44 3 830,34
76	CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	106,140	50,18 35,50	5 325,69 3 767,55

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,140	19,65 8,14	2 085,65 864,40
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,140	4,14 0,89	439,08 94,18
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,140	20,32 16,27	2 156,29 1 726,79
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,140	4,14 0,89	439,08 94,18
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,140	30,37 16,27	3 223,15 1 726,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 053,38 12 104,23
		4.3. Pardosea				
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,850	48,99 20,71	1 462,28 618,08
83	CG17A2	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate in diferite forme si culori in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	20,850	238,07 82,82	4 963,74 1 726,88
84	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,900	36,58	545,08

1	2	3	4	5	6	7
		(plinta)			26,02	387,72
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie incleiate	m2	21,600	281,32 114,03	6 076,50 2 463,07
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 047,60 5 195,75
		Total Lucrari de reparatie a coridorului Inclusiv salariu				37 487,87 19 887,54
		5. Lucrari de ventilare				
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (400x400 mm)	buc	4,000	85,47 20,02	341,90 80,10
87	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (200x500 mm)	buc	3,000	83,48 20,03	250,43 60,08
		Total Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				592,33 140,18
		6. Lucrari de electricitate				
88	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat (corpuri de iluminat mici ,inglobate in g/k)	buc	125,000	302,90 6,80	37 862,92 850,42
89	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, (inclusiv gofra) avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	245,000	33,77 4,14	8 273,33 1 014,59
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	41,88 9,17	293,19 64,19
91	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	101,80 11,24	203,59 22,48
92	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (complet echipat)	buc	2,000	418,24 33,13	836,48 66,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				47 469,51 2 017,94
		7. Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire				
93	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	14,000	1 238,17 26,47	17 334,35 370,55
94	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	42,720	32,82 12,22	1 401,91 521,87
95	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	52,000	22,99 8,14	1 195,69 423,49
96	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	28,000	128,87 9,37	3 608,24 262,24
97	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	14,000	22,67 4,07	317,41 57,01
		Total Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire Inclusiv salariu				23 857,60 1 635,16
		8. Evacuarea gunoiului				
98	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,200	173,34 173,34	1 074,70 1 074,70
99	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,200	22,19 22,19	137,55 137,55
100	TsI50C5	Transportarea gonoiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	6,200	56,25 0,00	348,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				1 561,00 1 212,25

		Cheltuieli directe	lei	567 805,57
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	34 607,21
		Transportarea materialilor	5,00 %	20 536,02
		Cheltueli directe	100,00 +	622 948,80
		Cheltueli de regie	3,00 %	18 688,46
		Total	100,00 +	641 637,26
		Beneficiul de diviz	2,00 %	12 832,75
		Total	100,00 +	654 470,01
		TVA	20,00 %	130 894,00
		785 364,01		
		Total deviz: Inclisiv salariu		153 809,83

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Ion si
Doina Alde -Teodorovici"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)