

**Lucrari de confectionare si
instalare a statiilor de asteptare a
transportului public (14 statii)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 498 914 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: carcas metalic 80x80x2mm	m	168,000	53,97 12,11	9 066,73 2 034,25
		7214240021810 Lacatus CM	h-om	31,920		
		9310060019920 Muncitor deservire CM	h-om	1,680		
		7212030022700 Sudor	h-om	1,680		
		2811236309800 Confecții metalice diverse teava 80x80x2mm	m	168,000		
		2873155901200 Electrozi pentru sudura	kg	0,840		
					50,63	8 505,61
2	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: carcas metalic 60x30x2mm	m	168,000	12,11	2 034,25
		7214240021810 Lacatus CM	h-om	31,920		
		9310060019920 Muncitor deservire CM	h-om	1,680		
		7212030022700 Sudor	h-om	1,680		
		2811236309807 Confecții metalice diverse teava 60x30x2mm	m	168,000		
		2873155901200 Electrozi pentru sudura	kg	0,840		
					39,40	43 023,28
3	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: carcas metalic 30x30x2mm	m	1 092,00 0	12,11	13 222,60
		7214240021810 Lacatus CM	h-om	207,480		
		9310060019920 Muncitor deservire CM	h-om	10,920		
		7212030022700 Sudor	h-om	10,920		
		2811236309808 Confecții metalice diverse teava 30x30x2mm	m	1 092,000		
		2873155901200 Electrozi pentru sudura	kg	5,460		
					731,96	153 711,97
4	CE07A	Invelitori din placi din stecla organica pentru invelitorile acoperisurilor	m2	210,000	66,31	13 924,89

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	189,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,500		
	2710403643080	Placi din stecle organice	m2	253,575		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare - surub	buc	2 670,255		
5	CK17A2	Montarea peretelui, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	280,000	257,10 178,75	71 988,67 50 048,88
	7422010060100	Timplar	h-om	686,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	112,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,000		
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	252,504		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	28,056		
6	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	280,000	53,41 40,36	14 955,36 11 301,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	196,000		
	2430126105046	Lac L.001-1 NTR 90-80	kg	56,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,000		
7	CK31C	Confectionarea bancii, executate din scinduri de rasinoase geluite	m2	35,000	256,23 125,12	8 968,08 4 379,28
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	56,350		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,800		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,735		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,625		
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,074		
Total			lei			310 219
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			21 813
Transportarea materialelor			10,00 %			21 327
Cheltuieli directe						353 359
Cheltuieli de regie			11,00 %			38 869
Total						392 228
Beneficiu			6,00 %			23 534
Total						415 762
TVA			20,00 %			83 152

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

(funcția, semnătura)



498 914
96 945

Lucrari de confectionare si instalare a statiilor de asteptare a transportului public

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 498 914 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,700	57,66	443,98
2.	7122050013400	Zidar	h-om	114,100	57,66	6 579,01
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	196,000	57,66	11 301,36
4.	7212030022700	Sudor	h-om	14,280	57,66	823,39
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	189,000	57,66	10 897,74
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	271,320	57,66	15 644,32
7.	7422010060100	Timplar	h-om	742,350	57,66	42 803,90
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	146,580	57,66	8 451,81
		Total manopera				96 945

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,000	21,00	294,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,735	3 200,00	2 352,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,625	3 200,00	2 000,00
4.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,074	3 200,00	236,80
5.	2430126105046	Lac L.001-1 NTR 90-80	kg	56,000	60,00	3 360,00
6.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	28,056	80,00	2 244,48
7.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	252,504	78,00	19 695,31
8.	2710403643080	Placi din sticla organica	m2	253,575	546,00	138 451,95
9.	2811236309800	Confectii metalice diverse teava 80x80x2mm	m	168,000	41,67	7 000,56
10.	2811236309807	Confectii metalice diverse teava 60x30x2mm	m	168,000	38,33	6 439,44
11.	2811236309808	Confectii metalice diverse teava 30x30x2mm	m	1 092,000	27,10	29 593,20
12.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,140	38,00	271,32
13.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare - surub	buc	2 670,255	0,50	1 335,13
		Total materiale de construcții				213 274
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	310 219
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	21 813
Transportarea materialelor	10,00 %	21 327

Cheltuieli directe		353 359
Cheltuieli de regie	11,00 %	38 869
Total		392 228
Beneficiu	6,00 %	23 534
Total		415 762
TVA	20,00 %	83 152

Total deviz:


498 914

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lucrari de confectionare si instalare a statiilor de
asteptare a transportului public****Catalog de prețuri unitare**

(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: carcas metalic 80x80x2mm	m			53,97 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confecții metalice diverse teava 80x80x2mm	m	1,0000	41,67	41,67
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
2	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: carcas metalic 60x30x2mm	m			50,63 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9807	Confecții metalice diverse teava 60x30x2mm	m	1,0000	38,33	38,33
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
3	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: carcas metalic 30x30x2mm	m			39,40 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630	Confecții metalice diverse teava	m	1,0000	27,10	27,10

1	2	3	4	5	6	7
	9808	30x30x2mm				
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
4	CE07A	Invelitori din placi din sticla organica pentru invelitorile acoperisurilor	m2			731,96 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364 3080	Placi din sticla organica	m2	1,1500	546,00	659,29
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare - surub	buc	12,1100	0,50	6,36
5	CK17A2	Montarea peretelui, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2			257,10 178,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4500	57,66	141,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000	78,00	70,34
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	80,00	8,02
6	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			53,41 40,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	243012610 5046	Lac L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	60,00	12,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
7	CK31C	Confectionarea bancii, executate din scinduri de rasinoase geluite	m2			256,23 125,12
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,2200	57,66	12,69
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,6100	57,66	92,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	67,20
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0170	3 200,00	57,14
	201010290	Sipci de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,77

1	2	3	4	5	6	7
	5950					

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

