

Lucrari de reparatie capitala a incaperilor in sectia nr. 7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 1 263 632,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Tavane/Потолок 1.1.1. Tip 1				
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	300,00	59,85 31,11	17 955,00 9 333,00
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	612,80	210,87 80,52	129 218,07 49 342,66
Total Tip 1						147 173,07
Inclusiv salariu						58 675,66
		1.1.2. Tip 2				
3	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	66,95	59,85 31,11	4 006,88 2 082,81
4	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	66,95	133,37 67,16	8 929,19 4 496,43

1	2	3	4	5	6	7
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	66,95	3,55 1,10	237,54 73,51
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 2,0 мм)	m2	66,95	24,17 20,13	1 618,29 1 347,70
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	66,95	3,55 1,10	237,54 73,51
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	66,95	30,87 20,13	2 066,75 1 347,70
Total Tip 2						17 096,19
Inclusiv salariu						9 421,67
Total Tavane/Потолок						164 269,26
Inclusiv salariu						68 097,33
		1.2. Pardosele/Полы				
		1.2.1. Tip 1 (для персонала)				
9	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	15,75	58,86 58,56	927,04 922,32
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)	m2	98,60	18,04 16,84	1 778,35 1 660,03
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	98,60	8,89 8,05	876,75 793,93
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-15 cm	m3	14,79	422,23 36,23	6 244,84 535,90

1	2	3	4	5	6	7
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	114,35	53,35 25,62	6 100,57 2 929,65
14	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) k=4	m2	114,35	35,73 17,57	4 086,18 2 008,90
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	114,35	242,31 47,58	27 708,29 5 440,77
16	CG09A1	Plinte din alumininiu Порожек из алюминия	m	7,00	58,55 25,62	409,83 179,34
Total Tip 1 (для персонала)						48 131,86
Inclusiv salariu						14 470,84
1.2.2. Tip 2 (для пациентов)						
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)	m2	28,35	18,04 16,84	511,32 477,30
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, cu covor PVC (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные) Линолеум	m2	147,56	212,85 40,26	31 407,47 5 940,77

1	2	3	4	5	6	7
19	CG09A1	Plinte din aliuminiu Порожек из алюминия	m	8,00	58,55 25,62	468,38 204,96
Total Tip 2 (для пациентов)						32 387,17
Inclusiv salariu						6 623,03
		1.2.3. Tip 3 (для с/у)				
20	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	40,50	58,86 58,56	2 383,83 2 371,68
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	40,50	12,20 10,98	494,10 444,69
22	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	40,50	10,48 1,46	424,37 59,29
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	40,50	53,35 25,62	2 160,68 1 037,61
24	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) k=4	m2	40,50	35,73 17,57	1 447,23 711,50
25	IzF01D2	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	18,00	9,04	162,64

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения гидроизоляции на горизонтальные полы во влажных помещениях, ваннах, охлаждающих камерах в один слой) TIP CERESIT			1,83	32,94
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоногрунт)	m2	40,50	4,45 1,10	180,14 44,47
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь))	m2	40,50	193,46 43,19	7 835,15 1 749,11
Total Tip 3 (для с/у)						15 088,13
Inclusiv salariu						6 451,30
		1.2.4. Plinta/Плнтуса				
28	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (откосы, плнтуса, рейки и др.))	m	415,50	56,19 56,00	23 346,11 23 267,17
29	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях)	m	415,50	29,18 21,96	12 125,74 9 124,38
Total Plinta/Плнтуса						35 471,86
Inclusiv salariu						32 391,55
Total Pardosele/Полы						131 079,02
Inclusiv salariu						59 936,71
		1.3. Pereti/Стены				
		1.3.1. Tip 1				
30	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) Очистка стен от краски или обой	m2	1 372,40	12,76 11,71	17 514,57 16 073,55

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоногрунт)	m2	1 372,40	4,45 1,10	6 104,44 1 506,90
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	1 372,40	15,85 7,32	21 751,17 10 045,97
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 372,40	60,98 44,65	83 690,32 61 280,40
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1 372,40	24,17 20,13	33 173,13 27 626,41
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1 372,40	3,55 1,10	4 869,28 1 506,90
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1 372,40	30,87 20,13	42 365,99 27 626,41
Total Tip 1						209 468,89
Inclusiv salariu						145 666,54
		1.3.2. Tip 2				
37	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики со стен)	m2	79,35	58,86 58,56	4 670,54 4 646,74

1	2	3	4	5	6	7
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоногрунт)	m2	112,00	4,45 1,10	498,18 122,98
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat).(Облицовка керамическими плитками (стен,) на клее (сухая смесь)	m2	112,00	203,91 60,39	22 838,12 6 763,68
Total Tip 2						28 006,84
Inclusiv salariu						11 533,39
Total Pereti/Стены						237 475,73
Inclusiv salariu						157 199,93
		1.4. Pante/Откосы				
		1.4.1. Tip 1				
40	RpCR33A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe cercevelele ferestrelor fara geamuri cu foehn de aer de temperatura inalta (Обжиг многослойной краски на откосах феном высокотемпературным воздушным)	m2	200,60	96,91 78,69	19 440,15 15 785,21
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	200,60	73,46 36,27	14 736,68 7 275,88
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголок перфорированный малярный)	m	353,00	8,59 3,66	3 032,27 1 291,98
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоногрунт)	m2	200,60	4,45 1,10	892,27 220,26
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	200,60	30,87 20,13	6 192,52 4 038,08

1	2	3	4	5	6	7
Total Tip 1						44 293,89
Inclusiv salariu						28 611,41
		1.4.2. Tip 2				
45	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики со стен)	m2	24,20	58,86 58,56	1 424,41 1 417,15
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоногрунт)	m2	24,20	4,45 1,10	107,64 26,57
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat). (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь) 21 м2 - подоконники, 3,2 м2 - откосы	m2	24,20	203,91 60,39	4 934,66 1 461,44
Total Tip 2						6 466,71
Inclusiv salariu						2 905,16
Total Pante/Откосы						50 760,60
Inclusiv salariu						31 516,57
		1.5. Usi/Двери				
		1.5.1. Демонтаж				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	100,68	15,37 15,37	1 547,65 1 547,65
Total Демонтаж						1 547,65
Inclusiv salariu						1 547,65
		1.5.2. Двери				
49	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые	m2	50,68	1 233,33 33,31	62 504,96 1 687,95

1	2	3	4	5	6	7
		принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Входные двери 2 шт. - 10 м2, двери двухстворчатые 10 шт. - 40,68 м2				
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) в с/у 3 шт.	m2	6,08	1 175,59 29,65	7 147,56 180,25
Total Двери						69 652,52
Inclusiv salariu						1 868,20
		1.5.3. Двери МДФ				
51	CK03A	Usi din lemn MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери МДФ в комплекте с необходимой фурнитурой) 24 шт.	m2	51,92	1 080,21 65,88	56 084,76 3 420,49
Total Двери МДФ						56 084,76
Inclusiv salariu						3 420,49
Total Usi/Двери						127 284,94
Inclusiv salariu						6 836,34
		1.6. Pereti despartitori/Перегородки				
		1.6.1. Tip 1				
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэфестерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.) Демонтаж деревянных перегородок	m2	381,30	34,40 34,40	13 118,25 13 118,25
53	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu	m2	190,64	187,52	35 748,70

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон без изоляции, высотой до 4 м)			89,31	17 027,01
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	381,30	3,55 1,10	1 352,85 418,67
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 2,0 мм)	m2	381,30	24,17 20,13	9 216,64 7 675,57
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	381,30	3,55 1,10	1 352,85 418,67
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	381,30	30,87 20,13	11 770,73 7 675,57
Total Tip 1						72 560,02
Inclusiv salariu						46 333,73
		1.6.2. Tip 2				
58	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel (Установка готовых стальных витрин на любой кладке, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Кладовая у персонала в комплекте с дверью	m2	6,72	993,03 78,69	6 673,17 528,80
59	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel (Установка готовых	m2	9,60	1 093,03 78,69	10 493,10 755,42

1	2	3	4	5	6	7
		стальных витрин на любой кладке, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Душевые кабинки с дверями				
60	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel (Установка готовых стальных витрин на любой кладке, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Душевые кабинки без дверей	m2	6,30	993,03 78,69	6 256,10 495,75
61	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel (Установка готовых стальных витрин на любой кладке, в зданиях на высоте до 5 м включительно) перегородки с дверями для сан узлов	m2	10,08	1 093,03 78,69	11 017,75 793,20
Total Tip 2						34 440,11
Inclusiv salariu						2 573,16
Total Pereti despartitori/Перегородки						107 000,13
Inclusiv salariu						48 906,89
		1.7. Ventilare/Вентиляция				
62	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. механизированная пробивка) в-400 d-110 в котельце	buc	4,00	27,45 27,45	109,80 109,80
63	Цена рыноч	Анемостат с вентилятором d-100	buc	3,00	250,00 0,00	750,00 0,00
64	Цена рыноч	Осевой вытяжной вентилятор d-100	buc	1,00	320,00 0,00	320,00 0,00
65	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind	m	4,00	60,22 21,23	240,87 84,91

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм) в комплекте с переходниками				
66	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части для канализации, тройник, диаметр 110 mm)	buc	3,00	63,93 13,91	191,78 41,72
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic PP, PE, PP-R, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Отвод ф110 90*	buc	1,00	70,59 10,25	70,59 10,25
68	Цена рыноч	Ветн решетка 200x200	buc	4,00	128,00 0,00	512,00 0,00
Total Ventilare/Вентиляция						2 195,04
Inclusiv salariu						246,68
		1.8. Corpuri sanitare/Сан. технические приборы				
		1.8.1. Демонтажные работы				
69	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза, полностью укомплектованного) Демонтаж унитазов	buc	4,00	40,26 40,26	161,04 161,04
70	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,00	67,71 67,71	67,71 67,71
71	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового писсуара, полностью укомплектованного)	buc	1,00	30,01 30,01	30,01 30,01
72	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие умывальника, мойки включая принадлежности) Демонтаж умывальников	buc	3,00	34,77 34,77	104,31 104,31
73	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata	m	30,00	10,98	329,40

1	2	3	4	5	6	7
		existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка водопроводных труб, диаметр 1/2"-1") Демонтаж трубы PPR			10,98	329,40
Total Демонтажные работы						692,47
Inclusiv salariu						692,47
		1.8.2. Канализация				
74	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	3,00	191,02 9,15	573,06 27,45
75	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм) в комплекте с переходниками	m	15,00	60,22 21,23	903,26 318,42
76	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм) в комплекте с переходниками	m	3,00	85,81 26,35	257,44 79,06
Total Канализация						1 733,75
Inclusiv salariu						424,93
		1.8.3. Водопровод				
77	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Полипропиленовые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) холодного водоснабжения	m	35,00	51,82 23,06	1 813,79 807,03

1	2	3	4	5	6	7
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Полипропиленовые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) горячего водоснабжения	m	15,00	51,82 23,06	777,34 345,87
79	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран , диаметр 1")	buc	14,00	99,14 6,59	1 387,96 92,23
Total Водопровод						3 979,09
Inclusiv salariu						1 245,13
		1.8.4. Новые сан. технические приборы				
80	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	2 143,92 172,02	8 575,68 688,08
81	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник с тумбой полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., со сливной пластиковой трубой,)	buc	7,00	804,45 69,54	5 631,15 486,78
82	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель а, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	7,00	536,39 60,39	3 754,73 422,73
83	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка санитарного полухрустального зеркала, с шлифованными краями, с размерами 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	421,87 32,94	421,87 32,94

1	2	3	4	5	6	7
84	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Установка душевых ванн из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила и т.п.) Душевая кабина в комплекте	buc	1,00	3 011,46 82,35	3 011,46 82,35
85	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа - стойка)	buc	4,00	624,99 42,09	2 499,96 168,36
86	RpSC25A	(Установка напольного унитаза, (турецкого), полностью укомплектованного, из эмалированного чугуна, санфарфора, овального или прямоугольного типа, утепленного)	buc	1,00	2 050,18 193,98	2 050,18 193,98
Total Новые сан. технические приборы						25 945,03
Inclusiv salariu						2 075,22
Total Corpuri sanitare/Сан. технические приборы						32 350,33
Inclusiv salariu						4 437,75
Total Lucrari de reparatie						852 415,06
Inclusiv salariu						377 178,21
Cheltuieli directe			lei		852 415,06	
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		84 865,10	
Total ПЗ+HP+ПН+HPШ+ППШ+Asigur			100,00 +		937 280,16	
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 4 %			4,00 %		18 626,73	
Total ПЗ+HP+ПН+HPШ+ППШ+Asigur+Cheltu			100,00 +		955 906,89	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 8 %			8,00 %		76 472,55	
Total ПЗ+HP+ПН+HPШ+ППШ+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		1 032 379,44	
Beneficiu (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		20 647,59	

Total Π3+HP+ΠH+HPΠH+ΠΠΠH+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +	1 053 027,03
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	210 605,41

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 263 632,43
377 178,21

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)