

**Lucrari de amenajare a parcarilor auto de  
uz public din str. Alba Iulia 186, sectorul  
Buiucani, mun. Chisinau.**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lotul 2. Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 786 581,74 lei

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D-400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	196,4000	35,53 18,63	6 977,61 3 658,70
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura mare drum 196,4 m.l.)	m	196,4000	37,26 37,26	7 317,39 7 317,39
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (trotuar existent, acostament)	m3	7,0680	314,99 186,29	2 226,32 1 316,68
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (acostament)	m3	17,6700	36,55 16,65	645,80 294,20
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, asafalt decapat, pietris)	100 m3	0,4570	6 801,07 707,89	3 108,09 323,51
6	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	91,5100	16,03 0,00	1 466,91 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 742,12
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>21 742,12 12 910,48</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Borduri</b>				
		<b>1.2.1. Piatra de bordura PB100.30.18</b>				
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,5890	$\frac{1\ 548,75}{1\ 051,36}$	$\frac{912,22}{619,25}$
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	8,8400	$\frac{807,80}{115,27}$	$\frac{7\ 140,99}{1\ 018,95}$
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundatie de beton C 12/15. (Beton marfa C12/15).	m	196,5000	$\frac{301,00}{79,17}$	$\frac{59\ 147,22}{15\ 557,38}$
		<i>Total</i>	lei			67 200,43
		<b>Total Piatra de bordura PB100.30.18 Inclusiv salariu</b>				<b>67 200,43 17 195,58</b>
		<b>1.2.2. Piatra de bordura PB100.30.10</b>				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,1990	$\frac{1\ 548,75}{1\ 051,36}$	$\frac{308,20}{209,22}$
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	2,9800	$\frac{807,80}{115,27}$	$\frac{2\ 407,26}{343,49}$
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15. (Beton marfa C12/15).	m	99,4000	$\frac{212,93}{34,93}$	$\frac{21\ 165,47}{3\ 471,94}$
		<i>Total</i>	lei			23 880,93
		<b>Total Piatra de bordura PB100.30.10 Inclusiv salariu</b>				<b>23 880,93 4 024,66</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			91 081,36
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>91 081,36 21 220,23</b>
		<b>1.3. Pavare</b>				
13	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3	2,5740	$\frac{6\ 801,07}{707,89}$	$\frac{17\ 505,97}{1\ 822,12}$
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	411,8400	$\frac{26,60}{0,00}$	$\frac{10\ 954,94}{0,00}$
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	5,7200	$\frac{1\ 548,75}{1\ 051,36}$	$\frac{8\ 858,87}{6\ 013,80}$
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3	85,8000	$\frac{807,80}{115,27}$	$\frac{69\ 309,64}{9\ 889,80}$
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200 mm	m3	114,4000	$\frac{807,80}{115,27}$	$\frac{92\ 412,86}{13\ 186,40}$
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2	572,0000	$\frac{305,81}{69,39}$	$\frac{174\ 920,62}{39\ 692,38}$
		<i>Total</i>	lei			373 962,90
		<b>Total Pavare Inclusiv salariu</b>				<b>373 962,90 70 604,49</b>
		<b>1.4. Restabilire asfalt acostament</b>				
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,1770	$\frac{1\ 548,75}{1\ 051,36}$	$\frac{274,13}{186,09}$

1	2	3	4	5	6	7
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	17,6700	<u>926,63</u> 69,86	<u>16 373,54</u> 1 234,39
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7 kg/m2)	t	0,0412	<u>9 217,70</u> 0,00	<u>379,77</u> 0,00
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2	58,9000	<u>257,43</u> 6,99	<u>15 162,43</u> 411,46
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.35 kg/m2)	t	0,0206	<u>9 217,70</u> 0,00	<u>189,88</u> 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	58,9000	<u>233,70</u> 7,28	<u>13 764,72</u> 428,61
		<i>Total</i>	lei			46 144,47
		<b>Total Restabilire asfalt acostament Inklusiv salariu</b>				<b>46 144,47</b> <b>2 260,55</b>
		<b>1.5. Gazon</b>				
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1387	<u>675,80</u> 0,00	<u>93,73</u> 0,00
26	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	92,5000	<u>22,12</u> 22,12	<u>2 046,26</u> 2 046,26
27	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	92,5000	<u>15,14</u> 15,14	<u>1 400,07</u> 1 400,07
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,9250	<u>1 036,39</u> 561,19	<u>958,66</u> 519,10
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de	100m2	0,9250	<u>189,04</u>	<u>174,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	
		la cisterna			76,84	71,08	
		<i>Total</i>	lei				4 673,58
		<b>Total Gazon Inclusiv salariu</b>					<b>4 673,58 4 036,51</b>
		<b>1.6. Organizarea circulatiei rutiere</b>					
30	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc	11,0000	$\frac{752,91}{126,91}$	$\frac{8\ 282,00}{1\ 396,00}$	
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	$\frac{764,37}{51,23}$	$\frac{1\ 528,74}{102,46}$	
32	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	$\frac{764,37}{51,23}$	$\frac{1\ 528,74}{102,46}$	
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Parcare 5.48.1	buc	1,0000	$\frac{714,37}{51,23}$	$\frac{714,37}{51,23}$	
34	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	$\frac{714,37}{51,23}$	$\frac{714,37}{51,23}$	
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	4,0000	$\frac{714,37}{51,23}$	$\frac{2\ 857,48}{204,92}$	
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	4,0000	$\frac{714,37}{51,23}$	$\frac{2\ 857,48}{204,92}$	
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Acces interzis 3.1	buc	1,0000	$\frac{739,37}{51,23}$	$\frac{739,37}{51,23}$	
38	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	28,0000	$\frac{140,37}{54,72}$	$\frac{3\ 930,46}{1\ 532,22}$	
		<i>Total</i>	lei				23 153,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>23 153,00 3 696,65</b>
		<b>1.7. Alte lucrari</b>				
39	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	10,0000	482,85 145,54	4 828,52 1 455,38
40	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	2 157,24 686,94	12 943,41 4 121,62
		<i>Total</i>	lei			17 771,93
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>17 771,93 5 577,00</b>
		<i>Total</i>	lei			578 529,36
		<b>Total Lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>578 529,36 120 305,92</b>

		Total	lei			578 529,36
		Asigurarea sociala	24 %			28 873,42
		Total				607 402,78
		Cheltuieli de regie	5,8 %			35 229,36
		Total				642 632,14
		Beneficiu de deviz	2 %			12 852,64
		Total				655 484,78
		TVA	20 %			131 096,96
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>786 581,74 120 305,92</b>

**Antreprenor**

**Beneficiar**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Lucrari de amenajare a parcarilor auto de  
uz public din str. Alba Iulia 186, sectorul  
Buiucani, mun. Chisinau.**

Formular Nr.3  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse №  
Lotul 2. Lucrari de amenajare**

**Valoarea de deviz 786 581,74 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000	116,43	931,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,6300	116,43	422,64
3.	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000	116,43	3 388,11
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,3000	116,43	384,22
5.	7129020012800	Pavator	h-om	460,5834	116,43	53 625,73
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	29,1190	116,43	3 390,33
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,71525	116,43	1 364,01
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5200	116,43	293,40
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	409,89635	116,43	47 724,23
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,7376	116,43	1 366,61
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	63,68809	116,43	7 415,20
<b>Total manopera</b>						<b>120 305,92</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,6630	120,00	439,56
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 leg., liant 50/70	t	8,3049	1 650,00	13 703,08
3.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	6,92075	1 800,00	12 457,35
4.	1212121212121	apa	m3	0,9000	12,99	11,69
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,58701	520,00	1 865,25
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	21,53973	520,00	11 200,66
7.	141112220175211	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	145,1530	520,00	75 479,56
8.	141112220175212	Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3	98,6700	520,00	51 308,40
9.	1421102200227	Pietris	m3	0,012124	520,00	6,30
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2632	460,00	1 041,07

11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,8600	460,00	1 315,60
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,4816	460,00	11 261,54
13.	20301129311021	Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	1 325,55	7 953,30
14.	23203226000401	Bitum	t	0,063654	8 750,00	556,97
15.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	20,4400	57,50	1 175,30
16.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	9,8000	61,67	604,37
17.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,1920	38,00	121,30
18.	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare 5.48.1	buc	1,0000	650,00	650,00
19.	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	650,00	650,00
20.	26151073261053	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	4,0000	650,00	2 600,00
21.	26151073261054	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	4,0000	650,00	2 600,00
22.	26151073261055	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	700,00	1 400,00
23.	26151073261056	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	700,00	1 400,00
24.	26151073261057	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Acces interzis 3.1	buc	1,0000	675,00	675,00
25.	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000	6,80	3 051,84
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	789,1380	2,80	2 209,59
27.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	915,2000	2,80	2 562,56
28.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 501,6400	2,80	12 604,59
29.	26611128006551	Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2	580,5800	180,60	104 852,75
30.	26631021000001	Beton clasa C16/20	m3	1,1000	1 760,00	1 936,00
31.	26631021000002	Beton clasa C12/15	m3	0,5040	1 700,00	856,80
32.	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	15,1857	1 700,00	25 815,69
33.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060	1 050,00	321,30
34.	26661228002841	Bordura PB 100.30.18	m	197,4825	116,67	23 040,28
35.	26661228003252	Bordura beton PB 100.30.10	m	99,8970	91,67	9 157,56
36.	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	11,0000	450,00	4 950,00
37.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	30,0000	1,25	37,50
38.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	60,0000	0,84	50,40
39.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,0000	0,50	15,00
40.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,6000	76,67	46,00

41.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,3000	76,67	23,00
42.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,0000	0,42	25,20
43.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,4400	230,00	2 631,20
44.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	1,1784	2 153,12	2 537,24
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,2605	12,99	133,28
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4772	12,99	19,19
47.	4100126202818	Apa	m3	21,2020	12,99	275,41
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>397 628,68</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,4777	85,00	465,60
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	89,0484	180,00	16 028,71
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	44,5242	84,00	3 740,03
4.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,7856	264,00	207,40
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,3440	370,00	497,28
6.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	6,6776	86,00	574,27
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,01854	684,00	12,68
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,299452	530,00	688,71
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,855523	346,00	296,01
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,3590	346,00	3 238,21
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,414382	346,00	1 873,38
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,855523	1 560,00	1 334,62
13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	43,3433	269,00	11 659,35
14.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,243846	260,00	63,40
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,151183	620,00	93,73
16.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	10,97222	620,00	6 802,78
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,4777	68,00	372,48
18.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,243846	264,00	64,38
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	35,490998	350,00	12 421,85
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6221	257,00	159,88
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>60 594,75</b>

Total	lei	578 529,36
Asigurarea sociala	24 %	28 873,42
Total		607 402,78
Cheltuieli de regie	5,8 %	35 229,36
Total		642 632,14
Beneficiu de deviz	2 %	12 852,64

Total		655 484,78
TVA	20 %	131 096,96
<b>Total deviz:</b>		<b>786 581,74</b>

**Antreprenor**

**Beneficiar**

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Obiect **Lucrari de amenajare a parcarilor auto de uz public din str. Alba Iulia 186, sectorul Buiucani, mun. Chisinau.**

Investitor **PRETURA  
SECTORULUI BUIUCANI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lotul 2. Lucrari de amenajare**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D-400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m			35,53 18,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	116,43	18,63
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 153,12	12,92
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	86,00	2,92
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0040	264,00	1,06
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura mare drum 196,4 m.l.)	m			37,26 37,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	116,43	37,26
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (trotuar existent, acostament)	m3			314,99 186,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	116,43	186,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	530,00	10,12
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	68,00	52,70
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	85,00	65,88
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (acostament)	m3			36,55 16,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	116,43	16,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	530,00	12,67
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	260,00	3,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	264,00	3,64
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, asafalt decapat, pietris)	100 m3			6 801,07 707,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	116,43	707,89
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	520,00	2,08
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	269,00	3 846,70
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	620,00	2 244,40
6	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			16,03 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	350,00	16,03
		<b>1.2. Borduri</b>				
		<b>1.2.1. Piatra de bordura PB100.30.18</b>				
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 548,75 1 051,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	346,00	484,40
8	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. Piatră spartă LA30 fr. 8-16 mm	m3			807,80 115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	141112220175211	Piatră spartă fr.8-31.5	m3	1,1500	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	84,00	17,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundație de beton C 12/15. (Beton marfa C12/15).	m			301,00 79,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	116,43	19,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	116,43	59,38
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,0530	1 700,00	90,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,80	9,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	460,00	4,60
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	12,99	0,08
	26661228002841	Bordura PB 100.30.18	m	1,0050	116,67	117,25
		<b>1.2.2. Piatră de bordura PB100.30.10</b>				
10	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 548,75 1 051,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	346,00	484,40
11	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. Piatră spartă LA30 fr. 8-16 mm	m3			807,80 115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	141112220175211	Piatră spartă fr.8-31.5	m3	1,1500	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	84,00	17,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, PB 100.30.10, pe fundație de beton C 12/15. (Beton marfa C12/15).	m			212,93 34,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	116,43	13,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,96
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 700,00	81,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	460,00	1,38
	26661228003252	Bordura beton PB 100.30.10	m	1,0050	91,67	92,13
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	12,99	0,04
		<b>1.3. Pavare</b>				
13	TsC59B	Săpătură mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 (lucrări de terasament)	100 m3			6 801,07 707,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	116,43	707,89
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	520,00	2,08
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	269,00	3 846,70
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	620,00	2 244,40
14	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t			26,60 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
15	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea	100m2			1 548,75

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%				1 051,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	346,00	484,40
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3			807,80 115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	141112220175212	Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3	1,1500	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	84,00	17,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200 mm	m3			807,80 115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	141112220175211	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	1,1500	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	84,00	17,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2			305,81 69,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,84
	26611128006551	Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2	1,0150	180,60	183,31
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	460,00	2,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	460,00	19,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	230,00	4,60
		<b>1.4. Restabilire asfalt acostament</b>				
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asterneii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 548,75 1 051,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	346,00	484,40
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			926,63 69,86
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,43	69,86
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	520,00	105,56
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	520,00	633,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,99	1,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	346,00	89,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	257,00	3,86
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7 kg/m2)	t			9 217,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	684,00	205,20
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			257,43

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)				6,99
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	116,43	6,99
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 leg., liant 50/70	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	346,00	2,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	346,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 560,00	12,32
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.35 kg/m2)	t			9 217,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	684,00	205,20
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2			233,70 7,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	7,28
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 800,00	211,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	346,00	2,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	346,00	2,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 560,00	10,34
		<b>1.5. Gazon</b>				
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			675,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	620,00	675,80
26	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			22,12 22,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	116,43	6,99
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	116,43	15,14
27	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			15,14 15,14
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	116,43	15,14
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 036,39 561,19
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	116,43	561,19
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			189,04 76,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	116,43	76,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	257,00	99,20
		<b>1.6. Organizarea circulatiei rutiere</b>				
30	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc			752,91 126,91
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	116,43	38,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	116,43	88,49
	26631021000001	Beton clasa C16/20	m3	0,1000	1 760,00	176,00
	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	1,0000	450,00	450,00
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc			764,37

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat / Trecere pietoni 5.50.1				51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261055	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	1,0000	700,00	700,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
32	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Trecere pietoni 5.50.2	buc			<u>764,37</u> 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261056	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	1,0000	700,00	700,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Parcare 5.48.1	buc			<u>714,37</u> 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare 5.48.1	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
34	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Mod parcare 6.8.9	buc			<u>714,37</u> 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc			<u>714,37</u> 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261053	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc			<u>714,37</u> 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61

1	2	3	4	5	6	7
	26151073261054	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Acces interzis 3.1	buc			739,37 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261057	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Acces interzis 3.1	buc	1,0000	675,00	675,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
38	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			140,37 54,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	116,43	44,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	116,43	10,48
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	57,50	41,98
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	61,67	21,58
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	38,00	4,33
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	370,00	17,76
		<b>1.7. Alte lucrari</b>				
39	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			482,85 145,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	116,43	93,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	116,43	52,39
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,80	305,18
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 050,00	32,13
40	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc			2 157,24 686,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	116,43	52,39
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	20301129311021	Bolard BF21 sau analog	buc	1,0000	1 325,55	1 325,55
	26631021000002	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 700,00	142,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,99	1,95

**Antreprenor**

**Beneficiar**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.