

**Lucrari de reparatii WC si  
sistem de canalizare B.M. B.P.  
Hasdeu Filiala #Itic Mangher#**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 15/06/2020**

**Lucrari de reparatii WC si sistem de canalizare B.M. B.P. Hasdeu Filiala #Itic  
Mangher#**

Valoarea de deviz 180 939,58 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. WC 1</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   | 34,7600                               | 56,17<br>56,00                        | 1 952,60<br>1 946,56   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   | 4,8000                                | 14,70<br>14,70                        | 70,56<br>70,56         |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   | 7,4600                                | 11,30<br>10,50                        | 84,28<br>78,32         |
| 4      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonoontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   | 34,7600                               | 13,45<br>4,90                         | 467,52<br>170,32       |
| 5      | CF05A1                      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe | m2   | 27,3000                               | 105,70<br>101,50                      | 2 885,61<br>2 770,95   |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5       | 6                 | 7                    |
|----|--------|---|----|---------|-------------------|----------------------|
|    |        | suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane   |    |         |                   |                      |
| 6  | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp  | m2 | 7,4600  | 37,81<br>36,75    | 282,06<br>274,15     |
| 7  | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2 | 4,8000  | 1 591,80<br>28,35 | 7 640,64<br>136,08   |
| 8  | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 7,4600  | 25,00<br>24,50    | 186,51<br>182,77     |
| 9  | CI07A  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala | m2 | 27,3000 | 308,84<br>168,00  | 8 431,35<br>4 586,40 |
| 10 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm   | m2 | 7,4600  | 187,87<br>41,30   | 1 401,49<br>308,10   |
| 11 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2 | 7,4600  | 217,65<br>77,00   | 1 623,67<br>574,42   |

| 1  | 2              | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 12 | TrI1AC02<br>D2 | Incarcarea gunoiului   | t   | 3,5000  | 10,50<br>10,50   | 36,75<br>36,75                 |
| 13 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km   | t   | 3,5000  | 131,25<br>0,00   | 459,38<br>0,00                 |
|    |                | <i>Total</i>   | lei |         |                  | 25 522,42                      |
|    |                | <b>Total WC 1<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>25 522,42<br/>11 135,38</b> |
|    |                | <b>1.2. WC 2</b>   |     |         |                  |                                |
| 14 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 26,4800 | 56,17<br>56,00   | 1 487,49<br>1 482,88           |
| 15 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2  | 1,6000  | 14,70<br>14,70   | 23,52<br>23,52                 |
| 16 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 4,2900  | 11,30<br>10,50   | 48,48<br>45,04                 |
| 17 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2  | 26,4800 | 13,45<br>4,90    | 356,15<br>129,75               |
| 18 | CF05A1         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2  | 22,1900 | 105,70<br>101,50 | 2 345,50<br>2 252,29           |
| 19 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp   | m2  | 4,2900  | 37,81<br>36,75   | 162,21<br>157,66               |
| 20 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din  | m2  | 4,8000  | 1 591,80         | 7 640,64                       |

| 1  | 2           | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|----|-------------|---|-----|---------|-------------------|----------------------|
|    |             | mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  |     |         | 28,35             | 136,08               |
| 21 | CG01A       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 4,2900  | 25,00<br>24,50    | 107,26<br>105,11     |
| 22 | CI07A       | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala | m2  | 22,1900 | 308,84<br>168,00  | 6 853,18<br>3 727,92 |
| 23 | CG47C       | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm   | m2  | 4,2900  | 187,87<br>41,30   | 805,96<br>177,18     |
| 24 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2  | 4,2900  | 217,65<br>77,00   | 933,72<br>330,33     |
| 25 | CK27B       | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii   | m2  | 4,6000  | 1 550,72<br>28,00 | 7 133,31<br>128,80   |
| 26 | TrI1AC02 D2 | Incarcarea gunoiului  | t   | 3,0000  | 10,50<br>10,50    | 31,50<br>31,50       |
| 27 | TsI50C5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  | t   | 3,0000  | 131,25<br>0,00    | 393,75<br>0,00       |
|    |             | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 28 322,67            |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                 | 7                             |
|----|---------|--|----|---------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | <b>Total WC 2<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                   | <b>28 322,67<br/>8 728,06</b> |
|    |         | <b>1.3. WC pentru personal</b>   |    |         |                   |                               |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2 | 17,3700 | 56,17<br>56,00    | 975,75<br>972,72              |
| 29 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 1,8200  | 11,31<br>10,51    | 20,58<br>19,12                |
| 30 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonoontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 17,3700 | 13,45<br>4,90     | 233,62<br>85,11               |
| 31 | CF05A1  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 15,5500 | 105,70<br>101,50  | 1 643,63<br>1 578,32          |
| 32 | CG22A1  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp   | m2 | 1,8200  | 37,81<br>36,75    | 68,82<br>66,89                |
| 33 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv   | m2 | 1,6000  | 1 591,80<br>28,35 | 2 546,88<br>45,36             |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2 | 1,6000  | 14,70<br>14,70    | 23,52<br>23,52                |
| 35 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M   | m2 | 1,8200  | 25,01             | 45,51                         |

| 1  | 2              | 3   | 4      | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------------|---|--------|---------|------------------|--------------------------------|
|    |                | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   |        |         | 24,50            | 44,59                          |
| 36 | CI07A          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala | m2     | 15,5500 | 308,84<br>168,00 | 4 802,47<br>2 612,40           |
| 37 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm   | m2     | 1,8200  | 187,87<br>41,30  | 341,93<br>75,17                |
| 38 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2     | 1,8200  | 217,65<br>77,01  | 396,13<br>140,15               |
| 39 | TrI1AC02<br>D2 | Incarcarea gunoiului  | t      | 3,5000  | 10,50<br>10,50   | 36,75<br>36,75                 |
| 40 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  | t      | 0,0000  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                   |
|    |                | <i>Total</i>  | lei    |         |                  | 11 135,59                      |
|    |                | <b>Total WC pntru personal<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |         |                  | <b>11 135,59<br/>5 700,10</b>  |
|    |                | <i>Total</i>  | lei    |         |                  | 64 980,68                      |
|    |                | <i>Asigurari sociale si medicale</i>  | 22,5 % |         |                  | 5 751,80                       |
|    |                | <i>Transport</i>  | 7 %    |         |                  | 2 692,95                       |
|    |                | <i>Cheltueli de regie</i>   | 14,5 % |         |                  | 10 646,69                      |
|    |                | <i>Beneficiu</i>  | 6 %    |         |                  | 5 044,33                       |
|    |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |         |                  | <b>89 116,45<br/>25 563,54</b> |
|    |                | <b>2. Lucrari sanitare</b>  |        |         |                  |                                |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6              | 7                  |
|----|---------|--|-----|---------|----------------|--------------------|
|    |         | <b>2.1. WC 1</b>   |     |         |                |                    |
| 41 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 2,0000  | 33,25<br>33,25 | 66,50<br>66,50     |
| 42 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc | 2,0000  | 38,50<br>38,50 | 77,00<br>77,00     |
| 43 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm   | m   | 9,0000  | 27,65<br>27,65 | 248,85<br>248,85   |
| 44 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm  | m   | 8,0000  | 22,40<br>22,40 | 179,20<br>179,20   |
| 45 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm   | m   | 25,0000 | 72,05<br>10,85 | 1 801,15<br>271,25 |
| 46 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 6,0000  | 54,80<br>4,55  | 328,80<br>27,30    |
| 47 | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm              | m   | 9,0000  | 64,61<br>25,20 | 581,51<br>226,80   |
| 48 | SB05C   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                | m   | 8,0000  | 58,64<br>20,30 | 469,14<br>162,40   |
| 49 | SB06B   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000  | 40,73<br>14,00 | 162,92<br>56,00    |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------|---|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 50 | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm   | buc | 4,0000 | 70,26<br>19,25     | 281,03<br>77,00               |
| 51 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 2,0000 | 869,34<br>66,50    | 1 738,68<br>133,00            |
| 52 | SC07B1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 2,0000 | 1 887,18<br>147,00 | 3 774,37<br>294,00            |
| 53 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 2,0000 | 487,75<br>57,75    | 975,50<br>115,50              |
| 54 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 2,0000 | 994,23<br>26,25    | 1 988,46<br>52,50             |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 12 673,11                     |
|    |         | <b>Total WC 1<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>12 673,11<br/>1 987,30</b> |
|    |         | <b>2.2. WC 2</b>  |     |        |                    |                               |
| 55 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 1,0000 | 33,25<br>33,25     | 33,25<br>33,25                |
| 56 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 1,0000 | 38,50<br>38,50     | 38,50<br>38,50                |
| 57 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de   | m   | 8,0000 | 27,65<br>27,65     | 221,20<br>221,20              |



| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6               | 7                  |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|--------------------|
|    |         | 100 mm  |     |         |                 |                    |
| 58 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm   | m   | 7,0000  | 22,40<br>22,40  | 156,80<br>156,80   |
| 59 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm  | m   | 25,0000 | 72,05<br>10,85  | 1 801,15<br>271,25 |
| 60 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc | 6,0000  | 54,80<br>4,55   | 328,80<br>27,30    |
| 61 | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm               | m   | 8,0000  | 64,61<br>25,20  | 516,90<br>201,60   |
| 62 | SB05C   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                 | m   | 7,0000  | 58,64<br>20,30  | 410,50<br>142,10   |
| 63 | SB06B   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm  | buc | 4,0000  | 40,73<br>14,00  | 162,92<br>56,00    |
| 64 | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,0000  | 70,26<br>19,25  | 281,03<br>77,00    |
| 65 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,   | buc | 2,0000  | 869,34<br>66,50 | 1 738,68<br>133,00 |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------|---|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | montat pe pedestal  |     |        |                    |                               |
| 66 | SC07B1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 2,0000 | 1 887,18<br>147,00 | 3 774,37<br>294,00            |
| 67 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 2,0000 | 487,75<br>57,75    | 975,50<br>115,50              |
| 68 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 2,0000 | 994,23<br>26,25    | 1 988,46<br>52,50             |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 12 428,06                     |
|    |         | <b>Total WC 2<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>12 428,06<br/>1 820,00</b> |
|    |         | <b>2.3. WC pentru personal</b>  |     |        |                    |                               |
| 69 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 1,0000 | 33,25<br>33,25     | 33,25<br>33,25                |
| 70 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 1,0000 | 38,50<br>38,50     | 38,50<br>38,50                |
| 71 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm  | m   | 3,0000 | 27,65<br>27,65     | 82,95<br>82,95                |
| 72 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm   | m   | 2,0000 | 22,40<br>22,40     | 44,80<br>44,80                |
| 73 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc | 3,0000 | 54,80<br>4,55      | 164,40<br>13,65               |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|----|--------|---|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 74 | SA14B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm  | m   | 15,0000 | 72,05<br>10,85     | 1 080,69<br>162,75 |
| 75 | SB05C  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 2,0000  | 58,64<br>20,30     | 117,28<br>40,60    |
| 76 | SB05E  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm   | m   | 3,0000  | 64,61<br>25,20     | 193,84<br>75,60    |
| 77 | SB06B  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm  | buc | 2,0000  | 40,73<br>14,00     | 81,46<br>28,00     |
| 78 | SB06D  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm   | buc | 2,0000  | 70,26<br>19,25     | 140,52<br>38,50    |
| 79 | SC04C  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 1,0000  | 869,34<br>66,50    | 869,34<br>66,50    |
| 80 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,0000  | 1 887,18<br>147,00 | 1 887,18<br>147,00 |
| 81 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat   | buc | 1,0000  | 487,75             | 487,75             |

| 1  | 2        | 3   | 4      | 5       | 6               | 7                             |
|----|----------|---|--------|---------|-----------------|-------------------------------|
|    |          | basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  |        |         | 57,75           | 57,75                         |
| 82 | SC13A    | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc    | 1,0000  | 994,23<br>26,25 | 994,23<br>26,25               |
|    |          | <i>Total</i>  | lei    |         |                 | 6 216,19                      |
|    |          | <b>Total WC pentru personal<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |         |                 | <b>6 216,19<br/>856,10</b>    |
|    |          | <i>Total</i>  | lei    |         |                 | 31 317,36                     |
|    |          | <i>Asigurari sociale si medicale</i>  | 22,5 % |         |                 | 1 049,27                      |
|    |          | <i>Transport</i>  | 7 %    |         |                 | 1 864,84                      |
|    |          | <i>Cheltueli de regie</i>   | 14,5 % |         |                 | 4 963,56                      |
|    |          | <i>Beneficiu</i>  | 6 %    |         |                 | 2 351,70                      |
|    |          | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |         |                 | <b>41 546,73<br/>4 663,40</b> |
|    |          | <b>3. Lucrari de electricitate</b>  |        |         |                 |                               |
|    |          | <b>3.1. WC 1</b>  |        |         |                 |                               |
| 83 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale  | m      | 55,0000 | 9,75<br>8,75    | 536,25<br>481,25              |
| 84 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc    | 4,0000  | 7,70<br>7,70    | 30,80<br>30,80                |
| 85 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la | buc    | 3,0000  | 53,55<br>9,45   | 160,65<br>28,35               |

| 1  | 2        | 3  | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|----|----------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
|    |          | conductori de cupru sau aluminiu   |     |         |                |                              |
| 86 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,0000  | 57,22<br>10,85 | 114,43<br>21,70              |
| 87 | RpED12A  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp                                  | m   | 55,0000 | 22,62<br>5,25  | 1 243,94<br>288,75           |
| 88 | RpEA05A  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm  | m   | 55,0000 | 23,23<br>19,60 | 1 277,65<br>1 078,00         |
| 89 | RpEF01B  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate   | buc | 4,0000  | 385,76<br>9,80 | 1 543,04<br>39,20            |
|    |          | <i>Total</i>   | lei |         |                | 4 906,76                     |
|    |          | <b>Total WC 1<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                | <b>4 906,76<br/>1 968,05</b> |
|    |          | <b>3.2. WC 2</b>   |     |         |                |                              |
| 90 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale   | m   | 58,0000 | 9,75<br>8,75   | 565,50<br>507,50             |
| 91 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc | 3,0000  | 7,70<br>7,70   | 23,10<br>23,10               |
| 92 | RpEE01A  | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate  | buc | 3,0000  | 53,55<br>9,45  | 160,65<br>28,35              |

| 1  | 2        | 3  | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|----|----------|--|-----|---------|----------------|------------------------------|
|    |          | ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu   |     |         |                |                              |
| 93 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,0000  | 57,22<br>10,85 | 114,43<br>21,70              |
| 94 | RpED12A  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp                                  | m   | 58,0000 | 22,62<br>5,25  | 1 311,79<br>304,50           |
| 95 | RpEA05A  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm  | m   | 58,0000 | 23,23<br>19,60 | 1 347,34<br>1 136,80         |
| 96 | RpEF01B  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate   | buc | 4,0000  | 385,76<br>9,80 | 1 543,04<br>39,20            |
|    |          | <i>Total</i>   | lei |         |                | 5 065,85                     |
|    |          | <b>Total WC 2<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                | <b>5 065,85<br/>2 061,15</b> |
|    |          | <b>3.3. WC pentru personal</b>   |     |         |                |                              |
| 97 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale   | m   | 45,0000 | 9,75<br>8,75   | 438,75<br>393,75             |
| 98 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile   | buc | 1,0000  | 7,70<br>7,70   | 7,70<br>7,70                 |
| 99 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in  | buc | 1,0000  | 53,55<br>9,45  | 53,55<br>9,45                |

| 1   | 2       | 3  | 4      | 5       | 6              | 7                             |
|-----|---------|--|--------|---------|----------------|-------------------------------|
|     |         | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu   |        |         |                |                               |
| 100 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc    | 1,0000  | 57,22<br>10,85 | 57,22<br>10,85                |
| 101 | RpED12A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp                                  | m      | 45,0000 | 22,62<br>5,25  | 1 017,76<br>236,25            |
| 102 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm  | m      | 45,0000 | 23,23<br>19,60 | 1 045,35<br>882,00            |
| 103 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate   | buc    | 1,0000  | 385,76<br>9,80 | 385,76<br>9,80                |
|     |         | <i>Total</i>   | lei    |         |                | 3 006,09                      |
|     |         | <b>Total WC pentru personal<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |         |                | <b>3 006,09<br/>1 549,80</b>  |
|     |         | <i>Total</i>   | lei    |         |                | 12 978,70                     |
|     |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>   | 22,5 % |         |                | 1 255,28                      |
|     |         | <i>Transport</i>   | 7 %    |         |                | 506,92                        |
|     |         | <i>Cheltueli de regie</i>  | 76 %   |         |                | 4 240,04                      |
|     |         | <i>Beneficiu</i>   | 6 %    |         |                | 1 138,86                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |         |                | <b>20 119,80<br/>5 579,00</b> |

| 1 | 2 | 3  | 4    | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|--|------|---|---|-------------------|
|   |   | Total                                    | lei  |   |   | 150 782,98        |
|   |   | TVA                                      | 20 % |   |   | 30 156,60         |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>180 939,58</b> |
|   |   |  |      |   |   | <b>35 805,94</b>  |


Intocmit

RINDUNICA SRL

(funcția, semnătura, nume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume)





**Lucrari de reparatii WC si  
sistem de canalizare B.M. B.P.  
Hasdeu Filiala #Itic Mangher#**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 15/06/2020**

**Lucrari de reparatii WC si sistem de canalizare B.M. B.P. Hasdeu Filiala #Itic  
Mangher#**

**Valoarea de deviz 180 939,58 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 15/06/2020: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                            |      |          |                       |                  |
|-----|---------------|----------------------------|------|----------|-----------------------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 146,3400 | 35,00                 | 5 121,90         |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 12,8915  | 35,00                 | 451,20           |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton               | h-om | 22,7640  | 35,00                 | 796,74           |
| 4.  | 7129200011200 | Finisor MP                 | h-om | 11,6720  | 35,00                 | 408,52           |
| 5.  | 7132010010900 | Faiantar                   | h-om | 297,0320 | 35,00                 | 10 396,12        |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                   | h-om | 24,1546  | 35,00                 | 845,42           |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om | 2,0355   | 35,00                 | 71,24            |
| 8.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 133,2400 | 35,00                 | 4 663,40         |
| 9.  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 159,4000 | 35,00                 | 5 579,00         |
| 10. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3     | h-om | 11,0054  | 35,00                 | 385,18           |
| 11. | 7422010060100 | Timplar                    | h-om | 29,4985  | 35,00                 | 1 032,46         |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 3,0000   | 35,00                 | 105,00           |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 168,3130 | 35,00                 | 5 890,96         |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 1,6800   | 35,00                 | 58,80            |
|     |               |                            |      |          | <b>Total manopera</b> | <b>35 805,94</b> |

**Materiale:**

|    |               |   |     |            |          |           |
|----|---------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 1. | 1111000100024 | Intreupator manual  | buc | 7,0700     | 40,00    | 282,80    |
| 2. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm   | m3  | 0,8142     | 0,00     | 0,00      |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 2,9764     | 0,00     | 0,00      |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3  | 0,8820     | 0,00     | 0,00      |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg  | 0,0600     | 10,00    | 0,60      |
| 6. | 2010237318700 | Distantieri de rost   | buc | 1 269,2260 | 0,06     | 76,15     |
| 7. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 11,2000    | 1 500,00 | 16 800,00 |
| 8. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                     | m2  | 4,6000     | 1 500,00 | 6 900,00  |
| 9. | 2051142950700 | Dibluri   | buc | 10,0000    | 1,00     | 10,00     |

|     |                |   |     |            |          |          |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|----------|
| 10. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg  | 1,3000     | 50,00    | 65,00    |
| 11. | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg  | 0,8501     | 12,00    | 10,21    |
| 12. | 2320167317232  | Dicloretran   | kg  | 0,9403     | 10,00    | 9,41     |
| 13. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg  | 1,9336     | 50,00    | 96,71    |
| 14. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg  | 6,3360     | 90,00    | 570,24   |
| 15. | 24302261000001 | Fuga  | kg  | 6,3046     | 20,00    | 126,09   |
| 16. | 24302261010101 | Grund cu quart Betonocontact  | kg  | 32,6232    | 20,00    | 652,46   |
| 17. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg  | 72,9749    | 0,00     | 0,00     |
| 18. | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg  | 2,2176     | 70,00    | 155,23   |
| 19. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg  | 212,2906   | 2,20     | 467,04   |
| 20. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg  | 0,1300     | 10,00    | 1,30     |
| 21. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc | 5,1500     | 40,00    | 206,00   |
| 22. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 10,0000    | 40,00    | 400,00   |
| 23. | 2521216700210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare   | m   | 39,7219    | 35,00    | 1 390,27 |
| 24. | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm   | m   | 2,5750     | 35,00    | 90,12    |
| 25. | 2521216717050  | Teava din material plastic  | m   | 67,8300    | 17,00    | 1 153,10 |
| 26. | 2523156712230  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare      | buc | 10,2500    | 45,00    | 461,25   |
| 27. | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm | buc | 10,4000    | 24,00    | 249,60   |
| 28. | 2523156719400  | Mufa din material plastic   | buc | 2,6000     | 5,00     | 13,00    |
| 29. | 2523156719430  | Cot din material plastic  | buc | 13,0000    | 5,00     | 65,00    |
| 30. | 2523156719450  | Teu din material plastic  | buc | 13,6500    | 5,00     | 68,25    |
| 31. | 2523156719460  | Reductie din material plastic   | buc | 2,6000     | 5,00     | 13,00    |
| 32. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe   | buc | 65,0000    | 40,00    | 2 600,00 |
| 33. | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)   | buc | 5,1510     | 900,00   | 4 635,90 |
| 34. | 2622102438000  | Lavoar  | buc | 5,1510     | 500,00   | 2 575,50 |
| 35. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc | 5,2015     | 1 200,00 | 6 241,80 |
| 36. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc | 5,1500     | 150,00   | 772,50   |
| 37. | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar  | buc | 5,1510     | 200,00   | 1 030,20 |
| 38. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg  | 1 152,4900 | 0,00     | 0,00     |
| 39. | 2652102100737  | Var hidratat  | kg  | 117,0720   | 2,00     | 234,14   |
| 40. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 0,3750     | 3,00     | 1,13     |
| 41. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2  | 14,1168    | 120,00   | 1 694,02 |
| 42. | 2661122803601  | Tub flexibil  | m   | 177,2760   | 3,00     | 531,83   |
| 43. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3  | 1,3909     | 0,00     | 0,00     |
| 44. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3  | 0,3253     | 0,00     | 0,00     |
| 45. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)   | m3  | 0,6504     | 0,00     | 0,00     |
| 46. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3  | 1,5536     | 0,00     | 0,00     |
| 47. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg  | 64,4167    | 2,20     | 141,72   |
| 48. | 2670112203000  | Placi tip faianta   | m2  | 71,6481    | 120,00   | 8 597,77 |
| 49. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 8,5600     | 5,00     | 42,80    |
| 50. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg  | 152,8440   | 0,00     | 0,00     |
| 51. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea                                   | m2  | 14,2485    | 130,00   | 1 852,31 |

|     |               |  |     |          |        |                  |
|-----|---------------|--|-----|----------|--------|------------------|
|     |               | panourilor prefabricate  |     |          |        |                  |
| 52. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 1,9512   | 15,00  | 29,28            |
| 53. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm   | kg  | 3,2520   | 0,00   | 0,00             |
| 54. | 2746167335100 | Priza  | buc | 5,1000   | 40,00  | 204,00           |
| 55. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii  | kg  | 28,3610  | 12,00  | 340,33           |
| 56. | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc | 12,0000  | 3,50   | 42,00            |
| 57. | 2811236311003 | Doze de derivatie  | buc | 41,4750  | 10,00  | 414,75           |
| 58. | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                    | kg  | 24,7152  | 0,00   | 0,00             |
| 59. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                             | buc | 63,2000  | 0,25   | 15,80            |
| 60. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                    | buc | 10,0000  | 0,00   | 0,00             |
| 61. | 2874136313300 | Diblu din metal  | buc | 54,2800  | 1,00   | 54,28            |
| 62. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | buc | 5,1000   | 40,00  | 204,00           |
| 63. | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc | 5,1000   | 35,00  | 178,50           |
| 64. | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet  | buc | 5,1500   | 45,00  | 231,75           |
| 65. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet   | buc | 5,1500   | 150,00 | 772,50           |
| 66. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                | buc | 9,3600   | 1,50   | 14,04            |
| 67. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda  | buc | 20,4000  | 10,00  | 204,00           |
| 68. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 9,3600   | 350,00 | 3 276,00         |
| 69. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                          | buc | 5,0000   | 350,00 | 1 750,00         |
| 70. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                       | buc | 15,0750  | 40,00  | 603,00           |
| 71. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                            | buc | 15,0750  | 10,00  | 150,75           |
| 72. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                         | buc | 5,1500   | 35,00  | 180,25           |
| 73. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc | 5,1500   | 40,00  | 206,00           |
| 74. | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari         | m   | 169,2180 | 12,00  | 2 030,62         |
| 75. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura                                | buc | 9,3600   | 10,00  | 93,60            |
| 76. | 3220137315778 | Decapant   | kg  | 0,3900   | 30,00  | 11,70            |
| 77. | 4011106202741 | Energie electrica  | kw  | 13,9600  | 2,00   | 27,92            |
| 78. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 0,7861   | 8,00   | 6,29             |
| 79. | 4100126202818 | Apa  | m3  | 0,9418   | 8,00   | 7,54             |
| 80. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc | 3,9305   | 5,00   | 19,65            |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |          |        | <b>72 353,00</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |  |      |         |        |                 |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 1,7220  | 10,00  | 17,22           |
| 2.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 1,3390  | 10,00  | 13,39           |
| 3.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 5,0993  | 10,00  | 51,00           |
| 4.  | 2952240005106 | Aspirator industrial                             | h-ut | 0,8550  | 10,00  | 8,55            |
| 5.  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                 | h-ut | 0,0271  | 0,00   | 0,00            |
| 6.  | 2952270003700 | Centrala de beton                                | h-ut | 0,0814  | 10,00  | 0,82            |
| 7.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,3985  | 10,00  | 13,99           |
| 8.  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 0,1697  | 10,00  | 1,70            |
| 9.  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                    | h-ut | 15,8000 | 10,00  | 158,00          |
| 10. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                | h-ut | 2,4375  | 350,00 | 853,13          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>              |      |         |        | <b>1 117,80</b> |

|       |      |                |
|-------|------|----------------|
| Total | lei  | 150 782,9<br>8 |
| TVA   | 20 % | 30 156,60      |

**Total deviz:**


**180 939,5  
8**

Intocmit

RINDUNICA SRL  
(funcția, semnătură)

Verificat

(funcția, semnătură)



**Obiect Lucrari de reparatii WC si sistem de canalizare B.M. B.P. Hasdeu Filiala #Itic Mangher#**

**Investitor Directia Cultura a Primariei mun.Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. WC 1</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |  |                      | 56,17<br>56,00         |
|        | 7132010010900               | Faiantar   | h-om | 0,8000                                 | 35,00                | 28,00                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000                                 | 35,00                | 28,00                  |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0030                                 | 8,00                 | 0,02                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150                                 | 10,00                | 0,15                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 1 952,60               |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   |  |                      | 14,70<br>14,70         |
|        | 7422010060100               | Timplrar   | h-om | 0,2100                                 | 35,00                | 7,35                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100                                 | 35,00                | 7,35                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 70,56                  |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |  |                      | 11,30<br>10,50         |
|        | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,1500                                 | 35,00                | 5,25                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500                                 | 35,00                | 5,25                   |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0500                                 | 8,00                 | 0,40                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400                                 | 10,00                | 0,40                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 84,28                  |
| 4      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   |  |                      | 13,45<br>4,90          |
|        | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400                                 | 35,00                | 4,90                   |
|        | 24302261010101              | Grund cu cuarț Betoncontact  | kg   | 0,4150                                 | 20,00                | 8,30                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 467,52                 |
| 5      | CF05A1                      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2   |  |                      | 105,70<br>101,50       |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 2,2500                                 | 35,00                | 78,75                  |
|        | 7123020011140               | Fierar beton   | h-om | 0,3500                                 | 35,00                | 12,25                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000                                 | 35,00                | 10,50                  |
|        | 2664102102000               | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0050                                 | 0,00                 | 0,00                   |

| 1 | 2             | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|---|---------------|---|------|---------|----------|-------------------|
|   | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00              |
|   | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0170  | 0,00     | 0,00              |
|   | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0300  | 15,00    | 0,45              |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,0000 | 0,00     | 0,00              |
|   | 2652102100737 | Var hidratat  | kg   | 1,8000  | 2,00     | 3,60              |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0370  | 0,00     | 0,00              |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 8,00     | 0,08              |
|   | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500   | kg   | 0,3800  | 0,00     | 0,00              |
|   | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg   | 2,3500  | 0,00     | 0,00              |
|   | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm  | kg   | 0,0500  | 0,00     | 0,00              |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,03              |
|   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04              |
|   |               | Total   | lei  |         |          | 2 885,61          |
| 6 | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp  | m2   |         |          | 37,81<br>36,75    |
|   | 7123010010200 | Betonist  | h-om | 0,9500  | 35,00    | 33,25             |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|   | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 0,1025  | 0,00     | 0,00              |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 24,0000 | 0,00     | 0,00              |
|   | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0650  | 0,00     | 0,00              |
|   | 1421102200161 | Pietris ciuruut spalat de riu 7-30 mm   | m3   | 0,0600  | 0,00     | 0,00              |
|   | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP  | h-ut | 0,0020  | 0,00     | 0,00              |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,1000  | 10,00    | 1,00              |
|   | 2952270003700 | Centrala de beton   | h-ut | 0,0060  | 10,00    | 0,06              |
|   |               | Total   | lei  |         |          | 282,06            |
| 7 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2   |         |          | 1 591,80<br>28,35 |
|   | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 0,7300  | 35,00    | 25,55             |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 35,00    | 2,80              |
|   | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00          |
|   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,25     | 1,00              |
|   | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000  | 90,00    | 45,00             |
|   | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750  | 70,00    | 12,25             |
|   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000  | 5,00     | 3,00              |
|   | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000  | 2,00     | 2,00              |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
|   |               | Total   | lei  |         |          | 7 640,64          |
| 8 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |          | 25,00<br>24,50    |
|   | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00             |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|   | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 0,00     | 0,00              |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 0,00     | 0,00              |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 8,00     | 0,08              |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12              |
|   |               | Total   | lei  |         |          | 186,51            |
| 9 | CI07A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala | m2   |         |          | 308,84<br>168,00  |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 3,6000  | 35,00  | 126,00          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,2000  | 35,00  | 42,00           |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta   | m2   | 1,0800  | 120,00 | 132,19          |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 1,1000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 15,0000 | 0,06   | 0,92            |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 3,2000  | 2,20   | 7,18            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400  | 10,00  | 0,40            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 8 431,35        |
| 10 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2   |         |        | 187,87<br>41,30 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1800  | 35,00  | 41,30           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 120,00 | 124,84          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 4,7000  | 2,20   | 10,44           |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4600  | 20,00  | 9,29            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,06   | 1,21            |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020  | 8,00   | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0014  | 10,00  | 0,01            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0125  | 10,00  | 0,12            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 1 401,49        |
| 11 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   |         |        | 217,65<br>77,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 35,00  | 5,25            |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,0500  | 35,00  | 71,75           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal   | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00            |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                               | m2   | 1,0500  | 130,00 | 136,50          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 1 623,67        |
| 12 | TrI1AC02D2     | Incarcarea gunoiului  | t    |         |        | 10,50<br>10,50  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3000  | 35,00  | 10,50           |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 36,75           |
| 13 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  | t    |         |        | 131,25<br>0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,3750  | 350,00 | 131,25          |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 459,38          |
|    |                | <b>1.2. WC 2</b>  |      |         |        |                 |
| 14 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |         |        | 56,17<br>56,00  |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,8000  | 35,00  | 28,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000  | 35,00  | 28,00           |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 8,00   | 0,02            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 1 487,49        |
| 15 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   |         |        | 14,70<br>14,70  |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2100  | 35,00  | 7,35            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100  | 35,00  | 7,35            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 23,52           |
| 16 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |         |        | 11,30<br>10,50  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 35,00    | 5,25              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 35,00    | 5,25              |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 8,00     | 0,40              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 10,00    | 0,40              |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 48,48             |
| 17 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |         |          | 13,45<br>4,90     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 35,00    | 4,90              |
|    | 24302261010101 | Grund cu quart Betonocontact   | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 356,15            |
| 18 | CF05A1         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2   |         |          | 105,70<br>101,50  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 2,2500  | 35,00    | 78,75             |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,3500  | 35,00    | 12,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 35,00    | 10,50             |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0170  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0300  | 15,00    | 0,45              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2652102100737  | Var hidratat   | kg   | 1,8000  | 2,00     | 3,60              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0370  | 0,00     | 0,00              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 8,00     | 0,08              |
|    | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500  | kg   | 0,3800  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  | kg   | 2,3500  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm   | kg   | 0,0500  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,03              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04              |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 2 345,50          |
| 19 | CG22A1         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp   | m2   |         |          | 37,81<br>36,75    |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,9500  | 35,00    | 33,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3   | 0,1025  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 24,0000 | 0,00     | 0,00              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0650  | 0,00     | 0,00              |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm  | m3   | 0,0600  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP   | h-ut | 0,0020  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,1000  | 10,00    | 1,00              |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton  | h-ut | 0,0060  | 10,00    | 0,06              |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |         |          | 162,21            |
| 20 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv   | m2   |         |          | 1 591,80<br>28,35 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,7300  | 35,00    | 25,55             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 35,00    | 2,80              |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 0,25     | 1,00              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  | 90,00    | 45,00             |



| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                          |
|----|----------------|---|------|---------|--------|----------------------------|
|    | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,1750  | 70,00  | 12,25                      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000  | 5,00   | 3,00                       |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 1,0000  | 2,00   | 2,00                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20                       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 7 640,64                   |
| 21 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 25,00<br>-----<br>24,50    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 35,00  | 21,00                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50                       |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 0,00   | 0,00                       |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 8,00   | 0,08                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30                       |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12                       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 107,26                     |
| 22 | CI07A          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala | m2   |         |        | 308,84<br>-----<br>168,00  |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 3,6000  | 35,00  | 126,00                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,2000  | 35,00  | 42,00                      |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta   | m2   | 1,0800  | 120,00 | 132,19                     |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 1,1000  | 0,00   | 0,00                       |
|    | 2010237318700  | Distantiere de rost   | buc  | 15,0000 | 0,06   | 0,92                       |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 3,2000  | 2,20   | 7,18                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400  | 10,00  | 0,40                       |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15                       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 6 853,18                   |
| 23 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm   | m2   |         |        | 187,87<br>-----<br>41,30   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1800  | 35,00  | 41,30                      |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 120,00 | 124,84                     |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 4,7000  | 2,20   | 10,44                      |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4600  | 20,00  | 9,29                       |
|    | 2010237318700  | Distantiere de rost   | buc  | 20,0000 | 0,06   | 1,21                       |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020  | 8,00   | 0,02                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0014  | 10,00  | 0,01                       |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0125  | 10,00  | 0,13                       |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63                       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 805,96                     |
| 24 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   |         |        | 217,65<br>-----<br>77,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 35,00  | 5,25                       |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,0500  | 35,00  | 71,75                      |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal   | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00                       |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate   | m2   | 1,0500  | 130,00 | 136,50                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15                       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 933,72                     |
| 25 | CK27B          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii   | m2   |         |        | 1 550,72<br>-----<br>28,00 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,7600  | 35,00  | 26,60                      |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0400  | 35,00    | 1,40     |
|    | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice   | m2   | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,25     | 1,00     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,1600  | 90,00    | 14,40    |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,0560  | 70,00    | 3,92     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,4000  | 5,00     | 2,00     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,6000  | 2,00     | 1,20     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20     |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 7 133,31 |
| 26 | TrI1AC02D2     | Incarcarea gunoiului  | t    |         |          | 10,50    |
|    |                |   |      |         |          | 10,50    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3000  | 35,00    | 10,50    |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 31,50    |
| 27 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  | t    |         |          | 131,25   |
|    |                |   |      |         |          | 0,00     |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,3750  | 350,00   | 131,25   |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 393,75   |
|    |                | <b>1.3. WC pntru personal</b>   |      |         |          |          |
| 28 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |         |          | 56,17    |
|    |                |   |      |         |          | 56,00    |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,8000  | 35,00    | 28,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000  | 35,00    | 28,00    |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 8,00     | 0,02     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,15     |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 975,75   |
| 29 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |         |          | 11,31    |
|    |                |   |      |         |          | 10,51    |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,1500  | 35,00    | 5,25     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 35,00    | 5,25     |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 8,00     | 0,40     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 10,00    | 0,40     |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 20,58    |
| 30 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |         |          | 13,45    |
|    |                |   |      |         |          | 4,90     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 35,00    | 4,90     |
|    | 24302261010101 | Grund cu quart Betoncontact   | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25     |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 233,62   |
| 31 | CF05A1         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2   |         |          | 105,70   |
|    |                |   |      |         |          | 101,50   |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 2,2500  | 35,00    | 78,75    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,3500  | 35,00    | 12,25    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 35,00    | 10,50    |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0170  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,0000 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 1,8000  | 2,00     | 3,60     |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|---|------|---------|----------|-------------------|
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0370  | 0,00     | 0,00              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 8,00     | 0,08              |
|    | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500   | kg   | 0,3800  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg   | 2,3500  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm  | kg   | 0,0500  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,03              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04              |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 1 643,63          |
| 32 | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp  | m2   |         |          | 37,81<br>36,75    |
|    | 7123010010200 | Betonist  | h-om | 0,9500  | 35,00    | 33,25             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 0,1025  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 24,0000 | 0,00     | 0,00              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0650  | 0,00     | 0,00              |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm   | m3   | 0,0600  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP  | h-ut | 0,0020  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,1000  | 10,00    | 1,00              |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton   | h-ut | 0,0060  | 10,00    | 0,06              |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 68,82             |
| 33 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2   |         |          | 1 591,80<br>28,35 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 0,7300  | 35,00    | 25,55             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 35,00    | 2,80              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,25     | 1,00              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000  | 90,00    | 45,00             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750  | 70,00    | 12,25             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000  | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000  | 2,00     | 2,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 2 546,88          |
| 34 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   |         |          | 14,70<br>14,70    |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,2100  | 35,00    | 7,35              |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100  | 35,00    | 7,35              |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 23,52             |
| 35 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |          | 25,01<br>24,50    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 0,00     | 0,00              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 0,00     | 0,00              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 8,00     | 0,08              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12              |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |          | 45,51             |
| 36 | CI07A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte | m2   |         |          | 308,84<br>168,00  |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala   |      |         |        |                 |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 3,6000  | 35,00  | 126,00          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,2000  | 35,00  | 42,00           |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta   | m2   | 1,0800  | 120,00 | 132,19          |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 1,1000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 15,0000 | 0,06   | 0,92            |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 3,2000  | 2,20   | 7,18            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0400  | 10,00  | 0,40            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 4 802,47        |
| 37 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2   |         |        | 187,87<br>41,30 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1800  | 35,00  | 41,30           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 120,00 | 124,84          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 4,7000  | 2,20   | 10,45           |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4600  | 20,00  | 9,29            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,06   | 1,21            |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020  | 8,00   | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0014  | 10,00  | 0,01            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0125  | 10,00  | 0,13            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 341,93          |
| 38 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   |         |        | 217,65<br>77,01 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 35,00  | 5,25            |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,0500  | 35,00  | 71,75           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal   | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00            |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                               | m2   | 1,0500  | 130,00 | 136,50          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 396,13          |
| 39 | Tr11AC02D2     | Incarcarea gunoiului  | t    |         |        | 10,50<br>10,50  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3000  | 35,00  | 10,50           |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 36,75           |
| 40 | Ts150C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  | t    |         |        | 0,00<br>0,00    |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,3750  | 350,00 |                 |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        |                 |
|    |                | <b>2. Lucrari sanitare</b>  |      |         |        |                 |
|    |                | <b>2.1. WC 1</b>  |      |         |        |                 |
| 41 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc  |         |        | 33,25<br>33,25  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500  | 35,00  | 33,25           |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 66,50           |
| 42 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc  |         |        | 38,50<br>38,50  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1000  | 35,00  | 38,50           |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 77,00           |
| 43 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu  | m    |         |        | 27,65           |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7        |
|----|----------------|--|------|--------|-------|----------|
|    |                | diametrul de 100 mm  |      |        |       | 27,65    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7900 | 35,00 | 27,65    |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 248,85   |
| 44 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm  | m    |        |       | 22,40    |
|    |                |  |      |        |       | 22,40    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6400 | 35,00 | 22,40    |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 179,20   |
| 45 | SA14B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm   | m    |        |       | 72,05    |
|    |                |  |      |        |       | 10,85    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3100 | 35,00 | 10,85    |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m    | 1,0200 | 17,00 | 17,34    |
|    | 2523156719430  | Cot din material plastic   | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00     |
|    | 2523156719450  | Teu din material plastic   | buc  | 0,2100 | 5,00  | 1,05     |
|    | 2523156719460  | Reductie din material plastic  | buc  | 0,0400 | 5,00  | 0,20     |
|    | 2523156719400  | Mufa din material plastic  | buc  | 0,0400 | 5,00  | 0,20     |
|    | 2523156719530  | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 40,00 | 40,00    |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 50,00 | 1,00     |
|    | 3220137315778  | Decapant   | kg   | 0,0060 | 30,00 | 0,18     |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 10,00 | 0,02     |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0206 | 10,00 | 0,21     |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 1 801,15 |
| 46 | SD01A          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc  |        |       | 54,80    |
|    |                |  |      |        |       | 4,55     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1300 | 35,00 | 4,55     |
|    | 2913124202100  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000 | 40,00 | 40,20    |
|    | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 10,00 | 10,05    |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 328,80   |
| 47 | SB05E          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm              | m    |        |       | 64,61    |
|    |                |  |      |        |       | 25,20    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7200 | 35,00 | 25,20    |
|    | 2521216700210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare  | m    | 1,0300 | 35,00 | 37,49    |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0320 | 50,00 | 1,66     |
|    | 2320167317232  | Dicloretean  | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,16     |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0080 | 12,00 | 0,10     |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 581,51   |
| 48 | SB05C          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                | m    |        |       | 58,64    |
|    |                |  |      |        |       | 20,30    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5800 | 35,00 | 20,30    |
|    | 2521216700210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare  | m    | 1,0300 | 35,00 | 37,67    |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0100 | 50,00 | 0,52     |
|    | 2320167317232  | Dicloretean  | kg   | 0,0070 | 10,00 | 0,07     |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,08     |
|    |                | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 469,14   |
| 49 | SB06B          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc  |        |       | 40,73    |
|    |                |  |      |        |       | 14,00    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 35,00 | 14,00    |
|    | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm  | buc  | 1,0000 | 24,00 | 24,96    |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0270 | 50,00 | 1,40     |
|    | 2320167317232  | Dicloretean  | kg   | 0,0110 | 10,00 | 0,12     |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,25     |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 162,92             |
| 50 | SB06D         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm   | buc  |        |          | 70,26<br>19,25     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5500 | 35,00    | 19,25              |
|    | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,12              |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0790 | 50,00    | 4,05               |
|    | 2320167317232 | DicloreTan  | kg   | 0,0380 | 10,00    | 0,39               |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0360 | 12,00    | 0,44               |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 281,03             |
| 51 | SC04C         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc  |        |          | 869,34<br>66,50    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,9000 | 35,00    | 66,50              |
|    | 2622102438000 | Lavoar  | buc  | 1,0100 | 500,00   | 515,10             |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 40,00    | 40,80              |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,70              |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic  | m    | 0,3000 | 17,00    | 5,20               |
|    | 2622102453900 | Pedestal din portelan sanitar   | buc  | 1,0100 | 200,00   | 206,04             |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 1 738,68           |
| 52 | SC07B1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |          | 1 887,18<br>147,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 4,2000 | 35,00    | 147,00             |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 1 200,00 | 1 248,36           |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 150,00   | 154,50             |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,05              |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 40,00    | 41,20              |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 40,00    | 41,20              |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 150,00   | 154,50             |
|    | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet   | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,35              |
|    | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm   | m    | 0,5000 | 35,00    | 18,02              |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 3 774,37           |
| 53 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc  |        |          | 487,75<br>57,75    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 35,00    | 57,75              |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 40,00    | 80,00              |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 975,50             |
| 54 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.  | buc  |        |          | 994,23<br>26,25    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7500 | 35,00    | 26,25              |
|    | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)   | buc  | 1,0100 | 900,00   | 927,18             |
|    | 2875274201107 | Buton pt. oglinda   | buc  | 4,0000 | 10,00    | 40,80              |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 1 988,46           |
|    |               | <b>2.2. WC 2</b>  |      |        |          |                    |
| 55 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc  |        |          | 33,25<br>33,25     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 35,00    | 33,25              |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 33,25              |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7        |
|----|---------------|--|------|--------|-------|----------|
| 56 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |        |       | 38,50    |
|    |               |  |      |        |       | 38,50    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000 | 35,00 | 38,50    |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 38,50    |
| 57 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm   | m    |        |       | 27,65    |
|    |               |  |      |        |       | 27,65    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7900 | 35,00 | 27,65    |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 221,20   |
| 58 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm  | m    |        |       | 22,40    |
|    |               |  |      |        |       | 22,40    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6400 | 35,00 | 22,40    |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 156,80   |
| 59 | SA14B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                   | m    |        |       | 72,05    |
|    |               |  |      |        |       | 10,85    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3100 | 35,00 | 10,85    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 1,0200 | 17,00 | 17,34    |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic   | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00     |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic   | buc  | 0,2100 | 5,00  | 1,05     |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic  | buc  | 0,0400 | 5,00  | 0,20     |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic  | buc  | 0,0400 | 5,00  | 0,20     |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 40,00 | 40,00    |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 50,00 | 1,00     |
|    | 3220137315778 | Decapant   | kg   | 0,0060 | 30,00 | 0,18     |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 10,00 | 0,02     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0206 | 10,00 | 0,21     |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 1 801,15 |
| 60 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc  |        |       | 54,80    |
|    |               |  |      |        |       | 4,55     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1300 | 35,00 | 4,55     |
|    | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000 | 40,00 | 40,20    |
|    | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 10,00 | 10,05    |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 328,80   |
| 61 | SB05E         | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |       | 64,61    |
|    |               |  |      |        |       | 25,20    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7200 | 35,00 | 25,20    |
|    | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare  | m    | 1,0300 | 35,00 | 37,49    |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0320 | 50,00 | 1,66     |
|    | 2320167317232 | Dicloretran  | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,16     |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0080 | 12,00 | 0,10     |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 516,90   |
| 62 | SB05C         | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m    |        |       | 58,64    |
|    |               |  |      |        |       | 20,30    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5800 | 35,00 | 20,30    |
|    | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare  | m    | 1,0300 | 35,00 | 37,67    |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0100 | 50,00 | 0,52     |
|    | 2320167317232 | Dicloretran  | kg   | 0,0070 | 10,00 | 0,07     |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,08     |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 410,50   |
| 63 | SB06B         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin                    | buc  |        |       | 40,73    |
|    |               |  |      |        |       | 14,00    |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
|    |                | lipire, avind diametrul de 50 mm  |      |        |          |                             |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00                       |
|    | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm   | buc  | 1,0000 | 24,00    | 24,96                       |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0270 | 50,00    | 1,40                        |
|    | 2320167317232  | Dicloretran   | kg   | 0,0110 | 10,00    | 0,12                        |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,25                        |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 162,92                      |
| 64 | SB06D          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm   | buc  |        |          | 70,26<br>-----<br>19,25     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5500 | 35,00    | 19,25                       |
|    | 2523156712230  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,12                       |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0790 | 50,00    | 4,05                        |
|    | 2320167317232  | Dicloretran   | kg   | 0,0380 | 10,00    | 0,39                        |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0360 | 12,00    | 0,44                        |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 281,03                      |
| 65 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc  |        |          | 869,34<br>-----<br>66,50    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,9000 | 35,00    | 66,50                       |
|    | 2622102438000  | Lavoar  | buc  | 1,0100 | 500,00   | 515,10                      |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 40,00    | 40,80                       |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,70                       |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic  | m    | 0,3000 | 17,00    | 5,20                        |
|    | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar   | buc  | 1,0100 | 200,00   | 206,04                      |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 1 738,68                    |
| 66 | SC07B1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |          | 1 887,18<br>-----<br>147,00 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 4,2000 | 35,00    | 147,00                      |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 1 200,00 | 1 248,36                    |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 150,00   | 154,50                      |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,05                       |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 40,00    | 41,20                       |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 40,00    | 41,20                       |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 150,00   | 154,50                      |
|    | 2875114203800  | Cot pt. vas de closet   | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,35                       |
|    | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm   | m    | 0,5000 | 35,00    | 18,02                       |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 3 774,37                    |
| 67 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc  |        |          | 487,75<br>-----<br>57,75    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 35,00    | 57,75                       |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00                      |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 40,00    | 80,00                       |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 975,50                      |
| 68 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc  |        |          | 994,23<br>-----<br>26,25    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7500 | 35,00    | 26,25                       |
|    | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)   | buc  | 1,0100 | 900,00   | 927,18                      |
|    | 2875274201107  | Buton pt. oglinda   | buc  | 4,0000 | 10,00    | 40,80                       |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 1 988,46                    |



| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7        |
|----|---------------|---|------|--------|-------|----------|
|    |               | <b>2.3. WC pentru personal</b>  |      |        |       |          |
| 69 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc  |        |       | 33,25    |
|    |               |   |      |        |       | 33,25    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 35,00 | 33,25    |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 33,25    |
| 70 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc  |        |       | 38,50    |
|    |               |   |      |        |       | 38,50    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1000 | 35,00 | 38,50    |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 38,50    |
| 71 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm  | m    |        |       | 27,65    |
|    |               |   |      |        |       | 27,65    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7900 | 35,00 | 27,65    |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 82,95    |
| 72 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm   | m    |        |       | 22,40    |
|    |               |   |      |        |       | 22,40    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6400 | 35,00 | 22,40    |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 44,80    |
| 73 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc  |        |       | 54,80    |
|    |               |   |      |        |       | 4,55     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1300 | 35,00 | 4,55     |
|    | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000 | 40,00 | 40,20    |
|    | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 10,00 | 10,05    |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 164,40   |
| 74 | SA14B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                    | m    |        |       | 72,05    |
|    |               |   |      |        |       | 10,85    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3100 | 35,00 | 10,85    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic  | m    | 1,0200 | 17,00 | 17,34    |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic  | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00     |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic  | buc  | 0,2100 | 5,00  | 1,05     |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic   | buc  | 0,0400 | 5,00  | 0,20     |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic   | buc  | 0,0400 | 5,00  | 0,20     |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 40,00 | 40,00    |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 50,00 | 1,00     |
|    | 3220137315778 | Decapant  | kg   | 0,0060 | 30,00 | 0,18     |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 10,00 | 0,02     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0206 | 10,00 | 0,21     |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 1 080,69 |
| 75 | SB05C         | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m    |        |       | 58,64    |
|    |               |   |      |        |       | 20,30    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5800 | 35,00 | 20,30    |
|    | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare   | m    | 1,0300 | 35,00 | 37,67    |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0100 | 50,00 | 0,52     |
|    | 2320167317232 | Dicloreten  | kg   | 0,0070 | 10,00 | 0,08     |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,08     |
|    |               | Total   | lei  |        |       | 117,28   |
| 76 | SB05E         | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |       | 64,61    |
|    |               |   |      |        |       | 25,20    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7200 | 35,00 | 25,20    |
|    | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare   | m    | 1,0300 | 35,00 | 37,49    |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0320 | 50,00    | 1,66               |
|    | 2320167317232  | Dicloreton  | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,16               |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0080 | 12,00    | 0,10               |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 193,84             |
| 77 | SB06B          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm  | buc  |        |          | 40,73<br>14,00     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00              |
|    | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm   | buc  | 1,0000 | 24,00    | 24,96              |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0270 | 50,00    | 1,40               |
|    | 2320167317232  | Dicloreton  | kg   | 0,0110 | 10,00    | 0,12               |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,25               |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 81,46              |
| 78 | SB06D          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm   | buc  |        |          | 70,26<br>19,25     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5500 | 35,00    | 19,25              |
|    | 2523156712230  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,12              |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0790 | 50,00    | 4,05               |
|    | 2320167317232  | Dicloreton  | kg   | 0,0380 | 10,00    | 0,39               |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0360 | 12,00    | 0,44               |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 140,52             |
| 79 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc  |        |          | 869,34<br>66,50    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,9000 | 35,00    | 66,50              |
|    | 2622102438000  | Lavoar  | buc  | 1,0100 | 500,00   | 515,10             |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 40,00    | 40,80              |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,70              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic  | m    | 0,3000 | 17,00    | 5,20               |
|    | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar   | buc  | 1,0100 | 200,00   | 206,04             |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 869,34             |
| 80 | SC07B1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |          | 1 887,18<br>147,00 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 4,2000 | 35,00    | 147,00             |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 1 200,00 | 1 248,36           |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 150,00   | 154,50             |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,05              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 40,00    | 41,20              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 40,00    | 41,20              |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 150,00   | 154,50             |
|    | 2875114203800  | Cot pt. vas de closet   | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,35              |
|    | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm   | m    | 0,5000 | 35,00    | 18,02              |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 1 887,18           |
| 81 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc  |        |          | 487,75<br>57,75    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 35,00    | 57,75              |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 40,00    | 80,00              |
|    |                | Total   | lei  |        |          | 487,75             |
| 82 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile   | buc  |        |          | 994,23             |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
|    |               | slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.  |      |        |        | 26,25    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7500 | 35,00  | 26,25    |
|    | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)  | buc  | 1,0100 | 900,00 | 927,18   |
|    | 2875274201107 | Buton pt. oglinda  | buc  | 4,0000 | 10,00  | 40,80    |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 994,23   |
|    |               | <b>3. Lucrari de electricitate</b>   |      |        |        |          |
|    |               | <b>3.1. WC 1</b>   |      |        |        |          |
| 83 | RpED17A1      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale   | m    |        |        | 9,75     |
|    |               |  |      |        |        | 8,75     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2500 | 35,00  | 8,75     |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,1000 | 10,00  | 1,00     |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 536,25   |
| 84 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc  |        |        | 7,70     |
|    |               |  |      |        |        | 7,70     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200 | 35,00  | 7,70     |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 30,80    |
| 85 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 53,55    |
|    |               |  |      |        |        | 9,45     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 35,00  | 9,45     |
|    | 1111000100024 | Intreupator manual   | buc  | 1,0100 | 40,00  | 40,40    |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,05     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15     |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 160,65   |
| 86 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc  |        |        | 57,22    |
|    |               |  |      |        |        | 10,85    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,3100 | 35,00  | 10,85    |
|    | 2746167335100 | Priza  | buc  | 1,0200 | 40,00  | 40,80    |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,02     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,05     |
|    | 2051142950700 | Dibluri  | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00     |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40  | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00     |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 114,43   |
| 87 | RpED12A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp  | m    |        |        | 22,62    |
|    |               |  |      |        |        | 5,25     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,1500 | 35,00  | 5,25     |
|    | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari   | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,85    |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii  | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,89     |
|    | 2811236311003 | Doze de derivatie  | buc  | 0,2500 | 10,00  | 2,63     |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 243,94 |
| 88 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu  | m    |        |        | 23,23    |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|---|------|--------|--------|----------|
|    |               | invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm   |      |        |        | 19,60    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,5600 | 35,00  | 19,60    |
|    | 2661122803601 | Tub flexibil  | m    | 1,0200 | 3,00   | 3,37     |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii   | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,26     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 1 277,65 |
| 89 | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate  | buc  |        |        | 385,76   |
|    |               |   |      |        |        | 9,80     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2800 | 35,00  | 9,80     |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc  | 1,0000 | 350,00 | 364,00   |
|    | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura   | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,40    |
|    | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc  | 1,0000 | 1,50   | 1,56     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 1 543,04 |
|    |               | <b>3.2. WC 2</b>  |      |        |        |          |
| 90 | RpED17A1      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale  | m    |        |        | 9,75     |
|    |               |   |      |        |        | 8,75     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2500 | 35,00  | 8,75     |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,1000 | 10,00  | 1,00     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 565,50   |
| 91 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |        |        | 7,70     |
|    |               |   |      |        |        | 7,70     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 35,00  | 7,70     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 23,10    |
| 92 | RpEE01A       | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 53,55    |
|    |               |   |      |        |        | 9,45     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2700 | 35,00  | 9,45     |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc  | 1,0100 | 40,00  | 40,40    |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,05     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 160,65   |
| 93 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc  |        |        | 57,22    |
|    |               |   |      |        |        | 10,85    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,3100 | 35,00  | 10,85    |
|    | 2746167335100 | Priza   | buc  | 1,0200 | 40,00  | 40,80    |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,02     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,05     |
|    | 2051142950700 | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00     |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 114,43   |
| 94 | RpED12A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp   | m    |        |        | 22,62    |
|    |               |   |      |        |        | 5,25     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,1500 | 35,00  | 5,25     |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari   | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,85    |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii  | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,89     |
|     | 2811236311003 | Doze de derivatie  | buc  | 0,2500 | 10,00  | 2,62     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 311,79 |
| 95  | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm  | m    |        |        | 23,23    |
|     |               |  |      |        |        | 19,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,5600 | 35,00  | 19,60    |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil   | m    | 1,0200 | 3,00   | 3,37     |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii  | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,26     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 347,34 |
| 96  | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate   | buc  |        |        | 385,76   |
|     |               |  |      |        |        | 9,80     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2800 | 35,00  | 9,80     |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente   | buc  | 1,0000 | 350,00 | 364,00   |
|     | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura  | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,40    |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat  | buc  | 1,0000 | 1,50   | 1,56     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 543,04 |
|     |               | <b>3.3. WC pentru personal</b>   |      |        |        |          |
| 97  | RpED17A1      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale   | m    |        |        | 9,75     |
|     |               |  |      |        |        | 8,75     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2500 | 35,00  | 8,75     |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,1000 | 10,00  | 1,00     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 438,75   |
| 98  | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc  |        |        | 7,70     |
|     |               |  |      |        |        | 7,70     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200 | 35,00  | 7,70     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 7,70     |
| 99  | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 53,55    |
|     |               |  |      |        |        | 9,45     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 35,00  | 9,45     |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual  | buc  | 1,0100 | 40,00  | 40,40    |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,05     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 53,55    |
| 100 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc  |        |        | 57,22    |
|     |               |  |      |        |        | 10,85    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,3100 | 35,00  | 10,85    |
|     | 2746167335100 | Priza  | buc  | 1,0200 | 40,00  | 40,80    |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,02     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,05     |
|     | 2051142950700 | Dibluri  | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00     |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40  | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 57,22    |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|----------------|
| 101 | RpED12A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp | m    |        |        | 22,62<br>5,25  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,1500 | 35,00  | 5,25           |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari  | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,85          |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,89           |
|     | 2811236311003 | Doze de derivatie   | buc  | 0,2500 | 10,00  | 2,62           |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 1 017,76       |
| 102 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm   | m    |        |        | 23,23<br>19,60 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,5600 | 35,00  | 19,60          |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil  | m    | 1,0200 | 3,00   | 3,37           |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii   | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,26           |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 1 045,35       |
| 103 | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate  | buc  |        |        | 385,76<br>9,80 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2800 | 35,00  | 9,80           |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc  | 1,0000 | 350,00 | 364,00         |
|     | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura   | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,40          |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc  | 1,0000 | 1,50   | 1,56           |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 385,76         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**RINDUNICA SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

