

Lucrari de reparatie a Cantinei MAI , mun Chisinau bd. Stefan cel Mare si Sfint , 75

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 497 957,37 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Bucatarie				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane (Peretri exteriori camere tehnice)	m2	29,84	17,40 16,20	519,22 483,41
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	1,90	48,80 46,80	92,72 88,92
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane (In locurile deteriorate, afectate de spori)	m2	74,60	17,40 16,20	1 298,04 1 208,52
4	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,23	112,20 112,20	250,21 250,21
5	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,23	21,00 21,00	46,83 46,83
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,23	51,60 0,00	115,06 0,00
Total Demontari si evacuari						2 322,07
Incluziv salariu						2 077,88

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Lucrari generale de constructii				
		1.1.2.1. Pereti				
7	CN53A	Aplicarea solutiilor Antimucegai pe supr peretilor	m2	53,40	5,05 1,80	269,67 96,12
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betongrund , pereti exteriori , camere tehnice in locuri deteriorate si afectate de spori)	m2	83,24	4,90 1,80	407,88 149,83
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(Pereti exteriori, camine tehnice)	m2	29,84	94,84 72,00	2 829,97 2 148,48
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,24	86,37 73,20	7 189,60 6 093,17
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83,24	25,86 12,00	2 152,25 998,88
12	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,24	78,36 70,30	6 522,61 5 851,92
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	297,00	4,60 1,80	1 366,20 534,60
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	297,00	45,42 35,63	13 490,96 10 581,55
Total Pereti						34 229,15
Incluziv salariu						26 454,55
		1.1.2.2. Tavane				
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (In locurile deteriorate)	m2	21,20	107,10 91,80	2 270,58 1 946,16

1	2	3	4	5	6	7
16	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,20	74,06 66,00	1 570,01 1 399,20
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,54	4,60 1,80	977,68 382,57
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	212,54	77,60 67,80	16 492,25 14 410,21
Total Tavane						21 310,54
Incluziv salariu						18 138,14
		1.1.2.3. Pardosea				
19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 400x400mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)	m2	1,90	207,45 66,00	394,15 125,40
Total Pardosea						394,15
Incluziv salariu						125,40
Total Lucrari generale de constructii						55 933,84
Incluziv salariu						44 718,10
Total Bucatarie						58 255,91
Incluziv salariu						46 795,98
		1.2. Sala de mese				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane (In locurile deteriorate)	m2	39,80	17,40 16,20	692,52 644,76
21	RpCM33E	Demontarea tavanului din gips-carton afectat de inundatie inclusiv carcasul metalic	m2	73,80	47,04 46,80	3 471,55 3 453,84
22	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,82	112,20 112,20	204,20 204,20

1	2	3	4	5	6	7
23	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,82	21,00 21,00	38,22 38,22
24	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,82	51,60 0,00	93,92 0,00
Total Demontari si evacuari						4 500,42
Incluziv salariu						4 341,02
		1.2.2. Lucrari generale de constructii				
		1.2.2.1. Pereti				
25	CN53A	Aplicarea solutiilor Antimucegai pe supr peretilor	m2	39,80	5,05 1,80	200,99 71,64
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betongrund)	m2	39,80	4,90 1,80	195,02 71,64
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (In locurile deteriorate Sala mese)	m2	39,80	107,10 91,80	4 262,69 3 653,64
28	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,80	74,06 66,00	2 947,48 2 626,80
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	398,80	4,60 1,80	1 834,48 717,84
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	398,80	42,80 33,00	17 067,04 13 160,40
Total Pereti						26 507,70
Incluziv salariu						20 301,96
		1.2.2.2. Tavane				
31	CF59D K=1.2	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie(ATENTIE K=1.2 tavan etajat Cantina)	m2	73,80	254,66 158,54	18 793,94 11 700,02

1	2	3	4	5	6	7
32	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	64,00	19,58 15,60	1 253,25 998,40
33	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,56	74,06 66,00	6 558,51 5 844,96
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	226,40	4,60 1,80	1 041,44 407,52
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	226,40	42,80 33,00	9 689,01 7 471,20
Total Tavane						37 336,15
Incluziv salariu						26 422,10
Total Lucrari generale de constructii						63 843,86
Incluziv salariu						46 724,06
Total Sala de mese						68 344,27
Incluziv salariu						51 065,08
		1.3. Lucrari de constructie (retele de electricitate)				
36	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc	80,00	34,80 34,80	2 784,00 2 784,00
37	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	190,00	9,00 9,00	1 710,00 1 710,00
Total Lucrari de constructie (retele de electricitate)						4 494,00
Incluziv salariu						4 494,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			131 094,18
		Asigurari sociale	24,00 %			24 565,21
		Transportarea materialelor	4,00 %			1 131,15
		Cheltueli de regie	10,00 %			15 679,05
		Beneficiu de deviz	3,00 %			5 174,09
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				177 643,68
		Incluziv salariu				102 355,06
		2. LUCRARI DE REPARATII A RETELELOR ELECTRICE				
		2.1. Lucrari de montare retelelor electrice				
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚН-36	buc	1,00	428,64 142,20	428,64 142,20
39	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚН-18	buc	1,00	378,64 142,20	378,64 142,20
40	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63	buc	2,00	271,55 168,60	543,11 337,20
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	5,00	145,87 93,60	729,33 468,00
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	14,00	292,87 93,60	4 100,12 1 310,40
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/10mA	buc	3,00	340,87 93,60	1 022,60 280,80
44	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, IP20 LED PANEL 45W	100 buc	0,05	50 128,51 16 260,00	2 506,43 813,00
45	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, IP20 LED PANEL 25W 600*300	100 buc	0,10	42 115,04 16 260,00	4 211,50 1 626,00
46	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, IP20 LED PANEL 18W	100 buc	0,01	34 089,84 16 260,00	340,90 162,60

1	2	3	4	5	6	7
47	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED ROUND 10W IP20 потолочный	100 buc	0,21	20 557,75 6 960,00	4 317,13 1 461,60
48	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED ROUND 12W IP20 потолочный	100 buc	0,12	19 557,75 6 960,00	2 346,93 835,20
49	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, "EXIT" IP20 LED 3,6W	100 buc	0,04	30 109,26 16 260,00	1 204,37 650,40
50	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LPO2*20W cu tub LED	100 buc	0,35	30 057,42 6 960,00	10 520,10 2 436,00
51	08-03-591-10	Priza etansata 220B 16A	100 buc	0,63	7 226,88 4 566,00	4 552,94 2 876,58
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,17	4 148,97 1 932,00	705,33 328,44
53	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	4,00	786,44 205,20	3 145,75 820,80
54	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	17,00	3 724,29 3 096,00	63 312,85 52 632,00
55		Cablu BBΓнг-LS-3*1,5	m	850,00	10,00 0,00	8 500,00 0,00
56		Cablu BBΓнг-LS-4*1,5	m	70,00	14,00 0,00	980,00 0,00
57		Cablu BBΓнг-LS-3*2,5	m	500,00	14,00 0,00	7 000,00 0,00
58		Cablu BBΓнг-LS-5*6	m	80,00	55,00 0,00	4 400,00 0,00
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	15,60	3 403,42 1 428,00	53 093,40 22 276,80
60	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,90	4 803,50 1 428,00	4 323,15 1 285,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de montare retelelor electrice						182 663,20
Incluziv salariu						90 885,42
Total			lei		182 663,20	
Asigurari sociale			24,00 %		21 812,50	
Transportarea materialelor			4,00 %		3 211,48	
Cheltueli de regie			25,00 %		22 721,35	
Beneficiu de deviz			3,00 %		6 912,26	
Total LUCRARI DE REPARATI A RETELELOR ELECTRICE						237 320,80
Incluziv salariu						90 885,42
Total			lei		414 964,48	
TVA			20,00 %		82 992,90	

Total deviz: **497 957,37**
Incluziv salariu **193 240,48**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)