

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv  
din satul Tantareni, r-l Anenii Noi**

**Investitor IM DCC a Primariei, mun.  
Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemizarea pe verticala</b>				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3			242,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	200,00	242,000
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3			308,001 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	200,00	308,001
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3			461,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	205,00	461,250
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			16,720 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,720
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			96,211 15,109
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,109
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,102
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,000
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 518,087 212,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	41,97	212,788
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	150,00	1 305,299
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3			461,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	205,00	461,250
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			16,720 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,720
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			96,207 15,109
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,109
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	275,00	1,099
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,000
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit	100 m3			264,009

1	2	3	4	5	6	7
		nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	200,00	264,009

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Nisprofcon SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.