

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Lucrari terasamente.				
		3.1.1. Котлован под опору				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,52	461,61 0,00	1 163,25 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,00	75,09 75,09	600,70 600,70
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка Н=1,5 m	100 m3	0,66	1 313,08 7,18	866,63 4,74
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3	1,62	174,81 0,00	283,20 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,62	685,14 321,52	1 109,92 520,87
		Total Котлован под опору Inclusiv salariu				4 023,70 1 126,31
		3.1.2. Обвалование башни				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Подвести грунт для обвалования башни	100 m3	1,65	505,91 0,00	834,75 0,00
9	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 2 km	t	280,00	8,64 0,00	2 419,20 0,00