

Termoizolarea fatadelor gradinitei de copii din satul Slobozia, raionul Stefan Voda(Actualizarea) obiect Nr.926

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajare GP

Valoarea de deviz 73 082 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Construirea pavajului din placi de beton cu grosimea de 40mm ,S=66.0 m2				
1	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	66,00	77,64 15,36	5 124,40 1 014,00
2	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-66,00	5,25 1,62	-346,80 -106,80
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 10cm	m3	6,60	480,42 25,88	3 170,80 170,80
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	66,00	232,50 41,56	15 345,32 2 742,70
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m	20,00	196,55 39,80	3 931,00 796,00

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm				
		Total Construirea pavajului din placi de beton cu grosimea de 40mm ,S=66.0 m2 Inclusiv salariu				27 224,72 4 616,70
		1.2. Construirea pereului deteorat din beton cu grosimea de 100mm ,S=100.0m2				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,00	496,70 59,40	4 967,00 594,00
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	10,00	1 751,30 265,50	17 513,00 2 655,00
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,00	122,89 82,50	1 228,91 825,00
		Total Construirea pereului deteorat din beton cu grosimea de 100mm ,S=100.0m2 Inclusiv salariu				23 708,91 4 074,00
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				50 933,63 8 690,70

		Total	lei	50 935
		Fondul social	24,00 %	2 086
		Transportarea materialelor	7,00 %	2 750
		Cheltuieli de regie	5,00 %	2 789
		Beneficiu de deviz	4,00 %	2 342
		Total	100,00 +	60 902
		TVA	20,00 %	12 180
		Total deviz: Inclusiv salariu		73 082 8 691

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

