

# Lucrari de reparatie a pereului

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 000 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	658,79	70,00	46 115,30
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,06	70,00	1 964,20
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	249,40	70,00	17 458,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	80,38	70,00	5 626,60
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,80	70,00	11 466,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	675,26	70,00	47 268,20
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	214,34	70,00	15 003,80
		<b>Total manopera</b>				<b>144 903</b>

### Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,19	450,00	12 235,50
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	163,30	450,00	73 485,00
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	108,73	420,00	45 666,60
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	116,85	420,00	49 077,00
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,34	4 500,00	1 530,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,44	4 500,00	15 480,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,34	4 500,00	1 530,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	336,72	1,50	505,08
9.	2320187315789	Decofrol	kg	20,64	25,00	516,00
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	166,34	1 700,00	282 778,00
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,61	16,80	94,25
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,80	25,78	665,12
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,22	25,00	280,50
14.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 133,62	22,00	24 939,64
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,00	22,50	967,50
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,49	20,00	669,80
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47,06	20,00	941,20
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>511 361</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	103,82	200,00	20 764,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,67	386,00	258,62
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,19	365,00	2 989,35

4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	κ	34,56	350,00	12 096,00
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,67	420,00	701,40
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	96,41	26,00	2 506,66
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	103,82	45,00	4 671,90
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9,16	25,00	229,00
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	40,17	250,00	10 042,50
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,83	350,00	12 190,50
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>66 449</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	722 713
Asigurarea sociala	24,00 %	34 777
Cheltueli de transport	4,00 %	20 454
Total	100,00 +	777 944
Cheltuieli de regie	4,00 %	31 117
Beneficiu	3,00 %	24 272
Total	100,00 +	833 333
TVA	20,00 %	166 667

**Total deviz:**

**1 000 000**

Intocmit

(SRL VISOM - CONS)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Institutul Oncologic)

(funcția, semnătura)