

Executarea lucrarilor de reparatie a acoperisuluila sediul Inspectoratului de Politie Nisporeni

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 575 144,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	77,90	57,66	4 491,71
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	134,40	57,66	7 749,50
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	83,09	57,66	4 790,97
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	381,18	57,66	21 978,84
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	95,30	57,66	5 495,00
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	570,54	57,66	32 897,32
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	524,24	57,66	30 227,68
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	760,88	57,66	43 872,35
Total manopera						151 503,37

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,38	190,00	5 962,20
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	466,84	8,00	3 734,72
3.	2413217300010	Cleme	buc	33,77	23,00	776,71
4.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif/Ghidroizol	kg	534,25	39,17	20 926,57
5.	26007	Membrane bituminoase HPP	m2	894,76	21,75	19 461,03
6.	26008	Membrane bituminoase XPS TN	m2	894,76	31,00	27 737,56
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 538,11	1,50	14 307,17
8.	2652102100713	Var pasta	m3	0,55	1 400,00	770,00
9.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,78	0,00	0,00
10.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	21,91	0,00	0,00
11.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,28	0,00	0,00
12.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,05	0,00	0,00
13.	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,24	18,00	220,32
14.	2682132601626	Carton bitumat	m2	162,03	10,00	1 620,30
15.	2710403641996	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	421,28	18,00	7 583,04
16.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	32,41	14,00	453,74
17.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	70,90	50,00	3 545,00
18.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	64,23	37,00	2 376,51
19.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	12,96	80,00	1 036,80
20.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	62,21	1 100,00	68 431,00
21.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	16,88	50,00	844,00
22.	2874115837745	Suruburi	buc	611,82	1,00	611,82
23.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	23,00	35,00	805,00



24.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,24	120,00	1 468,80
25.	2875274000502	Cot burlan	buc	33,77	50,00	1 688,50
26.	2875274000503	Cot de capat	buc	16,88	50,00	844,00
27.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	16,88	35,00	590,80
28.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,24	45,00	550,80
29.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	85,65	30,00	2 569,50
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,20	20,00	184,00
31.	4100126202818	Apa	m3	31,77	20,00	635,40
Total materiale de construcții						189 735,29

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	148,20	25,00	3 705,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,09	8,00	192,72
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	86,23	10,00	862,30
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	83,64	15,00	1 254,60
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,84	35,00	274,40
Total utilaje de construcții						6 289,02

Total:

Total	lei	347 527,68
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	34 088,26
Transportarea materialelor	7,00 %	13 281,47
Cheltuieli de regie	14,50 %	57 260,12
Beneficiul de deviz	6,00 %	27 129,46
TVA	20,00 %	95 857,39

Total deviz:

575 144,38

Intocmit

Verificat



S.R.L. „NICA“

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)