

**Lucrari de reparatii a strazilor prin  
mun.Soroca (Str. Gavril Banulescu Bodoni)  
Lot 1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01  
Reparatie**

**Valoarea de deviz 1 364 486,75 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Str. Gavril Banulescu Bodini</b>  |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>2. 1 Demolari</b>  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3     | 258,1700                              | 153,30<br>120,00                      | 39 576,51<br>30 980,40 |
| 2      | RpDD17A                     | Separarea manuala a materialului scarificat   | m3     | 5,0000                                | 94,50<br>94,50                        | 472,50<br>472,50       |
| 3      | RCsA08A                     | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat) | m3     | 258,1700                              | 39,44<br>15,75                        | 10 182,45<br>4 066,18  |
| 4      | TsI51A1                     | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                           | t      | 387,2500                              | 14,91<br>0,00                         | 5 774,15<br>0,00       |
| 5      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I                                   | 100 m3 | 2,5800                                | 230,93<br>22,50                       | 595,79<br>58,05        |
| 6      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)   | m      | 390,0000                              | 24,00<br>24,00                        | 9 360,00<br>9 360,00   |
| 7      | TsH92B                      | Incarcarea in auto bordura de la demolare (borduri demolate)  | t      | 43,8000                               | 83,25<br>83,25                        | 3 646,35<br>3 646,35   |
| 8      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                     | t      | 43,8000                               | 14,91<br>0,00                         | 653,11<br>0,00         |
| 9      | RCsA08A                     | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de  | m3     | 65,3000                               | 39,44                                 | 2 575,49               |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5              | 6                 | 7                              |
|--|---------|---|--------|----------------|-------------------|--------------------------------|
|  |         | 0,2-0,4 mc (lucrari de terasament pentru incadrarea trotuarului cu incaracarea in transport)  |        |                | 15,75             | 1 028,47                       |
| 10   | TsI51A1 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 97,9500        | 14,91<br>0,00     | 1 460,47<br>0,00               |
| <b>Total 1 Demolari<br/>Incluziv salariu</b> |         |   |        |                |                   | <b>74 296,82<br/>49 611,95</b> |
| <b>3. 1.2 Partea carosabila</b>              |         |   |        |                |                   |                                |
| 11   | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (racordarea stratului rutier nou cu stratul existent)   | m2     | 70,0000        | 31,21<br>2,62     | 2 184,55<br>183,22             |
| 12   | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II   | 100m2  | 14,3400        | 118,97<br>0,00    | 1 706,03<br>0,00               |
| 13   | TsD21A  | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv   | 100 m3 | 2,1500         | 888,92<br>115,50  | 1 911,17<br>248,32             |
| 14   | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, (clasa de granulozitate 11,2-22,4mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1;2008, IDT, cu asterner mecanica, executat h-12cm cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2<br>Коэффициент к трудозатратам=1,20<br>Коэффициент к машинам=1,20 | m3     | 172,1200       | 729,26<br>54,00   | 125 519,51<br>9 294,48         |
| 15   | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 0,8600         | 14 053,88<br>0,00 | 12 086,33<br>0,00              |
| 16   | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg.50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  | m2     | 1 434,30<br>00 | 139,93<br>4,00    | 200 698,75<br>5 737,20         |
| 17   | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 0,4300         | 14 053,87<br>0,00 | 6 043,17<br>0,00               |

| 1   | 2       | 3   | 4      | 5              | 6                      | 7                               |
|---|---------|---|--------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| 18  | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 1 434,30<br>00 | 173,55<br><hr/> 4,00   | 248 915,93<br><hr/> 5 737,20    |
| <b>Total 1.2 Partea carosabila<br/>Incluziv salariu</b>           |         |   |        |                |                        | <b>599 065,43<br/>21 200,43</b> |
| <b>4. 1.3. Instatarea bordurilor mari</b>                         |         |   |        |                |                        |                                 |
| 19  | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     | 31,6800        | 39,00<br><hr/> 39,00   | 1 235,52<br><hr/> 1 235,52      |
| 20  | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concacaste cu rezistenta la fragmentare LA30 , clasa de granulozitate 16,0 - 31,5mm pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire  | m3     | 15,8400        | 627,10<br><hr/> 105,00 | 9 933,27<br><hr/> 1 663,20      |
| 21  | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75 )cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   | m      | 396,0000       | 367,50<br><hr/> 50,25  | 145 530,25<br><hr/> 19 899,00   |
| <b>Total 1.3. Instatarea bordurilor mari<br/>Incluziv salariu</b> |         |   |        |                |                        | <b>156 699,04<br/>22 797,72</b> |
| <b>5. 1.4 Trotuare si intrarile in blocuri locative</b>           |         |   |        |                |                        |                                 |
| 22  | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2  | 2,8400         | 628,50<br><hr/> 628,50 | 1 784,94<br><hr/> 1 784,94      |
| 23  | TsD21A  | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv   | 100 m3 | 0,1400         | 889,02<br><hr/> 115,50 | 124,46<br><hr/> 16,17           |
| 24  | TsC54B  | Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistnta la fragmentare LA 30 (clasa de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm   | m3     | 32,2700        | 580,77<br><hr/> 74,25  | 18 741,44<br><hr/> 2 396,05     |
| 25  | TsC54A  | Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm H=5cm  | m3     | 14,2000        | 610,62<br><hr/> 67,50  | 8 670,85<br><hr/> 958,50        |
| 26  | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat  | m2     | 283,9000       | 274,44                 | 77 914,80<br><hr/> 12 690,33    |

| 1  | 2     | 3  | 4 | 5        | 6               | 7                     |
|----|-------|--|---|----------|-----------------|-----------------------|
|    |       | grosimea 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5,6mm , in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulzitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm |   |          | 44,70           |                       |
| 27 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  | m | 193,6000 | 244,10<br>22,50 | 47 257,99<br>4 356,00 |

**Total 1.4 Trotuare si intrarile in blocuri locative  
Incluziv salariu**

**154 494,48**

**22 201,99**

|                               |          |              |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты                | lei      | 984 555,78   |
| Contributii asigurari sociale | 24,00 %  | 27 794,90    |
| Total                         | 100,00 + | 1 012 350,69 |
| Cheltuieli de regie           | 8,00 %   | 80 988,05    |
| Total                         | 100,00 + | 1 093 338,74 |
| Beneficiu de deviz            | 4,00 %   | 43 733,55    |
| Total                         | 100,00 + | 1 137 072,29 |
| TVA                           | 20,00 %  | 227 414,46   |

**Total deviz:**

**1 364 486,75**

**Incluziv salariu**

**115 812,09**

Intocmit

(Cuiban M)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Cebotarean V.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Primaria mun. Soroca**  
**Lucrari de reparatiei a strazilor prin mun.Soroca**  
**(Str. Gavril Banulescu Bodoni) Lot 1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01**  
**Reparatie**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Str. Gavril Banulescu Bodini</b><br><b>2. 1 Demolari</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3     |  |                      | 153,30<br>120,00       |
|        | 9310060019930               | Muncitor  | h-om   | 1,6000                                 | 75,00                | 120,00                 |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0191                                 | 629,46               | 12,02                  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut   | 0,7750                                 | 7,45                 | 5,77                   |
|        | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min  | h-ut   | 0,7750                                 | 20,00                | 15,50                  |
| 2      | RpDD17A                     | Separarea manuala a materialului scarificat   | m3     |  |                      | 94,50<br>94,50         |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om   | 1,2600                                 | 75,00                | 94,50                  |
| 3      | RCsA08A                     | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat) | m3     |  |                      | 39,44<br>15,75         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,2100                                 | 75,00                | 15,75                  |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc  | h-ut   | 0,0586                                 | 404,28               | 23,69                  |
| 4      | TsI51A1                     | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                           | t      |  |                      | 14,91<br>0,00          |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232                                 | 642,70               | 14,91                  |
| 5      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I                                   | 100 m3 |  |                      | 230,93<br>22,50        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3000                                 | 75,00                | 22,50                  |
|        | 1411122201646<br>21         | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm           | m3     | 0,0020                                 | 349,89               | 0,71                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,3300                                 | 629,46               | 207,72                 |
| 6      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)   | m      |  |                      | 24,00<br>24,00         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3200                                 | 75,00                | 24,00                  |
| 7      | TsH92B                      | Incarcarea in auto bordura de la demolare (borduri demolate)  | t      |  |                      | 83,25<br>83,25         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,1100                                 | 75,00                | 83,25                  |
| 8      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                     | t      |  |                      | 14,91<br>0,00          |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232                                 | 642,70               | 14,91                  |

| 1  | 2                  | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                         |
|----|--------------------|---|--------|--------|--------|---------------------------|
| 9  | RCsA08A            | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (lucrari de terasament pentru incadrarea trotuarului cu incarcarea in transport)  | m3     |        |        | 39,44<br>-----<br>15,75   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,2100 | 75,00  | 15,75                     |
|    | 2952260003521      | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc  | h-ut   | 0,0586 | 404,28 | 23,69                     |
| 10 | TsI51A1            | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      |        |        | 14,91<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007      | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232 | 642,70 | 14,91                     |
|    |                    | <b>3.1.2 Partea carosabila</b>  |        |        |        |                           |
| 11 | DI155A             | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (racordarea stratului rutier nou cu stratul existent)   | m2     |        |        | 31,21<br>-----<br>2,62    |
|    | 9310060019930      | Muncitor  | h-om   | 0,0349 | 75,00  | 2,62                      |
|    | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0320 | 75,00  | 2,40                      |
|    | 2940420007200      | Freza cu latimea tamburului 1000 mm   | h-ut   | 0,0182 | 457,18 | 8,32                      |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0182 | 339,15 | 6,17                      |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t   | h-ut   | 0,0182 | 642,70 | 11,70                     |
| 12 | TsE05B             | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II   | 100m2  |        |        | 118,97<br>-----<br>0,00   |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,1890 | 629,46 | 118,97                    |
| 13 | TsD21A             | Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv  | 100 m3 |        |        | 888,92<br>-----<br>115,50 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,5400 | 75,00  | 115,50                    |
|    | 2952240004017      | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp   | h-ut   | 2,2440 | 344,66 | 773,42                    |
| 14 | DA12B              | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, (clasa de granulozitate 11,2-22,4mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1;2008, IDT, cu asterner mecanica, executat h-12cm cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2<br>Коэффициент к трудозатратам=1,20<br>Коэффициент к машинам=1,20 | m3     |        |        | 729,26<br>-----<br>54,00  |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om   | 0,6000 | 75,00  | 54,00                     |
|    | 1411122201646<br>1 | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 11,2 - 22,4 mm  | m3     | 0,2030 | 349,89 | 71,03                     |
|    | 1411122201672<br>1 | Agregate naturale concasate cu rezistena la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 31,5 -63,0mm   | m3     | 1,2190 | 349,89 | 426,52                    |
|    | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,1500 | 75,00  | 11,25                     |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0420 | 629,46 | 31,72                     |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri   | h-ut   | 0,2580 | 415,48 | 128,63                    |

| 1  | 2                      | 3   | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|------------------------|---|------|--------|-----------|-------------------|
|    |                        | valturi R 8-14 de 14tf  |      |        |           |                   |
|    | 3410540005603          | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0150 | 339,15    | 6,10              |
| 15 | DI107                  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t    |        |           | 14 053,88<br>0,00 |
|    | 2320322600040<br>04921 | Bitum 50/70   | t    | 1,0300 | 13 500,00 | 13 905,00         |
|    | 2952220000000          | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut | 0,3000 | 496,25    | 148,88            |
| 16 | DB19E                  | Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg.50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  | m2   |        |           | 139,93<br>4,00    |
|    | 7129040010110          | Asfaltator  | h-om | 0,0500 | 80,00     | 4,00              |
|    | 1111000100013<br>10    | Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC 22,4 leg.50/70  | t    | 0,0940 | 1 299,01  | 122,11            |
|    | 1421102200000<br>1     | Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70   | t    | 0,0030 | 1 656,64  | 4,97              |
|    | 2710603420379          | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg   | 0,0110 | 25,00     | 0,28              |
|    | 2952240004010          | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,0053 | 415,48    | 2,20              |
|    | 2952240004003          | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut | 0,0053 | 415,48    | 2,20              |
|    | 2952240005100          | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut | 0,0053 | 787,18    | 4,17              |
| 17 | DI107                  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t    |        |           | 14 053,87<br>0,00 |
|    | 2320322600040<br>04921 | Bitum 50/70   | t    | 1,0300 | 13 500,00 | 13 905,00         |
|    | 2952220000000          | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut | 0,3000 | 496,25    | 148,87            |
| 18 | DB16H                  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2   |        |           | 173,55<br>4,00    |
|    | 7129040010110          | Asfaltator  | h-om | 0,0500 | 80,00     | 4,00              |
|    | 1111000100013<br>111   | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70   | t    | 0,0940 | 1 656,64  | 155,72            |
|    | 1421102200000<br>1     | Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70   | t    | 0,0030 | 1 656,64  | 4,97              |
|    | 2710603420379          | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg   | 0,0110 | 25,00     | 0,28              |
|    | 2952240004010          | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,0053 | 415,48    | 2,20              |
|    | 2952240004003          | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut | 0,0053 | 415,48    | 2,20              |
|    | 2952240005100          | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut | 0,0053 | 787,18    | 4,17              |
|    |                        | <b>4. 1.3. Instatarea bordurilor mari</b>   |      |        |           |                   |
| 19 | TsA01A1                | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3   |        |           | 39,00<br>39,00    |
|    | 9310060019900          | Muncitor necalificat  | h-om | 0,5200 | 75,00     | 39,00             |
| 20 | DA11C                  | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concacaste cu rezistenta la fragmentare LA30 , clasa de granulozitate 16,0 - 31,5mm pentru  | m3   |        |           | 627,10<br>105,00  |

| 1  | 2                  | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|---|--------|--------|----------|------------------|
|    |                    | drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire   |        |        |          |                  |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om   | 1,4000 | 75,00    | 105,00           |
|    | 1411122201646<br>1 | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 11,2 - 22,4 mm  | m3     | 1,2700 | 349,89   | 444,36           |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0500 | 75,00    | 3,75             |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,1740 | 415,48   | 72,29            |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0050 | 339,15   | 1,70             |
| 21 | DE10C              | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75 )cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   | m      |        |          | 367,50<br>50,25  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,1500 | 75,00    | 11,25            |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om   | 0,5200 | 75,00    | 39,00            |
|    | 2663102100001      | Beton clasa C15/12 B15/M200   | m3     | 0,0450 | 2 750,00 | 123,75           |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388  | kg     | 3,1700 | 2,70     | 8,56             |
|    | 1421102200513<br>1 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm  | m3     | 0,0090 | 399,07   | 3,59             |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,0060 | 75,00    | 0,45             |
|    | 2666122800286      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750x300x150)   | m      | 1,0050 | 180,00   | 180,90           |
|    |                    | <b>5. 1.4 Trotuare si intrarile in blocuri locale</b>   |        |        |          |                  |
| 22 | TsE01B             | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2  |        |          | 628,50<br>628,50 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,3800 | 75,00    | 628,50           |
| 23 | TsD21A             | Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv  | 100 m3 |        |          | 889,02<br>115,50 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,5400 | 75,00    | 115,50           |
|    | 2952240004017      | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp   | h-ut   | 2,2440 | 344,66   | 773,52           |
| 24 | TsC54B             | Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistnta la fragmentare LA 30 (clasa de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm | m3     |        |          | 580,77<br>74,25  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 75,00    | 74,25            |
|    | 1411122201752<br>1 | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm   | m3     | 1,1500 | 349,89   | 402,37           |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3     | 0,1000 | 75,00    | 7,50             |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20             |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 220,11   | 92,45            |
| 25 | TsC54A             | Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm H=5cm  | m3     |        |          | 610,62<br>67,50  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 75,00    | 67,50            |
|    | 1421102200525<br>1 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5,6mm  | m3     | 1,1000 | 399,07   | 438,98           |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3     | 0,1000 | 75,00    | 7,50             |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20             |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 220,11   | 92,45            |
| 26 | DE18A              | Pavaje executate din placi de trotuare  | m2     |        |          | 274,44           |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
|    |                    | din beton prefabricat grosimea 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5,6mm , in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm |      |        |          | 44,70                    |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om | 0,5802 | 75,00    | 43,52                    |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire  | h-om | 0,0158 | 75,00    | 1,18                     |
|    | 2661112800655      | Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm  | m2   | 1,0150 | 180,00   | 182,70                   |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg   | 1,6000 | 2,70     | 4,32                     |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg   | 7,8700 | 2,70     | 21,25                    |
|    | 1421102200546<br>1 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-3 mm (pentru rosturi)   | m3   | 0,0050 | 399,07   | 2,00                     |
|    | 1421102200547      | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm (pentru straturi)  | m3   | 0,0428 | 399,07   | 17,08                    |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi   | buc  | 0,0200 | 120,00   | 2,40                     |
| 27 | DE11A              | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm   | m    |        |          | 244,10<br>-----<br>22,50 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00                     |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om | 0,1800 | 75,00    | 13,50                    |
|    | 2663102100001      | Beton clasa C15/12 B15/M200   | m3   | 0,0480 | 2 750,00 | 132,00                   |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,0200 | 2,70     | 2,75                     |
|    | 1421102200513<br>1 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm  | m3   | 0,0030 | 399,07   | 1,20                     |
|    | 2666122800325      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200x 80 (500x200x80)   | m    | 1,0050 | 85,00    | 85,42                    |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0030 | 75,00    | 0,23                     |

Intocmit

(Cuiban M)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Cebotarean V.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatii a strazilor prin  
mun.Soroca (Str. Gavril Banulescu Bodoni)**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Lot 1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01  
Reparatie**

**Valoarea de deviz 1 364 486,75 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 551,589 | 75,00 | 41 369,19         |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 143,430 | 80,00 | 11 474,40         |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 345,351 | 75,00 | 25 901,30         |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67,929  | 75,00 | 5 094,65          |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 10,786  | 75,00 | 808,92            |
| 6. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 415,515 | 75,00 | 31 163,63         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>115 812,09</b> |

**Materiale:**

|     |                    |  |    |           |           |            |
|-----|--------------------|--|----|-----------|-----------|------------|
| 1.  | 111100010001310    | Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC 22,4 leg.50/70   | t  | 134,824   | 1 299,01  | 175 137,98 |
| 2.  | 1111000100013111   | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70  | t  | 134,824   | 1 656,64  | 223 355,16 |
| 3.  | 14111222016461     | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 11,2 - 22,4 mm   | m3 | 55,057    | 349,89    | 19 263,96  |
| 4.  | 141112220164621    | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm      | m3 | 0,005     | 349,89    | 1,82       |
| 5.  | 14111222016721     | Agregate naturale concasate cu rezistena la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 31,5 -63,0mm      | m3 | 209,814   | 349,89    | 73 411,93  |
| 6.  | 14111222017521     | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm      | m3 | 37,111    | 349,89    | 12 984,59  |
| 7.  | 14211022000001     | Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70                                | t  | 8,606     | 1 656,64  | 14 256,71  |
| 8.  | 14211022005131     | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm                   | m3 | 4,145     | 399,07    | 1 654,07   |
| 9.  | 14211022005251     | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5,6mm                     | m3 | 15,620    | 399,07    | 6 233,47   |
| 10. | 14211022005461     | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-3 mm (pentru rosturi)    | m3 | 1,419     | 399,07    | 566,48     |
| 11. | 1421102200547      | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm (pentru straturi) | m3 | 12,151    | 399,07    | 4 849,06   |
| 12. | 232032260004004921 | Bitum 50/70  | t  | 1,329     | 13 500,00 | 17 937,45  |
| 13. | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388   | kg | 1 452,792 | 2,70      | 3 922,54   |
| 14. | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)  | kg | 454,240   | 2,70      | 1 226,45   |
| 15. | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)  | kg | 2 234,293 | 2,70      | 6 032,59   |
| 16. | 2661112800655      | Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm   | m2 | 288,158   | 180,00    | 51 868,53  |

|                                       |               |   |     |         |          |                   |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 17.                                   | 2663102100001 | Beton clasa C15/12 B15/M200   | m3  | 27,113  | 2 750,00 | 74 560,20         |
| 18.                                   | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750x300x150) | m   | 397,980 | 180,00   | 71 636,40         |
| 19.                                   | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200x 80 (500x200x80)     | m   | 194,568 | 85,00    | 16 538,28         |
| 20.                                   | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg  | 31,555  | 25,00    | 788,87            |
| 21.                                   | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi   | buc | 5,678   | 120,00   | 681,36            |
| 22.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                | m3  | 28,850  | 75,00    | 2 163,75          |
| 23.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 2,957   | 75,00    | 221,76            |
| 24.                                   | 4100126202818 | Apa   | m3  | 4,647   | 75,00    | 348,52            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |   |     |         |          | <b>779 641,94</b> |

### Utilaje de construcții:

|                                     |               |  |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min   | h-ut | 200,082 | 20,00  | 4 001,64         |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 19,517  | 220,11 | 4 295,97         |
| 3.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,759   | 20,00  | 195,17           |
| 4.                                  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm  | h-ut | 1,274   | 457,18 | 582,45           |
| 5.                                  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,387   | 496,25 | 192,05           |
| 6.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 16,316  | 629,46 | 10 270,33        |
| 7.                                  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 15,204  | 415,48 | 6 316,79         |
| 8.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                  | h-ut | 71,248  | 415,48 | 29 602,20        |
| 9.                                  | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp                              | h-ut | 5,139   | 344,66 | 1 771,14         |
| 10.                                 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 15,204  | 787,18 | 11 967,97        |
| 11.                                 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc               | h-ut | 18,955  | 404,28 | 7 663,29         |
| 12.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,851   | 629,46 | 535,92           |
| 13.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut | 200,082 | 7,45   | 1 490,61         |
| 14.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t  | h-ut | 1,274   | 642,70 | 818,80           |
| 15.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 12,273  | 642,70 | 7 887,73         |
| 16.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 4,451   | 339,15 | 1 509,69         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |         |        | <b>89 101,76</b> |

### **Total:**

|                               |                 |                     |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Прямые затраты                | lei             | 984 555,78          |
| Contributii asigurari sociale | 24,00 %         | 27 794,90           |
| <b>Total</b>                  | <b>100,00 +</b> | <b>1 012 350,69</b> |
| Cheltuieli de regie           | 8,00 %          | 80 988,05           |
| <b>Total</b>                  | <b>100,00 +</b> | <b>1 093 338,74</b> |
| Beneficiu de deviz            | 4,00 %          | 43 733,55           |
| <b>Total</b>                  | <b>100,00 +</b> | <b>1 137 072,29</b> |
| TVA                           | 20,00 %         | 227 414,46          |

### **Total deviz:**

**1 364 486,75**

Intocmit

(Cuiban M)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Cebotarean V.)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatii a strazilor prin  
mun.Soroca (Str. Gavril Banulescu Bodoni)**

Formular Nr.7

**Lot 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02  
Reparatie**

**Valoarea de deviz 1 200 722,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| <b>1. Str. Gavril Banulescu Bodini</b> |                             |   |        |                                       |                                       |                        |
| <b>2. 1 Demolari</b>                   |                             |   |        |                                       |                                       |                        |
| 1                                      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3     | 194,660                               | 153,30<br>120,00                      | 29 840,68<br>23 359,20 |
| 2                                      | RpDD17A                     | Separarea manuala a materialului scarificat   | m3     | 5,000                                 | 94,50<br>94,50                        | 472,50<br>472,50       |
| 3                                      | RCsA08A                     | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat) | m3     | 194,660                               | 39,44<br>15,75                        | 7 677,56<br>3 065,89   |
| 4                                      | TsI51A1                     | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                           | t      | 291,990                               | 14,91<br>0,00                         | 4 353,78<br>0,00       |
| 5                                      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I                                   | 100 m3 | 1,950                                 | 230,92<br>22,50                       | 450,30<br>43,88        |
| 6                                      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton(bordura 1000x300x150)    | m      | 190,000                               | 24,00<br>24,00                        | 4 560,00<br>4 560,00   |
| 7                                      | TsH92B                      | Incarcarea in auto bordura de la demolare   | t      | 21,370                                | 83,25<br>83,25                        | 1 779,05<br>1 779,05   |
| 8                                      | TsI51A1                     | Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                              | t      | 21,370                                | 14,91<br>0,00                         | 318,65<br>0,00         |
| 9                                      | RCsA08A                     | Sapaturi mecanice, cu excavator   | m3     | 48,250                                | 39,44                                 | 1 903,00               |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5             | 6                 | 7                              |
|--|---------|---|--------|---------------|-------------------|--------------------------------|
|  |         | pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (lucrari de terasament pentru incadrarea trotuarului cu incarcarea in transport)  |        |               | 15,75             | 759,94                         |
| 10   | TsI51A1 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 72,380        | 14,91<br>0,00     | 1 079,22<br>0,00               |
| <b>Total 1 Demolari<br/>Incluziv salariu</b> |         |   |        |               |                   | <b>52 434,74<br/>34 040,46</b> |
| <b>3. 1.2 Partea carosabila</b>              |         |   |        |               |                   |                                |
| 11   | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (racordarea stratului rutier nou cu stratul existent)   | m2     | 70,000        | 31,21<br>2,62     | 2 184,55<br>183,22             |
| 12   | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II   | 100m2  | 12,980        | 118,97<br>0,00    | 1 544,19<br>0,00               |
| 13   | TsD21A  | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv   | 100 m3 | 1,950         | 888,92<br>115,50  | 1 733,39<br>225,22             |
| 14   | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, (clasa de granulozitate 11,2-22,4mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1;2008, IDT, cu asterner mecanica, executat h-12cm cu impanare fara inrorire K(conditii restrinse)=1,2<br>Коэффициент к трудозатратам=1,20<br>Коэффициент к машинам=1,20 | m3     | 155,720       | 729,26<br>54,00   | 113 559,73<br>8 408,88         |
| 15   | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 0,780         | 14 053,88<br>0,00 | 10 962,02<br>0,00              |
| 16   | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg.50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  | m2     | 1 297,70<br>0 | 139,93<br>4,00    | 181 584,55<br>5 190,80         |

| 1   | 2       | 3   | 4      | 5             | 6                 | 7                       |
|---|---------|---|--------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 17  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 0,390         | 14 053,88<br>0,00 | 5 481,01<br>0,00        |
| 18  | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 1 297,70<br>0 | 173,55<br>4,00    | 225 209,62<br>5 190,80  |
| <b>Total 1.2 Partea carosabila<br/>Incluziv salariu</b>           |         |   |        |               | <b>542 259,06</b> | <b>19 198,93</b>        |
| <b>4. 1.3. Instatarea bordurilor mari</b>                         |         |   |        |               |                   |                         |
| 19  | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     | 32,250        | 39,00<br>39,00    | 1 257,75<br>1 257,75    |
| 20  | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concacaste cu rezistenta la fragmentare LA30 , clasa de granulozitate 16,0 - 31,5mm pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire  | m3     | 16,120        | 627,10<br>105,00  | 10 108,85<br>1 692,60   |
| 21  | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75 )cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   | m      | 403,100       | 367,50<br>50,25   | 148 139,50<br>20 255,78 |
| <b>Total 1.3. Instatarea bordurilor mari<br/>Incluziv salariu</b> |         |   |        |               | <b>159 506,11</b> | <b>23 206,13</b>        |
| <b>5. 1.4 TRotuarea si intrarile in blocuri locative</b>          |         |   |        |               |                   |                         |
| 22  | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2  | 2,100         | 628,50<br>628,50  | 1 319,85<br>1 319,85    |
| 23  | TsD21A  | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv   | 100 m3 | 0,110         | 888,79<br>115,50  | 97,77<br>12,71          |
| 24  | TsC54B  | Strat de fundatie din agregate naturale concacaste cu rezistnta la fragmentare LA 30 (clasa de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN   | m3     | 23,860        | 580,77<br>74,25   | 13 857,17<br>1 771,61   |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5       | 6               | 7                     |
|----|--------|---|----|---------|-----------------|-----------------------|
|    |        | 13242+A1:2008, IDT H=10cm   |    |         |                 |                       |
| 25 | TsC54A | Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm H=5cm  | m3 | 10,490  | 610,62<br>67,50 | 6 405,44<br>708,08    |
| 26 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5,6mm , in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulzitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm | m2 | 209,800 | 274,44<br>44,70 | 57 578,45<br>9 378,06 |
| 27 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20.8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm   | m  | 143,800 | 244,10<br>22,50 | 35 101,75<br>3 235,50 |

**Total 1.4 TRotuară si intrările in blocuri locative  
Incluziv salariu**

**114 360,42**

**16 425,79**

|                               |          |              |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты                | lei      | 868 560,33   |
| Contributii asigurari sociale | 24,00 %  | 22 289,11    |
| Total                         | 100,00 + | 890 849,45   |
| Cheltuieli de regie           | 8,00 %   | 71 267,96    |
| Total                         | 100,00 + | 962 117,40   |
| Beneficiu de deviz            | 4,00 %   | 38 484,70    |
| Total                         | 100,00 + | 1 000 602,10 |
| TVA                           | 20,00 %  | 200 120,42   |

**Total deviz:**

**1 200 722,52**

**Incluziv salariu**

**92 871,31**

Intocmit

(Cuiban M)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Cebotarean V.)

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Primaria mun. Soroca**  
**Lucrari de reparatiei a strazilor prin mun.Soroca**  
**(Str. Gavril Banulescu Bodoni) Lot 2**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02**  
**Reparatie**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Str. Gavril Banulescu Bodini</b><br><b>2. 1 Demolari</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3     |  |                      | 153,30<br>120,00       |
|        | 9310060019930               | Muncitor  | h-om   | 1,600                                  | 75,00                | 120,00                 |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0191                                 | 629,46               | 12,02                  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut   | 0,775                                  | 7,45                 | 5,77                   |
|        | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min  | h-ut   | 0,775                                  | 20,00                | 15,50                  |
| 2      | RpDD17A                     | Separarea manuala a materialului scarificat   | m3     |  |                      | 94,50<br>94,50         |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om   | 1,260                                  | 75,00                | 94,50                  |
| 3      | RCsA08A                     | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat) | m3     |  |                      | 39,44<br>15,75         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,210                                  | 75,00                | 15,75                  |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc  | h-ut   | 0,0586                                 | 404,28               | 23,69                  |
| 4      | TsI51A1                     | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                           | t      |  |                      | 14,91<br>0,00          |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232                                 | 642,70               | 14,91                  |
| 5      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I                                   | 100 m3 |  |                      | 230,92<br>22,50        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,300                                  | 75,00                | 22,50                  |
|        | 1411122201646<br>21         | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm           | m3     | 0,002                                  | 349,89               | 0,70                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,330                                  | 629,46               | 207,72                 |
| 6      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton(bordura 1000x300x150)    | m      |  |                      | 24,00<br>24,00         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,320                                  | 75,00                | 24,00                  |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|------------------|
| 7  | TsH92B        | Incarcarea in auto bordura de la demolare   | t      |        |        | 83,25<br>83,25   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,110  | 75,00  | 83,25            |
| 8  | TsI51A1       | Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      |        |        | 14,91<br>0,00    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232 | 642,70 | 14,91            |
| 9  | RCsA08A       | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (lucrari de terasament pentru incadrarea trotuarului cu incarcarea in transport)                                      | m3     |        |        | 39,44<br>15,75   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,210  | 75,00  | 15,75            |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc  | h-ut   | 0,0586 | 404,28 | 23,69            |
| 10 | TsI51A1       | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      |        |        | 14,91<br>0,00    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232 | 642,70 | 14,91            |
|    |               | <b>3. 1.2 Partea carosabila</b>   |        |        |        |                  |
| 11 | DI155A        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (racordarea stratului rutier nou cu stratul existent)                       | m2     |        |        | 31,21<br>2,62    |
|    | 9310060019930 | Muncitor  | h-om   | 0,0349 | 75,00  | 2,62             |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,032  | 75,00  | 2,40             |
|    | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm   | h-ut   | 0,0182 | 457,18 | 8,32             |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0182 | 339,15 | 6,17             |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t   | h-ut   | 0,0182 | 642,70 | 11,70            |
| 12 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |        |        | 118,97<br>0,00   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,189  | 629,46 | 118,97           |
| 13 | TsD21A        | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv   | 100 m3 |        |        | 888,92<br>115,50 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,540  | 75,00  | 115,50           |
|    | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp   | h-ut   | 2,244  | 344,66 | 773,42           |
| 14 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, (clasa de granulozitate  | m3     |        |        | 729,26<br>54,00  |

| 1  | 2                      | 3  | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|------------------------|--|------|--------|-----------|-------------------|
|    |                        | 11,2-22,4mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1;2008, IDT, cu asterner mecanica, executat h-12cm cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2<br>Коэффициент к трудозатратам=1,20<br>Коэффициент к машинам=1,20 |      |        |           |                   |
|    | 7129020012800          | Pavator  | h-om | 0,600  | 75,00     | 54,00             |
|    | 1411122201646<br>1     | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 11,2 - 22,4 mm   | m3   | 0,203  | 349,89    | 71,03             |
|    | 1411122201672<br>1     | Agregate naturale concasate cu rezistena la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 31,5 -63,0mm  | m3   | 1,219  | 349,89    | 426,52            |
|    | 4100116202806          | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,150  | 75,00     | 11,25             |
|    | 2952220003546          | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,042  | 629,46    | 31,72             |
|    | 2952240004010          | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,258  | 415,48    | 128,63            |
|    | 3410540005603          | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,015  | 339,15    | 6,10              |
| 15 | DI107                  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t    |        |           | 14 053,88<br>0,00 |
|    | 2320322600040<br>04921 | Bitum 50/70  | t    | 1,030  | 13 500,00 | 13 905,00         |
|    | 2952220000000          | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,300  | 496,25    | 148,88            |
| 16 | DB19E                  | Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg.50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2   |        |           | 139,93<br>4,00    |
|    | 7129040010110          | Asfaltator   | h-om | 0,050  | 80,00     | 4,00              |
|    | 1111000100013<br>10    | Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC 22,4 leg.50/70   | t    | 0,094  | 1 299,01  | 122,11            |
|    | 1421102200000<br>1     | Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70  | t    | 0,003  | 1 656,64  | 4,97              |
|    | 2710603420379          | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg   | 0,011  | 25,00     | 0,27              |
|    | 2952240004010          | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0053 | 415,48    | 2,20              |
|    | 2952240004003          | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut | 0,0053 | 415,48    | 2,20              |
|    | 2952240005100          | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut | 0,0053 | 787,18    | 4,17              |
| 17 | DI107                  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t    |        |           | 14 053,88<br>0,00 |
|    | 2320322600040<br>04921 | Bitum 50/70  | t    | 1,030  | 13 500,00 | 13 905,00         |
|    | 2952220000000          | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,300  | 496,25    | 148,88            |
| 18 | DB16H                  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2   |        |           | 173,55<br>4,00    |
|    | 7129040010110          | Asfaltator   | h-om | 0,050  | 80,00     | 4,00              |
|    | 1111000100013<br>111   | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D   | t    | 0,094  | 1 656,64  | 155,72            |

| 1  | 2              | 3   | 4     | 5      | 6        | 7                         |
|----|----------------|---|-------|--------|----------|---------------------------|
|    |                | 16 rul.50/70  |       |        |          |                           |
|    | 14211022000001 | Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70   | t     | 0,003  | 1 656,64 | 4,97                      |
|    | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg    | 0,011  | 25,00    | 0,27                      |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut  | 0,0053 | 415,48   | 2,20                      |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut  | 0,0053 | 415,48   | 2,20                      |
|    | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut  | 0,0053 | 787,18   | 4,17                      |
|    |                | <b>4. 1.3. Instatarea bordurilor mari</b>   |       |        |          |                           |
| 19 | TsA01A1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3    |        |          | 39,00<br>-----<br>39,00   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,520  | 75,00    | 39,00                     |
| 20 | DA11C          | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concacaste cu rezistenta la fragmentare LA30 , clasa de granulozitate 16,0 - 31,5mm pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire  | m3    |        |          | 627,10<br>-----<br>105,00 |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om  | 1,400  | 75,00    | 105,00                    |
|    | 14111222016722 | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 11,2 - 22,4 mm  | m3    | 1,270  | 349,89   | 444,36                    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3    | 0,050  | 75,00    | 3,75                      |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut  | 0,174  | 415,48   | 72,29                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut  | 0,005  | 339,15   | 1,70                      |
| 21 | DE10C          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75 )cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   | m     |        |          | 367,50<br>-----<br>50,25  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,150  | 75,00    | 11,25                     |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om  | 0,520  | 75,00    | 39,00                     |
|    | 2663102100001  | Beton clasa C15/12 B15/M200   | m3    | 0,045  | 2 750,00 | 123,75                    |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg    | 3,170  | 2,70     | 8,56                      |
|    | 14211022005131 | Agregate naturale cu rezistenta lav fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm   | m3    | 0,009  | 399,07   | 3,59                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,006  | 75,00    | 0,45                      |
|    | 2666122800286  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750x300x150)   | m     | 1,005  | 180,00   | 180,90                    |
|    |                | <b>5. 1.4 TRotuirea si intrarile in blocuri locale</b>  |       |        |          |                           |
| 22 | TsE01B         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2 |        |          | 628,50<br>-----<br>628,50 |

| 1  | 2                  | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                         |
|----|--------------------|---|--------|--------|--------|---------------------------|
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,380  | 75,00  | 628,50                    |
| 23 | TsD21A             | Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv  | 100 m3 |        |        | 888,79<br>-----<br>115,50 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,540  | 75,00  | 115,50                    |
|    | 2952240004017      | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp   | h-ut   | 2,244  | 344,66 | 773,29                    |
| 24 | TsC54B             | Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistnta la fragmentare LA 30 (clasa de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm   | m3     |        |        | 580,77<br>-----<br>74,25  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,990  | 75,00  | 74,25                     |
|    | 1411122201752<br>1 | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm   | m3     | 1,150  | 349,89 | 402,37                    |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3     | 0,100  | 75,00  | 7,50                      |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,210  | 20,00  | 4,20                      |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,420  | 220,11 | 92,45                     |
| 25 | TsC54A             | Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm H=5cm  | m3     |        |        | 610,62<br>-----<br>67,50  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,900  | 75,00  | 67,50                     |
|    | 1421102200525<br>1 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5,6mm  | m3     | 1,100  | 399,07 | 438,98                    |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3     | 0,100  | 75,00  | 7,50                      |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,210  | 20,00  | 4,20                      |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,420  | 220,11 | 92,45                     |
| 26 | DE18A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5,6mm , in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulzitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm | m2     |        |        | 274,44<br>-----<br>44,70  |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om   | 0,5802 | 75,00  | 43,52                     |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire  | h-om   | 0,0158 | 75,00  | 1,18                      |
|    | 2661112800655      | Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm  | m2     | 1,015  | 180,00 | 182,70                    |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg   | 1,600  | 2,70     | 4,32                     |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg   | 7,870  | 2,70     | 21,25                    |
|    | 1421102200546<br>1 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-3 mm (pentru rosturi)   | m3   | 0,005  | 399,07   | 2,00                     |
|    | 1421102200547      | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm (pentru straturi)  | m3   | 0,0428 | 399,07   | 17,08                    |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi   | buc  | 0,020  | 120,00   | 2,40                     |
| 27 | DE11A              | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20.8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m    |        |          | 244,10<br>-----<br>22,50 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om | 0,120  | 75,00    | 9,00                     |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om | 0,180  | 75,00    | 13,50                    |
|    | 2663102100001      | Beton clasa C15/12 B15/M200   | m3   | 0,048  | 2 750,00 | 132,00                   |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,020  | 2,70     | 2,75                     |
|    | 1421102200513<br>1 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm  | m3   | 0,003  | 399,07   | 1,20                     |
|    | 2666122800325      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)  | m    | 1,005  | 85,00    | 85,42                    |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,003  | 75,00    | 0,22                     |

Intocmit

(Cuiban M)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Cebotarean V.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatii a strazilor prin  
mun.Soroca (Str. Gavril Banulescu Bodoni)**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Lot 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02**

**Reparatie**

**Valoarea de deviz 1 200 722,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № 02:</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                       |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 491,908 | 75,00 | 36 893,13        |
| 2.                    | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 129,770 | 80,00 | 10 381,60        |
| 3.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 233,429 | 75,00 | 17 507,21        |
| 4.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,011  | 75,00 | 3 825,83         |
| 5.                    | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 9,615   | 75,00 | 721,11           |
| 6.                    | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 313,899 | 75,00 | 23 542,42        |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |         |       | <b>92 871,31</b> |

**Materiale:**

|     |                    |   |    |           |           |            |
|-----|--------------------|---|----|-----------|-----------|------------|
| 1.  | 111100010001310    | Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC 22,4 leg.50/70  | t  | 121,984   | 1 299,01  | 158 458,18 |
| 2.  | 1111000100013111   | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70   | t  | 121,984   | 1 656,64  | 202 083,24 |
| 3.  | 14111222016461     | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 11,2 - 22,4 mm    | m3 | 31,611    | 349,89    | 11 060,44  |
| 4.  | 141112220164621    | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm       | m3 | 0,004     | 349,89    | 1,36       |
| 5.  | 14111222016721     | Agregate naturale concasate cu rezistena la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 31,5 -63,0mm       | m3 | 189,823   | 349,89    | 66 417,06  |
| 6.  | 14111222016722     | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 11,2 - 22,4 mm    | m3 | 20,472    | 349,89    | 7 163,09   |
| 7.  | 14111222017521     | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm       | m3 | 27,439    | 349,89    | 9 600,63   |
| 8.  | 14211022000001     | Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70                                 | t  | 7,786     | 1 656,64  | 12 898,93  |
| 9.  | 14211022005131     | Agregate naturale cu rezistenta lav fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm                   | m3 | 4,059     | 399,07    | 1 619,94   |
| 10. | 14211022005251     | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5,6mm                      | m3 | 11,539    | 399,07    | 4 604,87   |
| 11. | 14211022005461     | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-3 mm (pentru rosturi)     | m3 | 1,049     | 399,07    | 418,62     |
| 12. | 1421102200547      | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm (pentru strat-uri) | m3 | 8,979     | 399,07    | 3 583,41   |
| 13. | 232032260004004921 | Bitum 50/70   | t  | 1,205     | 13 500,00 | 16 268,85  |
| 14. | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388  | kg | 1 424,503 | 2,70      | 3 846,16   |
| 15. | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg | 335,680   | 2,70      | 906,34     |
| 16. | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg | 1 651,126 | 2,70      | 4 458,04   |

|                                       |               |   |     |         |          |                   |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 17.                                   | 266112800655  | Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm                          | m2  | 212,947 | 180,00   | 38 330,46         |
| 18.                                   | 2663102100001 | Beton clasa C15/12 B15/M200   | m3  | 25,042  | 2 750,00 | 68 865,23         |
| 19.                                   | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750x300x150) | m   | 405,115 | 180,00   | 72 920,79         |
| 20.                                   | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)    | m   | 144,519 | 85,00    | 12 284,11         |
| 21.                                   | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg  | 28,549  | 25,00    | 713,74            |
| 22.                                   | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi   | buc | 4,196   | 120,00   | 503,52            |
| 23.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                | m3  | 26,404  | 75,00    | 1 980,30          |
| 24.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 2,850   | 75,00    | 213,75            |
| 25.                                   | 4100126202818 | Apa   | m3  | 3,435   | 75,00    | 257,63            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |   |     |         |          | <b>699 458,69</b> |

### Utilaje de construcții:

|                                     |               |  |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min   | h-ut | 150,862 | 20,00  | 3 017,23         |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 14,427  | 220,11 | 3 175,53         |
| 3.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,213   | 20,00  | 144,27           |
| 4.                                  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm  | h-ut | 1,274   | 457,18 | 582,45           |
| 5.                                  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,351   | 496,25 | 174,18           |
| 6.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 14,020  | 629,46 | 8 824,71         |
| 7.                                  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 13,756  | 415,48 | 5 715,18         |
| 8.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 64,771  | 415,48 | 26 911,22        |
| 9.                                  | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp                              | h-ut | 4,623   | 344,66 | 1 593,23         |
| 10.                                 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 13,756  | 787,18 | 10 828,13        |
| 11.                                 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc               | h-ut | 14,235  | 404,28 | 5 754,72         |
| 12.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,643   | 629,46 | 405,06           |
| 13.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut | 150,862 | 7,45   | 1 123,92         |
| 14.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t  | h-ut | 1,274   | 642,70 | 818,80           |
| 15.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 8,949   | 642,70 | 5 751,65         |
| 16.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 4,158   | 339,15 | 1 410,05         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |         |        | <b>76 230,33</b> |

### **Total:**

|                               |          |              |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты                | lei      | 868 560,33   |
| Contributii asigurari sociale | 24,00 %  | 22 289,11    |
| Total                         | 100,00 + | 890 849,45   |
| Cheltuieli de regie           | 8,00 %   | 71 267,96    |
| Total                         | 100,00 + | 962 117,40   |
| Beneficiu de deviz            | 4,00 %   | 38 484,70    |
| Total                         | 100,00 + | 1 000 602,10 |
| TVA                           | 20,00 %  | 200 120,42   |

### **Total deviz:**

**1 200 722,52**

Intocmit

(Cuiban M)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Cebotarean V.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatii a strazilor prin  
mun.Soroca (Str. Gavril Banulescu Bodoni)**

Formular Nr.7

**Lot 3**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 03  
Reparatie**

**Valoarea de deviz 1 117 935,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| <b>1. Str. Gavril Banulescu Bodini</b> |                             |  |        |                                       |                                       |                        |
| <b>2. 1 Demolari</b>                   |                             |  |        |                                       |                                       |                        |
| 1                                      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  | m3     | 99,4000                               | 153,30<br>120,00                      | 15 237,64<br>11 928,00 |
| 2                                      | RpDD17A                     | Separarea manuala a materialului scarificat  | m3     | 3,0000                                | 94,50<br>94,50                        | 283,50<br>283,50       |
| 3                                      | RCsA08A                     | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)  | m3     | 99,4000                               | 39,44<br>15,75                        | 3 920,40<br>1 565,55   |
| 4                                      | TsI51A1                     | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      | 198,8200                              | 14,91<br>0,00                         | 2 964,52<br>0,00       |
| 5                                      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I  | 100 m3 | 0,9900                                | 230,93<br>22,50                       | 228,62<br>22,27        |
| 6                                      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordure 1000x300x150)  | m      | 313,5000                              | 24,00<br>24,00                        | 7 524,00<br>7 524,00   |
| 7                                      | TsH92B                      | Incarcarea in auto bordura de la demolare  | t      | 35,0000                               | 83,25<br>83,25                        | 2 913,75<br>2 913,75   |
| 8                                      | TsI51A1                     | Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 35,0000                               | 14,91<br>0,00                         | 521,87<br>0,00         |
| 9                                      | RCsA08A                     | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (lucrari de terasament pentru incadrarea trotuarului cu incarcarea in transport) | m3     | 41,3000                               | 39,44<br>15,75                        | 1 628,91<br>650,48     |

| 1  | 2            | 3   | 4      | 5              | 6                 | 7                              |
|--|--------------|---|--------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 10   | TsI51A1      | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 61,9500        | 14,91<br>0,00     | 923,69<br>0,00                 |
| <b>Total 1 Demolari<br/>Incluziv salariu</b> |              |   |        |                |                   | <b>36 146,90<br/>24 887,55</b> |
| <b>3. 1.2 Partea carosabila</b>              |              |   |        |                |                   |                                |
| 11   | DI155A       | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (racordarea stratului rutier nou cu stratul existent)   | m2     | 70,0000        | 31,21<br>2,62     | 2 184,55<br>183,22             |
| 12   | TsE05B       | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II   | 100m2  | 12,4300        | 118,97<br>0,00    | 1 478,79<br>0,00               |
| 13   | TsD21A       | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv   | 100 m3 | 1,8600         | 888,91<br>115,50  | 1 653,37<br>214,83             |
| 14   | RpAcF01<br>A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02   | buc    | 9,0000         | 535,11<br>96,00   | 4 815,99<br>864,00             |
| 15   | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, (clasa de granulozitate 11,2-22,4mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1;2008, IDT, cu asterner mecanica, executat h-12cm cu impanare fara innozire K(conditii restrinse)=1,2<br>Коэффициент к трудозатратам=1,20<br>Коэффициент к машинам=1,20 | m3     | 149,1200       | 729,26<br>54,00   | 108 746,63<br>8 052,48         |
| 16   | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 0,8600         | 14 053,88<br>0,00 | 12 086,33<br>0,00              |
| 17   | DB19E        | Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg.50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  | m2     | 1 242,64<br>00 | 139,93<br>4,00    | 173 880,16<br>4 970,56         |
| 18   | DI107        | Amorsarea suprafetelor  | t      | 0,4300         | 14 053,87         | 6 043,17                       |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5              | 6                | 7                               |
|--|---------|---|--------|----------------|------------------|---------------------------------|
|  |         | straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   |        |                | 0,00             | 0,00                            |
| 19   | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 1 242,64<br>00 | 173,55<br>4,00   | 215 654,28<br>4 970,56          |
| <b>Total 1.2 Partea carosabila<br/>Incluziv salariu</b>          |         |   |        |                |                  | <b>526 543,27<br/>19 255,65</b> |
| <b>4. 1.3. Instatarea bordurilor mari</b>                        |         |   |        |                |                  |                                 |
| 20   | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     | 24,6200        | 39,00<br>39,00   | 960,18<br>960,18                |
| 21   | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concacaste cu rezistenta la fragmentare LA30 , clasa de granulozitate 16,0 - 31,5mm pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire  | m3     | 12,3100        | 627,10<br>105,00 | 7 719,60<br>1 292,55            |
| 22   | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75 )cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   | m      | 307,7000       | 367,50<br>50,25  | 113 079,94<br>15 461,92         |
| <b>Total 1.3. Instatarea bordurilor ari<br/>Incluziv salariu</b> |         |   |        |                |                  | <b>121 759,72<br/>17 714,65</b> |
| <b>5. 1.4 Trotuare si intrarile in blocuri locale</b>            |         |   |        |                |                  |                                 |
| 23   | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2  | 2,0650         | 628,50<br>628,50 | 1 297,85<br>1 297,85            |
| 24   | TsD21A  | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv   | 100 m3 | 0,3100         | 888,87<br>115,50 | 275,55<br>35,80                 |
| 25   | TsC54B  | Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistnta la fragmentare LA 30 (clasa de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm   | m3     | 20,6500        | 580,77<br>74,25  | 11 992,89<br>1 533,26           |
| 26   | TsC54A  | Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm H=5cm  | m3     | 10,3300        | 610,62<br>67,50  | 6 307,74<br>697,27              |

| 1  | 2     | 3   | 4        | 5        | 6               | 7                     |
|--|-------|---|----------|----------|-----------------|-----------------------|
| 27   | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5,6mm , in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulzitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm | m2       | 206,5000 | 274,44<br>44,70 | 56 672,80<br>9 230,55 |
| 28   | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm   | m        | 170,8000 | 244,10<br>22,50 | 41 692,49<br>3 843,00 |
| <b>Total 1.4 Trotuare si intrarile in blocuri locative</b> |       |   |          |          |                 | <b>118 239,32</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                    |       |   |          |          |                 | <b>16 637,74</b>      |
| Прямые затраты   |       |   | lei      |          | 802 689,22      |                       |
| Contributii asigurari sociale                              |       |   | 24,00 %  |          | 18 838,95       |                       |
| Total  |       |   | 100,00 + |          | 821 528,16      |                       |
| Cheltuieli de regie  |       |   | 8,00 %   |          | 65 722,25       |                       |
| Total  |       |   | 100,00 + |          | 887 250,41      |                       |
| Beneficiu de deviz   |       |   | 5,00 %   |          | 44 362,52       |                       |
| Total  |       |   | 100,00 + |          | 931 612,93      |                       |
| TVA  |       |   | 20,00 %  |          | 186 322,59      |                       |

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**1 117 935,52  
78 495,60**

Intocmit

(Cuiban M)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Cebotarean V.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Primaria mun. Soroca**  
**Lucrari de reparatiei a strazilor prin mun.Soroca**  
**(Str. Gavril Banulescu Bodoni) Lot 3**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 03**  
**Reparatie**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Str. Gavril Banulescu Bodini</b><br><b>2. 1 Demolari</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3     |  |                      | 153,30<br>120,00       |
|        | 9310060019930               | Muncitor  | h-om   | 1,6000                                 | 75,00                | 120,00                 |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0191                                 | 629,46               | 12,02                  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut   | 0,7750                                 | 7,45                 | 5,77                   |
|        | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min  | h-ut   | 0,7750                                 | 20,00                | 15,50                  |
| 2      | RpDD17A                     | Separarea manuala a materialului scarificat   | m3     |  |                      | 94,50<br>94,50         |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om   | 1,2600                                 | 75,00                | 94,50                  |
| 3      | RCsA08A                     | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat) | m3     |  |                      | 39,44<br>15,75         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,2100                                 | 75,00                | 15,75                  |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc  | h-ut   | 0,0586                                 | 404,28               | 23,69                  |
| 4      | TsI51A1                     | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                           | t      |  |                      | 14,91<br>0,00          |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232                                 | 642,70               | 14,91                  |
| 5      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I                                   | 100 m3 |  |                      | 230,93<br>22,50        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3000                                 | 75,00                | 22,50                  |
|        | 1411122201646<br>21         | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm           | m3     | 0,0020                                 | 349,89               | 0,71                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,3300                                 | 629,46               | 207,72                 |
| 6      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordure 1000x300x150)   | m      |  |                      | 24,00<br>24,00         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3200                                 | 75,00                | 24,00                  |
| 7      | TsH92B                      | Incarcarea in auto bordura de la  | t      |  |                      | 83,25                  |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|------------------|
|    |               | demolare  |        |        |        | 83,25            |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,1100 | 75,00  | 83,25            |
| 8  | TsI51A1       | Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      |        |        | 14,91<br>0,00    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232 | 642,70 | 14,91            |
| 9  | RCsA08A       | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (lucrari de terasament pentru incadrarea trotuarului cu incarcarea in transport)                                      | m3     |        |        | 39,44<br>15,75   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,2100 | 75,00  | 15,75            |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc  | h-ut   | 0,0586 | 404,28 | 23,69            |
| 10 | TsI51A1       | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      |        |        | 14,91<br>0,00    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0232 | 642,70 | 14,91            |
|    |               | <b>3. 1.2 Partea carosabila</b>   |        |        |        |                  |
| 11 | DI155A        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (racordarea stratului rutier nou cu stratul existent)                       | m2     |        |        | 31,21<br>2,62    |
|    | 9310060019930 | Muncitor  | h-om   | 0,0349 | 75,00  | 2,62             |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0320 | 75,00  | 2,40             |
|    | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm   | h-ut   | 0,0182 | 457,18 | 8,32             |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0182 | 339,15 | 6,17             |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t   | h-ut   | 0,0182 | 642,70 | 11,70            |
| 12 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |        |        | 118,97<br>0,00   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,1890 | 629,46 | 118,97           |
| 13 | TsD21A        | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv   | 100 m3 |        |        | 888,91<br>115,50 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,5400 | 75,00  | 115,50           |
|    | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp   | h-ut   | 2,2440 | 344,66 | 773,41           |
| 14 | RpAcF01 A     | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si  | buc    |        |        | 535,11<br>96,00  |

| 1  | 2                      | 3   | 4     | 5       | 6         | 7                 |
|----|------------------------|---|-------|---------|-----------|-------------------|
|    |                        | greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02  |       |         |           |                   |
|    | 7122050013400          | Zidar   | h-om. | 0,8000  | 75,00     | 60,00             |
|    | 7129040010110          | Asfaltator  | h-om. | 0,4500  | 80,00     | 36,00             |
|    | 2640112300739          | Caramizi  | buc   | 44,0000 | 9,00      | 403,92            |
|    | 2663102101183          | Mortar M-100 Z  | m3    | 0,0300  | 1 150,00  | 35,19             |
| 15 | DA12B                  | Strat de fundatie sau reprofilare agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, (clasa de granulozitate 11,2-22,4mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1;2008, IDT, cu asterner mecanica, executat h-12cm cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2<br>Коэффициент к трудозатратам=1,20<br>Коэффициент к машинам=1,20 | m3    |         |           | 729,26<br>54,00   |
|    | 7129020012800          | Pavator   | h-om  | 0,6000  | 75,00     | 54,00             |
|    | 1411122201646<br>1     | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 11,2 - 22,4 mm  | m3    | 0,2030  | 349,89    | 71,03             |
|    | 1411122201672<br>1     | Agregate naturale concasate cu rezistena la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 31,5 -63,0mm   | m3    | 1,2190  | 349,89    | 426,52            |
|    | 4100116202806          | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3    | 0,1500  | 75,00     | 11,25             |
|    | 2952220003546          | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut  | 0,0420  | 629,46    | 31,72             |
|    | 2952240004010          | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf  | h-ut  | 0,2580  | 415,48    | 128,63            |
|    | 3410540005603          | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut  | 0,0150  | 339,15    | 6,10              |
| 16 | DI107                  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     |         |           | 14 053,88<br>0,00 |
|    | 2320322600040<br>04921 | Bitum 50/70   | t     | 1,0300  | 13 500,00 | 13 905,00         |
|    | 2952220000000          | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut  | 0,3000  | 496,25    | 148,88            |
| 17 | DB19E                  | Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg.50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  | m2    |         |           | 139,93<br>4,00    |
|    | 7129040010110          | Asfaltator  | h-om  | 0,0500  | 80,00     | 4,00              |
|    | 1111000100013<br>10    | Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC 22,4 leg.50/70  | t     | 0,0940  | 1 299,01  | 122,11            |
|    | 1421102200000<br>1     | Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70   | t     | 0,0030  | 1 656,64  | 4,97              |
|    | 2710603420379          | Otel patrat lam.cald It = 30 mm   | kg    | 0,0110  | 25,00     | 0,27              |
|    | 2952240004010          | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf  | h-ut  | 0,0053  | 415,48    | 2,20              |
|    | 2952240004003          | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut  | 0,0053  | 415,48    | 2,20              |
|    | 2952240005100          | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut  | 0,0053  | 787,18    | 4,17              |
| 18 | DI107                  | Amorsarea suprafetelor straturilor  | t     |         |           | 14 053,87         |

| 1  | 2                      | 3   | 4    | 5      | 6         | 7                |
|----|------------------------|---|------|--------|-----------|------------------|
|    |                        | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   |      |        |           | 0,00             |
|    | 2320322600040<br>04921 | Bitum 50/70   | t    | 1,0300 | 13 500,00 | 13 905,00        |
|    | 2952220000000          | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut | 0,3000 | 496,25    | 148,87           |
| 19 | DB16H                  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2   |        |           | 173,55<br>4,00   |
|    | 7129040010110          | Asfaltator  | h-om | 0,0500 | 80,00     | 4,00             |
|    | 1111000100013<br>111   | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70   | t    | 0,0940 | 1 656,64  | 155,72           |
|    | 1421102200000<br>1     | Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70   | t    | 0,0030 | 1 656,64  | 4,97             |
|    | 2710603420379          | Otel patrat lam.cald It = 30 mm   | kg   | 0,0110 | 25,00     | 0,27             |
|    | 2952240004010          | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,0053 | 415,48    | 2,20             |
|    | 2952240004003          | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut | 0,0053 | 415,48    | 2,20             |
|    | 2952240005100          | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut | 0,0053 | 787,18    | 4,17             |
|    |                        | <b>4. 1.3. Instatarea bordurilor mari</b>   |      |        |           |                  |
| 20 | TsA01A1                | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3   |        |           | 39,00<br>39,00   |
|    | 9310060019900          | Muncitor necalificat  | h-om | 0,5200 | 75,00     | 39,00            |
| 21 | DA11C                  | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concacaste cu rezistenta la fragmentare LA30 , clasa de granulozitate 16,0 - 31,5mm pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire  | m3   |        |           | 627,10<br>105,00 |
|    | 7129020012800          | Pavator   | h-om | 1,4000 | 75,00     | 105,00           |
|    | 1411122201672<br>2     | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 11,2 - 22,4 mm  | m3   | 1,2700 | 349,89    | 444,36           |
|    | 4100116202806          | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,0500 | 75,00     | 3,75             |
|    | 2952240004010          | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,1740 | 415,48    | 72,29            |
|    | 3410540005603          | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0050 | 339,15    | 1,70             |
| 22 | DE10C                  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75 )cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   | m    |        |           | 367,50<br>50,25  |
|    | 9310060019900          | Muncitor necalificat  | h-om | 0,1500 | 75,00     | 11,25            |
|    | 7129020012800          | Pavator   | h-om | 0,5200 | 75,00     | 39,00            |

| 1  | 2                  | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                         |
|----|--------------------|---|--------|--------|----------|---------------------------|
|    | 2663102100001      | Beton clasa C15/12 B15/M200   | m3     | 0,0450 | 2 750,00 | 123,75                    |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388  | kg     | 3,1700 | 2,70     | 8,56                      |
|    | 1421102200513<br>1 | Agregate naturale cu rezistenta lav fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm   | m3     | 0,0090 | 399,07   | 3,59                      |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,0060 | 75,00    | 0,45                      |
|    | 2666122800286      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750x300x150)   | m      | 1,0050 | 180,00   | 180,90                    |
|    |                    | <b>5. 1.4 Trotuare si intrarile in blocuri locale</b>   |        |        |          |                           |
| 23 | TsE01B             | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2  |        |          | 628,50<br>-----<br>628,50 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,3800 | 75,00    | 628,50                    |
| 24 | TsD21A             | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv   | 100 m3 |        |          | 888,87<br>-----<br>115,50 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,5400 | 75,00    | 115,50                    |
|    | 2952240004017      | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp   | h-ut   | 2,2440 | 344,66   | 773,37                    |
| 25 | TsC54B             | Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistnta la fragmentare LA 30 (clasa de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm                             | m3     |        |          | 580,77<br>-----<br>74,25  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 75,00    | 74,25                     |
|    | 1411122201752<br>1 | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm   | m3     | 1,1500 | 349,89   | 402,37                    |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3     | 0,1000 | 75,00    | 7,50                      |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20                      |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 220,11   | 92,45                     |
| 26 | TsC54A             | Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm H=5cm  | m3     |        |          | 610,62<br>-----<br>67,50  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 75,00    | 67,50                     |
|    | 1421102200525<br>1 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5,6mm  | m3     | 1,1000 | 399,07   | 438,98                    |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3     | 0,1000 | 75,00    | 7,50                      |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20                      |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 220,11   | 92,45                     |
| 27 | DE18A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de | m2     |        |          | 274,44<br>-----<br>44,70  |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
|    |                    | granulozitate 0-5,6mm , in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulzitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm |      |        |          |                          |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om | 0,5802 | 75,00    | 43,52                    |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire  | h-om | 0,0158 | 75,00    | 1,19                     |
|    | 2661112800655      | Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm  | m2   | 1,0150 | 180,00   | 182,70                   |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg   | 1,6000 | 2,70     | 4,32                     |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg   | 7,8700 | 2,70     | 21,25                    |
|    | 1421102200546<br>1 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-3 mm (pentru rosturi)   | m3   | 0,0050 | 399,07   | 2,00                     |
|    | 1421102200547      | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm (pentru straturi)  | m3   | 0,0428 | 399,07   | 17,08                    |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi   | buc  | 0,0200 | 120,00   | 2,40                     |
| 28 | DE11A              | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm   | m    |        |          | 244,10<br>-----<br>22,50 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00                     |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om | 0,1800 | 75,00    | 13,50                    |
|    | 2663102100001      | Beton clasa C15/12 B15/M200   | m3   | 0,0480 | 2 750,00 | 132,00                   |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,0200 | 2,70     | 2,75                     |
|    | 1421102200513<br>1 | Agregate naturale cu rezistenta lav fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm   | m3   | 0,0030 | 399,07   | 1,20                     |
|    | 2666122800325      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 2000 x 80 (500x200x80)   | m    | 1,0050 | 85,00    | 85,42                    |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0030 | 75,00    | 0,22                     |

Intocmit

(Cuiban M)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Cebotarean V.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Lucrari de reparatii a strazilor prin  
mun.Soroca (Str. Gavril Banulescu Bodoni)  
Lot 3**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 03  
Reparatie**

**Valoarea de deviz 1 117 935,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № 03:</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                       |       |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7122050013400 | Zidar                 | h-om. | 7,200   | 75,00 | 540,00           |
| 2.                    | 7129020012800 | Pavator               | h-om  | 435,160 | 75,00 | 32 636,98        |
| 3.                    | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om  | 124,264 | 80,00 | 9 941,12         |
| 4.                    | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om. | 4,050   | 80,00 | 324,00           |
| 5.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 269,307 | 75,00 | 20 198,06        |
| 6.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om  | 29,547  | 75,00 | 2 216,03         |
| 7.                    | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om  | 7,043   | 75,00 | 528,20           |
| 8.                    | 9310060019930 | Muncitor              | h-om  | 161,483 | 75,00 | 12 111,23        |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |       |         |       | <b>78 495,60</b> |

**Materiale:**

|     |                    |  |     |           |           |            |
|-----|--------------------|--|-----|-----------|-----------|------------|
| 1.  | 111100010001310    | Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC 22,4 leg.50/70   | t   | 116,808   | 1 299,01  | 151 735,02 |
| 2.  | 111100010001311    | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70  | t   | 116,808   | 1 656,64  | 193 509,14 |
| 3.  | 14111222016461     | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 11,2 - 22,4 mm   | m3  | 30,271    | 349,89    | 10 591,66  |
| 4.  | 141112220164621    | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm      | m3  | 0,002     | 349,89    | 0,70       |
| 5.  | 14111222016721     | Agregate naturale concasate cu rezistena la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 31,5 -63,0mm      | m3  | 181,777   | 349,89    | 63 602,06  |
| 6.  | 14111222016722     | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, clasa de granulozitate 11,2 - 22,4 mm   | m3  | 15,634    | 349,89    | 5 470,08   |
| 7.  | 14111222017521     | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 11,2-22,4mm      | m3  | 23,747    | 349,89    | 8 309,01   |
| 8.  | 14211022000001     | Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul.50/70                                | t   | 7,456     | 1 656,64  | 12 351,58  |
| 9.  | 14211022005131     | Agregate naturale cu rezistenta lav fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm                  | m3  | 3,282     | 399,07    | 1 309,63   |
| 10. | 14211022005251     | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5,6mm                     | m3  | 11,363    | 399,07    | 4 534,63   |
| 11. | 14211022005461     | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-3 mm (pentru rosturi)    | m3  | 1,032     | 399,07    | 412,04     |
| 12. | 1421102200547      | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clasa de granulozitate 0-5,6 mm (pentru straturi) | m3  | 8,838     | 399,07    | 3 527,06   |
| 13. | 232032260004004921 | Bitum 50/70  | t   | 1,329     | 13 500,00 | 17 937,45  |
| 14. | 2640112300739      | Caramizi   | buc | 403,920   | 9,00      | 3 635,28   |
| 15. | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388   | kg  | 1 149,625 | 2,70      | 3 103,99   |
| 16. | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)  | kg  | 330,400   | 2,70      | 892,08     |
| 17. | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)  | kg  | 1 625,155 | 2,70      | 4 387,92   |
| 18. | 2661112800655      | Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm   | m2  | 209,597   | 180,00    | 37 727,55  |
| 19. | 2663102100001      | Beton clasa C15/12 B15/M200  | m3  | 22,045    | 2 750,00  | 60 623,47  |
| 20. | 2663102101183      | Mortar M-100 Z   | m3  | 0,275     | 1 150,00  | 316,71     |

|                                       |               |   |     |         |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|---------|--------|-------------------|
| 21.                                   | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750x300x150) | m   | 309,238 | 180,00 | 55 662,93         |
| 22.                                   | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 2000 x 80 (500x200x80)   | m   | 171,654 | 85,00  | 14 590,59         |
| 23.                                   | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg  | 27,338  | 25,00  | 683,45            |
| 24.                                   | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi   | buc | 4,130   | 120,00 | 495,60            |
| 25.                                   | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                | m3  | 25,223  | 75,00  | 1 891,76          |
| 26.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane   | m3  | 2,359   | 75,00  | 176,90            |
| 27.                                   | 4100126202818 | Apa   | m3  | 3,098   | 75,00  | 232,35            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |   |     |         |        | <b>657 710,63</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |  |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min   | h-ut | 77,035 | 20,00  | 1 540,70         |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 13,012 | 220,11 | 2 863,98         |
| 3.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,506  | 20,00  | 130,12           |
| 4.                                  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm  | h-ut | 1,274  | 457,18 | 582,45           |
| 5.                                  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,387  | 496,25 | 192,05           |
| 6.                                  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp  | h-ut | 11,763 | 629,46 | 7 404,59         |
| 7.                                  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 13,172 | 415,48 | 5 472,70         |
| 8.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 61,481 | 415,48 | 25 544,33        |
| 9.                                  | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp                              | h-ut | 4,869  | 344,66 | 1 678,29         |
| 10.                                 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 13,172 | 787,18 | 10 368,74        |
| 11.                                 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc               | h-ut | 8,245  | 404,28 | 3 333,29         |
| 12.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,327  | 629,46 | 205,64           |
| 13.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut | 77,035 | 7,45   | 573,91           |
| 14.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t  | h-ut | 1,274  | 642,70 | 818,80           |
| 15.                                 | 3410540000007 | Autobasculantă-10t   | h-ut | 6,862  | 642,70 | 4 410,08         |
| 16.                                 | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 4,020  | 339,15 | 1 363,32         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |        |        | <b>66 482,98</b> |

### **Total:**

|                               |                 |                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Прямые затраты                | lei             | 802 689,22        |
| Contribuții asigurări sociale | 24,00 %         | 18 838,95         |
| <b>Total</b>                  | <b>100,00 +</b> | <b>821 528,16</b> |
| Cheltuieli de regie           | 8,00 %          | 65 722,25         |
| <b>Total</b>                  | <b>100,00 +</b> | <b>887 250,41</b> |
| Beneficiu de deviz            | 5,00 %          | 44 362,52         |
| <b>Total</b>                  | <b>100,00 +</b> | <b>931 612,93</b> |
| TVA                           | 20,00 %         | 186 322,59        |

### **Total deviz:**

**1 117 935,52**

Intocmit

(Cuiban M)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Cebotarean V.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)