

Obiectivul: or Cantemir

Obiectul: Lucrari de reparatie a strazii in s Larguta r Cantemir

Devizul: Lucrari de reparatie

## Deviz local Nr. 16.1.1

Valoarea de deviz 1 026 580,641 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	120,0000	25,7020	3 084,240
					7,8650	943,800
2	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,1200	1 057,1400	126,857
					0,0000	0,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	12,0000	13 462,5000	161 550,000
					271,7000	3 260,400
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.VR 150X150X4mm	kg	1 560,0000	20,6800	32 260,800
					1,6500	2 574,000
5	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm.Beton C20/25 M350	100 m2	12,0000	45 889,2650	550 671,180
					8 992,5000	107 910,000
6	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.	m	240,0000	39,5155	9 483,720
					8,8000	2 112,000
7	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos; canal 10x35hmm	m	240,0000	22,4400	5 385,600
					6,0500	1 452,000

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 150,0400</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		762 562,397
Asigurari sociale	24,0000%	28 380,528
Total		790 942,925
Cheltuieli de regie	4,0000%	31 637,717
Total		822 580,642
Beneficiu de deviz	4,0000%	32 903,226

<b>Total General fara TVA</b>	<b>855 483,867</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>171 096,773</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 026 580,641</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>118 252,200</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)