

## Procurarea unui turn de apa 25 m3, H picior= 7.5 m

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Procurarea unui turn de apa

Valoarea de deviz 241 892,39 lei

Intocmit in prețuri curente 27.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare si montare a turnului de apa</b>				
1	CL14B	Demontarea turnului de apa	t	2,8000	702,90 500,00	1 968,12 1 400,00
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	3,0000	7 541,40 4 550,00	22 624,20 13 650,00
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,5400	1 218,67 322,00	658,08 173,88
		<i>Total</i>	lei			25 250,40
		<i>CAS</i>	24 %			3 653,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			17,42
		<i>Total CD</i>				28 921,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			7 611,94
		<i>Total cu CR</i>				36 533,49
		<i>Beneficiu</i>	2 %			730,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total cu B</i>				37 264,16
		<i>TVA</i>	20 %			7 452,83
		<b>Total Lucrari de demontare si montare a turnului de apa Inklusiv salariu</b>				<b>44 716,99 15 223,88</b>
		<b>2. Valoarea utilajului</b>				
4		Turn de apa din "Rojnovschi" vopsit V=25 m3, H picior= 7,5 m (Vopsit, in set cu tirani si scara)	buc	1,0000	<u>155 000,00</u> 0,00	<u>155 000,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			155 000,00
		<i>Cmd</i>	1,2 %			1 860,00
		<b>Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu</b>				<b>156 860,00</b>

		Total	lei			201 576,99
		TVA	20 %			40 315,40
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>241 892,39</b> <u>15 223,88</u>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Procurarea unui turn de apa 25 m3, H picior= 7.5 m

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Procurarea unui turn de apa

Valoarea de deviz 241 892,39 lei

Intocmit in prețuri curente 27.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4776	50,00	173,88
2.	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000	50,00	280,00
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	21,0000	50,00	1 050,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	50,00	70,00
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	273,0000	50,00	13 650,00
<b>Total manopera</b>						<b>15 223,88</b>

### Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5265	20,00	10,53
2.	2320166200676	White spirit	kg	1,0530	48,00	50,54
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6800	36,00	60,48
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,1200	32,00	35,84
5.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,2120	75,30	317,16
6.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,1060	45,30	95,40
7.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2970	35,60	10,57
8.	28111063	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare (cost utilaj)	t	3,0000	0,00	0,00
9.	65655	Turn de apa din "Rojnovschi" vopsit V=25 m3, H picior= 7,5 m (Vopsit, in set cu tirani si scara)	buc	1,0000	155 000,00	155 000,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>155 580,52</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	14,8500	300,00	4 455,00
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	16,1400	280,00	4 519,20
3.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	4,2000	75,00	315,00
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5600	280,00	156,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>9 446,00</b>

Total	lei	201 576,99
TVA	20 %	40 315,40

**Total deviz:**

**241 892,39**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Procurarea unui turn de apa 25 m3, H  
**Investitor**  
 picior= 7.5 m

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare si montare a turnului de apa</b>				
1	CL14B	Demontarea turnului de apa	t			702,90 500,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	50,00	375,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	32,00	12,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	36,00	21,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	280,00	56,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	75,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 968,12
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t			7 541,40 4 550,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	50,00	4 550,00
	28111063	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare (cost utilaj)	t	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	300,00	1 485,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	280,00	1 506,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 624,20
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 218,67 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,30	587,33
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,30	176,67
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,60	19,57
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	48,00	93,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			658,08
		<b>2. Valoarea utilajului</b>				
4		Turn de apa din "Rojnovschi"vopsit V=25 m3, H picior= 7,5 m (Vopsit,in set cu tirani si scara)	buc			155 000,00 0,00
	65655	Turn de apa din "Rojnovschi"vopsit V=25 m3, H picior= 7,5 m (Vopsit,in set cu tirani si scara)	buc	1,0000	155 000,00	155 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155 000,00

**APROBAT:**
**Intocmit**
**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.