

**"Капитальный ремонт дороги  
по улице Свобода" с.Кириет  
Лунга, р.Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01

### Ремонт дороги по ул. Свободы в с. Кириет-Лунга

**Valoarea de deviz 1 515 745,27 Lei**

Intocmit in prețuri curente 20.12.2018

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. 1. Устройство проезжей части дороги из а/бетона</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,8100                                | 978,750<br>0,000                      | 1 771,537<br>0,000     |
| 2      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 102,7000                              | 18,240<br>0,000                       | 1 873,248<br>0,000     |
| 3      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 1,8100                                | 168,092<br>12,600                     | 304,247<br>22,806      |
| 4      | TsD08B1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 1,8100                                | 520,700<br>105,700                    | 942,467<br>191,317     |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                        | 7                                |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|----------------------------------|
|   |         | 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом) |        |          |                          |                                  |
| 5 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером земляного полотна )                                                                                                                 | 100m2  | 11,0400  | $\frac{47,251}{0,000}$   | $\frac{521,650}{0,000}$          |
| 6 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Устройства корыта)                                                                                                                                           | 100m2  | 8,4900   | $\frac{47,250}{0,000}$   | $\frac{401,150}{0,000}$          |
| 7 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)                                                                                                                                                 | 100 m3 | 4,7930   | $\frac{902,498}{0,000}$  | $\frac{4\ 325,675}{0,000}$       |
| 8 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Подстилающий слой из песка толщиной 10 см)                                                                                                                                                   | m3     | 84,9000  | $\frac{341,295}{12,950}$ | $\frac{28\ 975,946}{1\ 099,455}$ |
| 9 | DA06B1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Щебеночное основание из                                                                                                                                                                     | m3     | 127,3500 | $\frac{472,395}{12,950}$ | $\frac{60\ 159,466}{1\ 649,183}$ |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                                      | 7                                           |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |        | щебня толщиной 15 см)                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                                        |                                             |
| 10 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)нижний слой | m2     | 849,0000 | <div>179,569</div> <div>2,100</div>    | <div>152 453,740</div> <div>1 782,900</div> |
| 11 | DB18E  | Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,0 см, механизированно) верхний слой                                   | m2     | 849,0000 | <div>75,432</div> <div>1,400</div>     | <div>64 041,599</div> <div>1 188,600</div>  |
| 12 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.30.15см, по бетонному основанию 30*20 см)                                                            | m      | 510,0000 | <div>192,217</div> <div>20,650</div>   | <div>98 030,670</div> <div>10 531,500</div> |
| 13 | CP16A  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L - 3 м.)                                                                 | buc    | 12,0000  | <div>1 755,620</div> <div>73,500</div> | <div>21 067,440</div> <div>882,000</div>    |
| 14 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, 450*750*50 на сливном отверстии)                                                                                                             | buc    | 48,0000  | <div>1 263,550</div> <div>39,550</div> | <div>60 650,400</div> <div>1 898,400</div>  |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |          |                                        | 495 519,235                                 |
|    |        | <b>Total 1. Устройство проезжей части дороги из а/бетона<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |        |          |                                        | <b>495 519,235<br/>19 246,161</b>           |
|    |        | <b>2. 2.Тротуары и заезды</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                                        |                                             |
| 15 | DA04A  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in                                                                                                                          | 100 m3 | 0,5650   | <div>527,478</div> <div>0,000</div>    | <div>298,025</div> <div>0,000</div>         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6                                    | 7                                            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |        | impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                                      |                                              |
| 16 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)                                                                                                            | m3     | 56,5500  | <div>472,394</div> <div>12,950</div> | <div>26 713,899</div> <div>732,322</div>     |
| 17 | DE17B  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 4см | m2     | 565,5000 | <div>202,620</div> <div>36,540</div> | <div>114 581,610</div> <div>20 663,370</div> |
| 18 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.20.8 см по бетонному основанию 30x20 см)                                                                                                                                                                                                                                | m      | 495,0000 | <div>131,917</div> <div>20,650</div> | <div>65 298,915</div> <div>10 221,750</div>  |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |          |                                      | 206 892,449                                  |
|    |        | <b>Total 2.Тротуары и заезды<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                                      | <b>206 892,449<br/>31 617,442</b>            |
|    |        | <b>3. 3. Устройство парковки из плиток тротуарных</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                                      |                                              |
| 19 | DA04A  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 6,8000   | <div>527,500</div>                   | <div>3 587,000</div>                         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                                      | 7                                            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |        | autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          | 0,000                                  | 0,000                                        |
| 20 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)                                                                                                                                                                                                   | m3  | 68,0000  | <div>472,395</div> <div>12,950</div>   | <div>32 122,860</div> <div>880,600</div>     |
| 21 | DE17B  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка " катушка" толщина 8 см) уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3 с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть | m2  | 680,0000 | <div>243,220</div> <div>36,540</div>   | <div>165 389,600</div> <div>24 847,200</div> |
| 22 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.30.15 см, по бетонному основанию 30x20 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 210,0000 | <div>192,217</div> <div>20,650</div>   | <div>40 365,570</div> <div>4 336,500</div>   |
| 23 | CP16A  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 42,0000  | <div>1 755,600</div> <div>73,500</div> | <div>73 735,200</div> <div>3 087,000</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                                      | 7                                          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | элементов типа L -3 м.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                                        |                                            |
| 24 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой 450*750*50, на сливном отверстии)                                                                                                                                                                                                     | buc | 78,0000 | <div>1 263,550</div> <div>39,550</div> | <div>98 556,900</div> <div>3 084,900</div> |
| 25 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg  | 30,8000 | <div>24,625</div> <div>7,350</div>     | <div>758,446</div> <div>226,380</div>      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                                        | 414 515,576                                |
|    |        | <b>Total 3. Устройство парковки из плиток тротуарных<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                        | <b>414 515,576<br/>36 462,580</b>          |
|    |        | <b>4. 4.Дорожные знаки и обозначения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                                        |                                            |
| 26 | DF18A  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)                                                                                                                                                   | buc | 12,0000 | <div>160,650</div> <div>38,150</div>   | <div>1 927,800</div> <div>457,800</div>    |
| 27 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900-2buc, indicatoare B700-8buc, indicatoare D700-2buc.                                                                                                                                                     | buc | 12,0000 | <div>666,539</div> <div>15,400</div>   | <div>7 998,464</div> <div>184,800</div>    |
| 28 | DF17A  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 21,2000 | <div>62,960</div> <div>16,450</div>    | <div>1 334,752</div> <div>348,740</div>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                                        | 11 261,016                                 |
|    |        | <b>Total 4.Дорожные знаки и обозначения<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                                        | <b>11 261,016<br/>991,340</b>              |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |                         |        |                     |
|--|--|-------------------------|--------|---------------------|
|  |  | Total                   | Lei    | 1 128 188,29        |
|  |  | Соцфонд и Медстрах      | 22,5 % | 19 871,44           |
|  |  | Транспорт               | 10 %   | 100 803,47          |
|  |  | Итого                   |        | 1 248 863,20        |
|  |  | Накладные расходы       | 14,5 % | 181 085,16          |
|  |  | Итого                   |        | 1 429 948,36        |
|  |  | Сметная прибыль         | 6 %    | 85 796,91           |
|  |  |                         |        | <b>1 515 745,27</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |        |                     |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |        | <b>88 317,52</b>    |

Intocmit

SRL "Sud-Terra"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)