

Obiect Finalizarea lucrarilor de constructie a
gradinitei de copii nr.3 din com.Sipoteni r-n
Calarasi etapa VI-a

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Bloc J. Rețele electrice interioare. Echipament electric

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			30,491 30,491
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	52,57	27,862
2	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,886 7,886
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,886
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/III PB-II-24	buc			127,211 124,591
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	19,00	1,900
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,720
4		Panou de iluminat 345x300x102 IP40 III PB-II-24	buc			702,000 0,000
	27-01	Panou electric 345x300x102 SRV-P-24	buc	1,0000	702,00	702,000
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			156,967 147,722
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	19,00	8,645
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
6		Intrerupator de sarcina BH-32/3/20A	buc			55,000 0,000
	27-03	Intrerupator de sarcina BH 32/3/20A	buc	1,0000	55,00	55,000
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			83,540 82,009
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	19,00	0,931
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
8		Intrerupator automat BA 47-29M/1P/B5A	buc			27,000 0,000
	27-04	Intrerupator automat 47-29M/1P/B5A	buc	1,0000	27,00	27,000
9		Intrerupator automat diferential AD-12/2/10/30mA	buc			55,000 0,000
	27-06	Intrerupator automat diferential AD-12/2/10/30mA	buc	1,0000	55,00	55,000
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/III PB-II-18	buc			484,211 124,591

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591
	27-07	Panou de iluminat SRV-P-18	buc	1,0000	357,00	357,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	19,00	1,900
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,720
11	pret	Panou de iluminat 252x398x102mm IP 40 IIIPB-II-18	buc			357,000
						0,000
	27-07	Panou de iluminat SRV-P-18	buc	1,0000	357,00	357,000
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			156,967
						147,722
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	19,00	8,645
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
13		Intrerupator de sarcina BH-32/3/20A	buc			55,000
						0,000
	27-03	Intrerupator de sarcina BH 32/3/20A	buc	1,0000	55,00	55,000
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			83,540
						82,009
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	19,00	0,931
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
15		Intrerupator automat BA 47-29M/1P/B5A	buc			27,000
						0,000
	27-04	Intrerupator automat 47-29M/1P/B5A	buc	1,0000	27,00	27,000
16		Intrerupator automat diferential AD-12/2/10/30mA	buc			55,000
						0,000
	27-06	Intrerupator automat diferential AD-12/2/10/30mA	buc	1,0000	55,00	55,000
17	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			4 799,410
						4 626,160
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,57	4 626,160
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,50	173,250
18		Corp de iluminat LPO 1x18 cu lampa LED	buc			113,000
						0,000
	27-10	Corp iluminat LPO 1x18 cu lampa led	buc	1,0000	113,00	113,000
19		Corp de iluminat LPO 1x36 cu lampa LED	buc			165,000
						0,000
	27-11	Corp iluminat LPO 1x36 cu lampa led	buc	1,0000	165,00	165,000
20		Corp de iluminat ermetic LSP 1x18cu lampa LED	buc			135,000
						0,000
	27-12	Corp iluminat ermetic LSP 1x18 cu lampa led	buc	1,0000	135,00	135,000
21		Corp de iluminat ermetic LBO 1x18cu lampa LED	buc			138,000
						0,000
	27-13	Corp iluminat ermetic LBO 1x18 cu lampa led	buc	1,0000	138,00	138,000
22	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 331,321
						6 098,121
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,121
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	5,50	233,200
23		Corp de iluminat LPO 2x36 cu lampa LED	buc			180,000
						0,000
	27-14	Corp iluminat ermetic LPO 2x36cu lampa led	buc	1,0000	180,00	180,000
24	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			5 025,925
						4 641,925
	1	Muncitor	h-om	88,3000	52,57	4 641,925
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	19,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
25		Projector LED 35W IP65	buc			35,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	27-15	Projector LED 35W	buc	1,0000	35,00	35,000
26		Lampa LED 18W	buc			25,000
						0,000
	27-16	Lampa LED 18W	buc	1,0000	25,00	25,000
27		Lampa LED 36W	buc			31,000
						0,000
	27-17	Lampa LED 36W	buc	1,0000	31,00	31,000
28		Lampa LED Gx 24g18W	buc			33,000
						0,000
	27-18	Lampa LED Gx 24g18W	buc	1,0000	33,00	33,000
29		Modul LED 35W	buc			39,000
						0,000
	27-119	Lampa LED Gx 24g18W	buc	1,0000	39,00	39,000
30	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			60,544
						59,404
	1	Muncitor	h-om	1,1300	52,57	59,404
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	19,00	1,140
31		Detector de miscare Argus 220 Basic /30s//8min	buc			583,330
						0,000
	27-20	Detector de miscare Argus	buc	1,0000	583,33	583,330
32		Bloc pentru alimentare de rezerva APV 358-001 Multi	buc			300,000
						0,000
	27-21	Bloc alimentare rezerva APV 358-001 Multi	buc	1,0000	300,00	300,000
33	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 048,187
						1 004,087
	1	Muncitor	h-om	19,1000	52,57	1 004,087
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	15,00	44,100
34		Tub gofrat OVC d16mm	m			2,350
						0,000
	27-22	Tub gofrat d16	m	1,0000	2,35	2,350
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			651,868
						651,868
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868
36	pretul	Cablu electric BBГ нГ-LS 3x1.5mm2	m			9,950
						0,000
	20-60	Canlu electric VVGng LS 3x1.5mm2	m	1,0000	9,95	9,950
37	pretul	Cablu electric BBГ нГ-LS 4x1.5mm2	m			10,850
						0,000
	20-61	Canlu electric VVGng LS 4x1.5mm2	m	1,0000	10,85	10,850
38	pretul	Cablu electric BBГ нГ-LS 5x2.5mm2	m			21,870
						0,000
	20-62	Canlu electric VVGng LS 5x2.5mm2	m	1,0000	21,87	21,870
39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 223,150
						1 692,750
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 692,750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,20	530,400
40	pret	Intreruptor monopolar interior 10A,IP20	buc			25,500
						0,000
	20-61	Intreruptor monopolar interior 10A IP20	buc	1,0000	25,50	25,500
41	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 254,696

1	2	3	4	5	6	7
						1 724,296
	1	Muncitor	h-om	32,8000	52,57	1 724,296
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,20	530,400
42	pret	Intrerupator bipolar interior 10A,IP20	buc			25,800
						0,000
	20-62	Intrerupator bipolar interior 10A IP20	buc	1,0000	25,80	25,800
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 561,817
						2 002,917
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,57	2 002,917
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	19,00	28,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,20	530,400
44	pret	Bloc din trei prize 10A,IP20 cu protectie	buc			77,400
						0,000
	20-64	Bloc din trei prize 10A IP20 cu protectie	buc	1,0000	77,40	77,400
45	pret	Rama cu 3 locuri	buc			20,540
						0,000
	20-65	Rama cu trei locuri	buc	1,0000	20,54	20,540
46	pret	Doze p/u prize si intrerupatoare	buc			2,250
						0,000
	20-66	Doze p/u prize si intrerupatori	buc	1,0000	2,25	2,250

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.