

**Lucrari de reparatie interioara
la clinica Chisinau a IMSP
Institutul de Ftiziopneumologie
"Chiril Draganiuc"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 447 240 lei

Intocmit in prețuri curente septembrie 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinetul 608 A				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,060	9,08 8,40	136,82 126,49
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,060	13,61 3,92	205,03 59,02
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,060	19,40 7,00	292,21 105,42
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,060	66,41 53,55	1 000,16 806,47
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,060	22,80 18,55	343,31 279,36
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,060	3,09 0,84	46,55 12,66
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	15,060	24,35	366,70

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			15,40	231,92
8	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	16,200	27,65 18,20	447,93 294,84
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	1,600	24,34 15,40	38,95 24,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 877,66 1 940,82
		1.1.2. Pereti				
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	42,680	10,10 8,96	430,86 382,42
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,400	9,08 8,40	76,31 70,56
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,400	13,62 3,92	114,37 32,93
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,400	55,47 42,70	465,97 358,68
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,400	19,40 7,00	162,99 58,80
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,680	22,80 18,55	972,94 791,71
16	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	42,680	66,59 18,20	2 841,85 776,78
17	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	15,200	8,24 7,84	125,21 119,17
18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal	m	15,200	39,45	599,65

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			20,65	313,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 790,15 2 904,93
		1.1.3. Glafuri ferestre				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	2,100	9,09 8,40	19,08 17,64
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,100	13,61 3,92	28,58 8,23
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)	m2	2,100	55,48 42,70	116,50 89,67
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	2,100	54,80 42,00	115,08 88,20
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,100	19,41 7,00	40,76 14,70
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,100	22,79 18,55	47,86 38,95
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,100	3,09 0,84	6,49 1,76
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,100	24,35 15,40	51,13 32,34
		Total Glafuri ferestre				425,48

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				291,49
		1.1.4. Instalatii sanitare				
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,001	33,25 33,25	33,28 33,28
28	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	29,75 29,75	29,75 29,75
29	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	2,000	5,25 5,25	10,50 10,50
30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	96,78 10,50	193,55 21,00
31	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (tumba)	buc	1,000	908,15 64,75	908,15 64,75
32	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	621,75 57,75	621,75 57,75
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	1,000	88,09 17,29	88,09 17,29
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				1 885,07 234,32
		Total Cabinetul 608 A Inclusiv salariu				10 978,36 5 371,56
		1.2. Cabinetul 610				
		1.2.1. Inlocuirea usii si finisarea glafurilor				
34	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	85,000	2,12 1,68	180,31 142,80
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	1,850	1 665,22 125,11	3 080,65 231,45

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de intrare de metal rezistenta, acoperita la interior si exterior cu placi MDF invelite cu PVC, inclusiv lacate)				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,000	9,09 8,40	9,09 8,40
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	3,09 0,84	3,09 0,84
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,000	55,47 42,70	55,47 42,70
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	22,80 18,55	22,80 18,55
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	3,09 0,84	3,09 0,84
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,000	13,61 3,92	13,61 3,92
42	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	1,000	47,33 19,04	47,33 19,04
		Total Inlocuirea usii si finisarea glafurilor Inclusiv salariu				3 415,44 468,54
		Total Cabinetul 610 Inclusiv salariu				3 415,44 468,54
		1.3. Debara infirmiere et. 6				
		1.3.1. Tavan				
43	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,000	126,06 56,35	882,42 394,45

1	2	3	4	5	6	7
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,400	19,40 7,00	27,16 9,80
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (k=0.6, 3mm)	m2	7,000	39,85 32,13	278,93 224,91
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,000	22,80 18,55	159,57 129,85
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	3,09 0,84	21,63 5,88
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	24,35 15,40	170,45 107,80
49	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	14,100	27,65 18,20	389,87 256,62
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	1,400	24,35 15,40	34,09 21,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 964,12 1 150,87
		1.3.2. Pereti				
51	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,100	116,29 113,75	127,92 125,12
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,300	50,67 50,40	1 079,31 1 073,52
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,400	9,08 8,40	357,94 330,96
54	CF54A	Placarea peretilor cu placi din	m2	2,200	138,79	305,33

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor			71,75	157,85
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,400	13,61 3,92	536,43 154,45
56	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,400	58,33 40,60	2 298,07 1 599,64
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,400	55,47 42,70	2 185,64 1 682,38
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,400	19,40 7,00	764,49 275,80
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,400	22,80 18,55	898,15 730,87
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,400	3,09 0,84	121,75 33,10
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,400	13,61 3,92	536,43 154,45
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	39,400	47,33 19,04	1 864,81 750,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 076,27 7 068,32
		1.3.3. Pardoseli				
63	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	7,200	25,89 24,57	186,44 176,90

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,200	10,62 9,45	76,43 68,04
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pardosele	m2	7,200	13,61 3,92	98,02 28,22
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,200	51,36 23,80	369,77 171,36
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4, gr. 2 cm)	m2	7,200	34,35 16,24	247,34 116,93
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,200	223,84 85,75	1 611,63 617,40
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,700	51,07 16,80	699,71 230,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 289,34 1 409,01
		1.3.4. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,250	11,75 11,75	38,20 38,20
71	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara costul usii - usa metalica existenta)	m2	1,850	165,22 125,11	305,65 231,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				343,85 269,65
		1.3.5. Instalatii sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
72	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	6,000	5,25 5,25	31,50 31,50
73	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,000	10,50 10,50	84,00 84,00
74	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,500	22,40 22,40	56,00 56,00
75	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	38,50 38,50	38,50 38,50
76	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	47,66 21,00	476,65 210,00
77	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,500	25,04 10,50	62,59 26,25
78	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	15,58 9,10	77,90 45,50
79	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	96,78 10,50	193,55 21,00
80	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (tumba)	buc	1,000	908,15 64,75	908,15 64,75
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	1,000	621,75 57,75	621,75 57,75

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	2,000	88,09 17,29	176,18 34,58
83	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (radiatorul existent)	m2	1,650	16,65 14,00	27,47 23,10
84	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (tur)	buc	1,000	92,68 6,30	92,68 6,30
85	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (retur)	buc	1,000	92,68 6,30	92,68 6,30
86	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	59,00 3,50	59,00 3,50
87	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	24,15 7,00	96,60 28,00
88	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	8,000	8,66 2,80	69,32 22,40
89	CN23G1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	1,650	31,19 19,60	51,46 32,34
90	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (k=4.5, gr. 50cm)	buc	1,000	506,31 103,91	506,31 103,91
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				3 722,29 895,68
		Total Debara infirmiere et. 6 Inclusiv salariu				20 395,87 10 793,53
		1.4. Cabinetul 511				
		1.4.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
91	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	28,000	126,06 56,35	3 529,68 1 577,80
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,600	19,40 7,00	108,66 39,20
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (k=0.6, 3mm)	m2	28,000	39,85 32,13	1 115,70 899,64
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000	22,80 18,55	638,29 519,40
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	3,09 0,84	86,52 23,52
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	24,35 15,40	681,77 431,20
97	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	32,000	27,65 18,20	884,80 582,40
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	3,200	24,35 15,40	77,91 49,28
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 123,33 4 122,44
		1.4.2. Pereti				
99	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,900	116,29 113,75	337,23 329,87
100	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma	m3	0,950	2 141,60 319,05	2 034,52 303,10

1	2	3	4	5	6	7
		dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m				
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,500	50,67 50,40	228,03 226,80
102	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,000	10,09 8,96	393,70 349,44
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,000	9,09 8,40	672,29 621,60
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,000	13,62 3,92	1 007,51 290,08
105	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,000	58,33 40,60	1 399,81 974,40
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,000	55,47 42,70	4 105,01 3 159,80
107	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu	m	39,000	10,96 7,28	427,25 283,92
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,000	19,40 7,00	1 435,83 518,00
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,000	22,80 18,55	1 686,91 1 372,70
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,000	3,09 0,84	228,66 62,16
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,000	13,62 3,92	1 007,51 290,08

1	2	3	4	5	6	7
112	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	74,000	47,33 19,04	3 502,42 1 408,96
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,500	190,50 84,35	857,23 379,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 323,91 10 570,49
		1.4.3. Pardoseli				
114	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	28,550	8,24 7,84	235,19 223,85
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,200	16,34 14,49	460,65 408,62
116	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli	m2	28,200	292,18 103,32	8 239,38 2 913,62
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 935,22 3 546,09
		1.4.4. Timplarie				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,450	11,76 11,76	158,14 158,14
118	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, profil 5 camere, sticla LOW-E, deschidere in 2 pozitii	m2	7,440	1 237,76 25,06	9 208,91 186,44
119	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,250	75,56 11,20	396,68 58,80
120	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,250	87,96 10,08	461,81 52,92

1	2	3	4	5	6	7
121	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,910	968,64 50,97	3 787,37 199,28
122	CK03A	Usi din MDF cu oglinda (pentru dulap) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,100	1 008,63 50,96	2 118,13 107,02
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	6,200	9,08 8,40	56,32 52,08
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la glafuri	m2	6,200	13,61 3,92	84,41 24,30
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)	m2	6,200	55,47 42,70	343,94 264,74
126	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	6,200	54,79 42,00	339,71 260,40
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,200	19,40 7,00	120,30 43,40
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,200	22,80 18,55	141,33 115,01
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,200	3,09 0,84	19,16 5,21
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	6,200	24,35 15,40	150,96 95,48

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 387,17 1 623,22
		1.4.5. Instalatii sanitare				
131	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,500	5,60 5,60	36,40 36,40
132	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	4,000	5,25 5,25	21,00 21,00
133	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,000	10,50 10,50	105,00 105,00
134	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,000	22,40 22,40	44,80 44,80
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	33,25 33,25	66,50 66,50
136	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	29,75 29,75	59,50 59,50
137	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,200	32,00 31,50	38,40 37,80
138	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,000	47,66 21,00	857,97 378,00
139	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	25,03 10,50	50,06 21,00
140	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	4,000	15,58 9,10	62,32 36,40

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm				
141	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	96,78 10,50	387,10 42,00
142	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (tumba)	buc	2,000	908,15 64,75	1 816,30 129,50
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	621,75 57,75	1 243,50 115,50
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	4,000	88,09 17,29	352,36 69,16
145	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	5,000	1 191,41 22,75	5 957,05 113,75
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (tur)	buc	5,000	92,68 6,30	463,40 31,50
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (retur)	buc	5,000	92,68 6,30	463,40 31,50
148	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	5,000	59,00 3,50	295,00 17,50
149	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,000	24,15 7,00	483,00 140,00
150	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	14,000	8,66 2,80	121,31 39,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				12 924,37 1 536,01
		Total Cabinetul 511 Inclusiv salariu				65 694,00 21 398,25
		1.5. Cabinetul 512 A				
		1.5.1. Tavan				
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,900	126,06 56,35	995,88 445,17
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,600	19,40 7,00	31,04 11,20
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (k=0.6, 3mm)	m2	7,900	39,84 32,13	314,76 253,82
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,900	22,80 18,55	180,10 146,55
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,900	3,09 0,84	24,42 6,64
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,900	24,35 15,40	192,37 121,66
157	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	12,500	27,65 18,20	345,62 227,50
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	1,250	24,37 15,41	30,46 19,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 114,65 1 231,80
		1.5.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
159	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,500	50,67 50,40	430,72 428,40
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,100	9,09 8,40	318,89 294,84
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,100	13,61 3,92	477,87 137,59
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,100	55,47 42,70	1 947,11 1 498,77
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,100	19,40 7,00	681,06 245,70
164	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu	m	20,800	10,95 7,28	227,86 151,42
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,100	22,80 18,55	800,15 651,11
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,100	3,09 0,84	108,45 29,48
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,100	13,61 3,92	477,87 137,59
168	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	35,100	47,33 19,04	1 661,27 668,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 131,25 4 243,20
		1.5.3. Pardoseli				
169	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,900	25,89 24,57	204,57 194,10
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,900	10,62 9,45	83,87 74,66
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	7,900	13,62	107,58

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pardosele			3,92	30,97
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,900	51,37 23,80	405,82 188,02
173	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4, gr. 2 cm)	m2	7,900	34,34 16,24	271,30 128,30
174	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,900	223,84 85,75	1 768,34 677,42
175	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,600	51,07 16,80	541,37 178,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 382,85 1 471,55
		1.5.4. Timplarie				
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,550	11,78 11,78	18,26 18,26
177	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,140	87,96 10,07	188,24 21,56
178	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,550	968,66 50,97	1 501,42 79,01
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	1,750	9,10 8,41	15,92 14,71
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongrunt" intr-un strat, la glafuri	m2	1,750	13,61 3,92	23,82 6,86
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1,750	55,47 42,70	97,07 74,72

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)				
182	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	1,750	54,78 42,00	95,87 73,50
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,750	19,42 7,00	33,98 12,25
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,750	22,79 18,54	39,88 32,45
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,750	3,09 0,83	5,40 1,46
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	1,750	24,35 15,41	42,62 26,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 062,48 361,74
		1.5.5. Instalatii sanitare				
187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,640	5,59 5,59	14,77 14,77
188	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,200	32,00 31,50	38,40 37,80
189	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	47,66 21,00	238,32 105,00

1	2	3	4	5	6	7
190	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	2,000	88,09 17,29	176,18 34,58
191	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	2,000	1 191,41 22,75	2 382,82 45,50
192	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (tur)	buc	2,000	92,68 6,30	185,36 12,60
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (retur)	buc	2,000	92,68 6,30	185,36 12,60
194	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	59,00 3,50	118,00 7,00
195	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	24,15 7,00	193,20 56,00
196	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	5,000	8,66 2,80	43,32 14,00
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				3 575,73 339,85
		Total Cabinetul 512 A Inclusiv salariu				18 266,96 7 648,14
		1.6. Cabinetul 512 B				
		1.6.1. Tavan				
197	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	19,000	126,06 56,35	2 395,14 1 070,65
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,800	19,40 7,00	73,73 26,60
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	19,000	39,85	757,08

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (k=0.6, 3mm)			32,13	610,47
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,000	22,80 18,55	433,12 352,45
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,000	3,09 0,84	58,71 15,96
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,000	24,35 15,40	462,63 292,60
203	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	19,800	27,65 18,20	547,47 360,36
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	2,000	24,35 15,40	48,70 30,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 776,58 2 759,89
		1.6.2. Pereti				
205	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,750	50,67 50,40	2 470,23 2 457,00
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000	9,09 8,40	454,25 420,00
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,000	13,62 3,92	680,75 196,00
208	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,000	58,33 40,60	2 916,26 2 030,00
209	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	48,750	190,50 84,35	9 286,64 4 112,08

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv glafuri)				
		Total Pereți Inclusiv salariu				15 808,13 9 215,08
		1.6.3. Pardoseli				
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	18,000	8,24 7,84	148,27 141,12
211	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc	m ²	19,300	16,33 14,49	315,26 279,66
212	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli	m ²	19,300	292,18 103,32	5 639,02 1 994,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 102,55 2 414,86
		1.6.4. Timplarie				
213	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi)	m ²	2,120	11,75 11,75	24,92 24,92
214	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși	m	2,120	87,96 10,09	186,48 21,39
215	CK03A	Uși din MDF interioare într-un canat, pe captuseli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m	m ²	2,120	968,62 50,96	2 053,47 108,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 264,87 154,35
		1.6.5. Instalații sanitare				
216	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare	m ²	2,640	5,59 5,59	14,77 14,77
217	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4"	buc	2,000	5,25 5,25	10,50 10,50

1	2	3	4	5	6	7
218	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	3,000	10,50 10,50	31,50 31,50
219	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,000	22,40 22,40	44,80 44,80
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	33,25 33,25	33,25 33,25
221	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	29,75 29,75	29,75 29,75
222	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,000	32,01 31,50	128,03 126,00
223	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	47,66 21,00	238,32 105,00
224	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	25,03 10,50	50,06 21,00
225	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	15,58 9,10	62,32 36,40
226	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	96,78 10,50	193,55 21,00
227	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (tumba)	buc	1,000	908,15 64,75	908,15 64,75

1	2	3	4	5	6	7
228	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	$\frac{621,75}{57,75}$	$\frac{621,75}{57,75}$
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	2,000	$\frac{88,09}{17,29}$	$\frac{176,18}{34,58}$
230	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	2,000	$\frac{1\ 191,41}{22,75}$	$\frac{2\ 382,82}{45,50}$
231	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (tur)	buc	2,000	$\frac{92,68}{6,30}$	$\frac{185,36}{12,60}$
232	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (retur)	buc	2,000	$\frac{92,68}{6,30}$	$\frac{185,36}{12,60}$
233	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	$\frac{59,00}{3,50}$	$\frac{118,00}{7,00}$
234	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	$\frac{24,15}{7,00}$	$\frac{193,20}{56,00}$
235	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	6,200	$\frac{8,67}{2,80}$	$\frac{53,74}{17,36}$
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				5 661,41 782,11
		Total Cabinetul 512 B Inclusiv salariu				34 613,54 15 326,29
		1.7. Cabinetul 512 C				
		1.7.1. Tavan				
236	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	17,000	$\frac{126,06}{56,35}$	$\frac{2\ 143,02}{957,95}$

1	2	3	4	5	6	7
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,400	19,40 7,00	65,97 23,80
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (k=0.6, 3mm)	m2	17,000	39,85 32,13	677,40 546,21
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000	22,80 18,55	387,53 315,35
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	3,09 0,84	52,53 14,28
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000	24,35 15,40	413,94 261,80
242	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	17,600	27,65 18,20	486,64 320,32
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	1,800	24,35 15,40	43,83 27,72
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 270,86 2 467,43
		1.7.2. Pereti				
244	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,600	50,67 50,40	2 259,95 2 247,84
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,300	9,08 8,40	411,55 380,52
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti	m2	45,300	13,61 3,92	616,75 177,58
247	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	45,300	58,32 40,60	2 642,10 1 839,18

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (inclusiv glafuri)	m2	44,600	190,49 84,35	8 496,03 3 762,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 426,38 8 407,13
		1.7.3. Pardoseli				
249	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,700	8,24 7,84	137,59 130,93
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,150	16,33 14,49	280,08 248,47
251	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli	m2	17,150	292,18 103,32	5 010,91 1 771,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 428,58 2 151,32
		1.7.4. Timplarie				
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,630	11,76 11,76	42,68 42,68
253	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,120	87,96 10,09	186,48 21,39
254	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,630	968,63 50,95	3 516,14 184,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 745,30 249,03
		1.7.5. Instalatii sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
255	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,640	5,59 5,59	14,77 14,77
256	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	2,000	5,25 5,25	10,50 10,50
257	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	3,000	10,50 10,50	31,50 31,50
258	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,000	22,40 22,40	22,40 22,40
259	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	33,25 33,25	33,25 33,25
260	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	29,75 29,75	29,75 29,75
261	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,900	32,00 31,50	28,80 28,35
262	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	47,66 21,00	381,32 168,00
263	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	25,03 10,50	25,03 10,50
264	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	15,58 9,10	46,74 27,30
265	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	96,78 10,50	193,55 21,00
266	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	908,15	908,15

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (tumba)			64,75	64,75
267	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	621,75 57,75	621,75 57,75
268	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	2,000	88,09 17,29	176,18 34,58
269	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	2,000	1 191,41 22,75	2 382,82 45,50
270	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (tur)	buc	2,000	92,68 6,30	185,36 12,60
271	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (retur)	buc	2,000	92,68 6,30	185,36 12,60
272	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	59,00 3,50	118,00 7,00
273	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	24,15 7,00	193,20 56,00
274	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	6,000	8,66 2,80	51,99 16,80
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				5 640,42 704,90
		Total Cabinetul 512 C Inclusiv salariu				33 511,54 13 979,81
		1.8. Cabinetul 508				
		1.8.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
275	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	19,000	126,06 56,35	2 395,14 1 070,65
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,800	19,40 7,00	73,73 26,60
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (k=0.6, 3mm)	m2	19,000	39,85 32,13	757,08 610,47
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,000	22,80 18,55	433,12 352,45
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,000	3,09 0,84	58,71 15,96
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,000	24,35 15,40	462,63 292,60
281	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	19,800	27,65 18,20	547,47 360,36
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	2,000	24,35 15,40	48,70 30,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 776,58 2 759,89
		1.8.2. Pereti				
283	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,100	50,67 50,40	2 538,63 2 525,04
284	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,000	9,08 8,40	481,50 445,20
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la	m2	53,000	13,62 3,92	721,60 207,76

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
286	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,000	58,33 40,60	3 091,23 2 151,80
287	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (inclusiv glafuri)	m2	50,100	190,49 84,35	9 543,75 4 225,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 376,71 9 555,74
		1.8.3. Pardoseli				
288	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	18,800	8,24 7,84	154,86 147,39
289	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,000	16,33 14,49	310,36 275,31
290	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli	m2	19,000	292,18 103,32	5 551,41 1 963,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 016,63 2 385,78
		1.8.4. Timplarie				
291	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	11,76 11,76	24,70 24,70
292	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,120	87,96 10,09	186,48 21,39
293	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	2,100	968,63 50,96	2 034,13 107,02

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 245,31 153,11
		1.8.5. Instalatii sanitare				
294	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,640	5,59 5,59	14,77 14,77
295	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	2,000	5,25 5,25	10,50 10,50
296	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	4,000	10,50 10,50	42,00 42,00
297	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,000	22,40 22,40	22,40 22,40
298	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	33,25 33,25	33,25 33,25
299	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	29,75 29,75	29,75 29,75
300	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectionii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,800	32,01 31,50	57,62 56,70
301	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	47,66 21,00	381,32 168,00
302	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	25,03 10,50	25,03 10,50
303	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	15,58 9,10	46,74 27,30

1	2	3	4	5	6	7
304	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	96,78 10,50	193,55 21,00
305	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (tumba)	buc	1,000	908,15 64,75	908,15 64,75
306	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	621,75 57,75	621,75 57,75
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	2,000	88,09 17,29	176,18 34,58
308	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	2,000	1 191,41 22,75	2 382,82 45,50
309	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (tur)	buc	2,000	92,68 6,30	185,36 12,60
310	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (retur)	buc	2,000	92,68 6,30	185,36 12,60
311	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	59,00 3,50	118,00 7,00
312	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	24,15 7,00	193,20 56,00
313	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	6,200	8,67 2,80	53,74 17,36
314	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si	buc	1,000	85,75 85,75	85,75 85,75

1	2	3	4	5	6	7
		calda, avind capacitatea de pina la 1000 l				
315	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (fara costul la boiler)	buc	1,000	122,50 122,50	122,50 122,50
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				5 889,74 952,56
		Total Cabinetul 508 Inclusiv salariu				35 304,97 15 807,08
		1.9. WC et 6				
		1.9.1. Tavan				
316	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hydro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	11,400	126,06 56,35	1 437,09 642,39
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,300	19,40 7,00	44,63 16,10
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (k=0.6, 3mm)	m2	11,400	39,84 32,13	454,22 366,27
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,400	22,80 18,55	259,87 211,47
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,400	3,09 0,84	35,23 9,58
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,400	24,35 15,40	277,58 175,56
322	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	20,000	27,65 18,20	553,00 364,00
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	2,000	24,35	48,70

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete			15,40	30,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 110,32 1 816,17
		1.9.2. Pereti				
324	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,500	116,29 113,75	174,43 170,62
325	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,500	50,67 50,40	1 444,13 1 436,40
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,800	9,09 8,40	488,78 451,92
327	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,800	138,79 71,75	388,60 200,90
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti	m2	53,800	13,62 3,92	732,49 210,90
329	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,800	58,32 40,60	3 137,88 2 184,28
330	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv glafuri)	m2	53,800	190,49 84,35	10 248,58 4 538,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 614,89 9 193,05
		1.9.3. Pardoseli				
331	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,700	25,89 24,57	302,96 287,46
332	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,700	10,61 9,45	124,19 110,56
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pardosele	m2	11,700	13,61 3,92	159,28 45,86
334	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,700	51,36 23,80	600,91 278,46
335	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4, gr. 2 cm)	m2	11,700	34,35 16,24	401,90 190,01
336	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,700	223,84 85,75	2 618,91 1 003,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 208,15 1 915,63
		1.9.4. Timplarie				
337	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,900	11,76 11,76	139,94 139,94
338	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, profil 5 camere, sticla LOW-E, deschidere in 2 pozitii	m2	3,120	1 237,74 25,05	3 861,75 78,17
339	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,160	75,56 11,20	163,21 24,19

1	2	3	4	5	6	7
340	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,160	87,96 10,08	189,99 21,78
341	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,950	968,62 50,95	1 888,81 99,35
342	CK05A2	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe, montate la nivelul pardoseli la constructii cu inaltimi pina la 35 m (panouri despartitoare din MDF melaminat, pentru WC, cu 3 cabine, inclusiv usi, feronerie, etc)	m2	19,350	881,54 20,65	17 057,81 399,58
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 301,51 763,01
		1.9.5. Instalatii sanitare				
343	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,640	5,59 5,59	14,77 14,77
344	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	12,000	5,25 5,25	63,00 63,00
345	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	10,50 10,50	210,00 210,00
346	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	22,40 22,40	67,20 67,20
347	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	27,65 27,65	82,95 82,95
348	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	33,25 33,25	33,25 33,25
349	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	29,75 29,75	29,75 29,75
350	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	38,50 38,50	38,50 38,50

1	2	3	4	5	6	7
351	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,700	32,00 31,50	22,40 22,05
352	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	47,66 21,00	953,30 420,00
353	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	25,03 10,50	125,17 52,50
354	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	46,91 13,30	187,62 53,20
355	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,000	26,40 11,90	184,83 83,30
356	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	15,58 9,10	109,06 63,70
357	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	96,78 10,50	774,20 84,00
358	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (tumba)	buc	1,000	908,15 64,75	908,15 64,75
359	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	1,000	621,75 57,75	621,75 57,75

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
360	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 601,42 164,50	3 202,85 329,00
361	SD03A	Robinet pentru umplerea caldarilor, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	194,53 36,75	194,53 36,75
362	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	3,000	88,09 17,29	264,27 51,87
363	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	2,000	1 191,41 22,75	2 382,82 45,50
364	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (tur)	buc	2,000	92,68 6,30	185,36 12,60
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (retur)	buc	2,000	92,68 6,30	185,36 12,60
366	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	59,00 3,50	118,00 7,00
367	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	24,15 7,00	193,20 56,00
368	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	12,000	8,66 2,80	103,98 33,60
369	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul	buc	1,000	506,31 103,91	506,31 103,91

1	2	3	4	5	6	7
		de: 120 mm (k=4.5, gr. 50cm)				
370	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,200	484,17 132,30	581,00 158,76
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				12 343,58 2 288,26
		Total WC et 6 Inclusiv salariu				59 578,45 15 976,12
		1.10. Lucrari diverse				
371	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,500	36,75 36,75	459,38 459,38
372	TsH92A	Incarcarea in auto moloz	t	12,500	38,08 38,08	476,00 476,00
373	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	12,500	86,82 0,00	1 085,20 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 020,58 935,38
		<i>Total</i>	lei			283 779,71
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			24 233,56
		<i>Total</i>	100,00 +			308 013,27
		<i>Transportul</i>	2,00 %			3 443,34
		<i>Total</i>	100,00 +			311 456,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			6 229,13
		<i>Total</i>	100,00 +			317 685,74
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			3 176,86
		<i>Total</i>	100,00 +			320 862,60
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				320 862,60 107 704,70
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Electricitate - Cabinetul 608 A				

1	2	3	4	5	6	7
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	6,16 6,16	12,32 12,32
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	1,68 1,68	8,40 8,40
376	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	2,000	400,44 7,84	800,88 15,68
377	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	50,68 8,68	202,73 34,72
378	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	47,51 7,56	47,51 7,56
		Total Electricitate - Cabinetul 608 A Inclusiv salariu				1 071,84 78,68
		2.2. Electricitate - Debara infirmiere et. 6				
379	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	6,16 6,16	18,48 18,48
380	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	1,68 1,68	8,40 8,40
381	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	18,000	24,34 9,52	438,13 171,36

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
382	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	2,000	400,44 7,84	800,88 15,68
383	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	50,68 8,68	152,04 26,04
384	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	47,51 7,56	95,02 15,12
385	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 424,15 404,25	1 424,15 404,25
		Total Electricitate - Debara infirmiere et. 6 Inklusiv salariu				2 937,10 659,33
		2.3. Electricitate - Cabinetul 511				
386	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (doar unitatea interna k=0,5)	buc	1,000	286,20 283,50	286,20 283,50
387	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	6,16 6,16	49,28 49,28
388	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,000	1,68 1,68	25,20 25,20

1	2	3	4	5	6	7
389	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,000	24,34 9,52	1 217,03 476,00
390	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	25,000	26,50 9,52	662,60 238,00
391	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	75,000	22,36 18,76	1 676,77 1 407,00
392	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	8,000	400,44 7,84	3 203,52 62,72
393	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	11,000	50,68 8,68	557,50 95,48
394	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	4,000	47,51 7,56	190,04 30,24
395	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparatele existente de la demontare) - doar manopera si utilajele	buc	1,000	138,15 122,50	138,15 122,50
		Total Electricitate - Cabinetul 511				8 006,29

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 789,92
		2.4. Electricitate - Cabinetul 512 A				
396	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	6,16 6,16	18,48 18,48
397	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	1,68 1,68	10,08 10,08
398	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	24,34 9,52	486,81 190,40
399	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	15,000	26,50 9,52	397,57 142,80
400	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	35,000	22,36 18,76	782,50 656,60
401	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	2,000	400,44 7,84	800,88 15,68
402	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	50,68 8,68	202,73 34,72
403	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	2,000	47,51 7,56	95,02 15,12

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		Total Electricitate - Cabinetul 512 A Inclusiv salariu				2 794,07 1 083,88
		2.5. Electricitate - Cabinetul 512 B				
404	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (doar unitatea interna k=0,5)	buc	1,000	286,20 283,50	286,20 283,50
405	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000	6,16 6,16	61,60 61,60
406	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	1,68 1,68	16,80 16,80
407	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	40,000	24,34 9,52	973,63 380,80
408	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	15,000	26,50 9,52	397,57 142,80
409	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	55,000	22,36 18,76	1 229,64 1 031,80
410	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	10,000	400,44 7,84	4 004,40 78,40
411	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	7,000	50,68 8,68	354,78 60,76

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
412	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	47,51 7,56	142,53 22,68
413	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparatele existente de la demontare) - doar manopera si utilajele	buc	1,000	138,15 122,50	138,15 122,50
		Total Electricitate - Cabinetul 512 B Inclusiv salariu				7 605,30 2 201,64
		2.6. Electricitate - Cabinetul 512 C				
414	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000	6,16 6,16	61,60 61,60
415	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,000	1,68 1,68	15,12 15,12
416	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	40,000	24,34 9,52	973,63 380,80
417	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	15,000	26,50 9,52	397,57 142,80

1	2	3	4	5	6	7
418	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	55,000	22,36 18,76	1 229,64 1 031,80
419	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	10,000	400,44 7,84	4 004,40 78,40
420	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	50,68 8,68	304,09 52,08
421	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	47,51 7,56	142,53 22,68
		Total Electricitate - Cabinetul 512 C Inclusiv salariu				7 128,58 1 785,28
		2.7. Electricitate - Cabinetul 508				
422	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (doar unitatea interna k=0,5)	buc	1,000	286,20 283,50	286,20 283,50
423	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000	6,16 6,16	61,60 61,60
424	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11,000	1,68 1,68	18,48 18,48
425	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	40,000	24,34 9,52	973,63 380,80

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
426	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	15,000	26,50 9,52	397,57 142,80
427	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	55,000	22,36 18,76	1 229,64 1 031,80
428	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	10,000	400,44 7,84	4 004,40 78,40
429	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	50,68 8,68	405,45 69,44
430	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	47,51 7,56	142,53 22,68
431	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparatele existente de la demontare) - doar manopera si utilajele	buc	1,000	138,15 122,50	138,15 122,50
		Total Electricitate - Cabinetul 508 Inklusiv salariu				7 657,65 2 212,00
		2.8. Electricitate - WC et. 6				
432	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	3,000	6,16	18,48

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tije si globurile			6,16	18,48
433	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	1,68 1,68	6,72 6,72
434	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,000	24,34 9,52	1 217,03 476,00
435	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	20,000	26,50 9,52	530,07 190,40
436	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	70,000	22,36 18,76	1 564,99 1 313,20
437	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	5,000	400,44 7,84	2 002,20 39,20
438	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	50,68 8,68	50,68 8,68
439	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	47,51 7,56	190,04 30,24
440	RpEE15A	Montarea senzor de miscare	buc	3,000	1 169,81	3 509,44

1	2	3	4	5	6	7
					18,20	54,60
441	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 424,15 404,25	1 424,15 404,25
		Total Electricitate - WC et. 6 Inclusiv salariu				10 513,80 2 541,77
		<i>Total</i>	lei			47 714,63
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			3 004,31
		<i>Total</i>	100,00 +			50 718,94
		<i>Transportul</i>	1,00 %			342,88
		<i>Total</i>	100,00 +			51 061,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			267,05
		<i>Total</i>	100,00 +			51 328,87
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			513,29
		<i>Total</i>	100,00 +			51 842,16
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				51 842,16 13 352,50

		Total	lei	372 700
		TVA	20,00 %	74 540
		Total deviz: Inclusiv salariu		447 240 121 064

Intocmit

SRL Stancom Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)