

**Lucrări de reparație a drumurilor în orașul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 17****Reparatia drumului din asfalt, str. Petru Zadnipru (L=370m, b=3,5m)****Valoarea de deviz 817 985,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Reparatia imbracamintii rutiere. Conditii restanse, K manopera si utilaje = 1,20</b>						
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,419	4 118,68 0,00	5 844,41 0,00
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	14,190	46,13 0,00	654,53 0,00
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,419	2 494,05 342,80	3 539,05 486,43
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (LA39 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm	m3	212,850	895,55 68,11	190 616,91 14 497,64
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,792	12 053,60 0,00	9 546,45 0,00
6	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm)	m2	1 320,000	263,71 6,81	348 103,41 8 990,78
<b>Total Reparatia imbracamintii rutiere. Conditii restanse, K manopera si utilaje = 1,20 Inclusiv salariu</b>					<b>558 304,76 23 974,85</b>	

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>2. Amenajarea acostamentelor. Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000</b>					
7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	330,000	78,28	25 833,61	
					3,60	1 187,51	
		<b>Total Amenajarea acostamentelor. Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000 Inklusiv salariu</b>					<b><u>25 833,61</u> 1 187,51</b>

		Total	lei	584 138,37	
		Asigurarea sociala de stat	24 %	6 038,97	
		Cheltuieli directe		590 177,34	
		Cheltuieli de regie	10 %	59 017,73	
		Total		649 195,07	
		Beneficiu de deviz	5 %	32 459,75	
		Total		681 654,82	
		TVA	20 %	136 330,96	
					<b>817 985,78</b>
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>			<b><u>25 162,36</u></b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrări de reparație a drumurilor în orașul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 17

Reparatia drumului din asfalt, str. Petru Zadnipru (L=370m, b=3,5m)

Valoarea de deviz 817 985,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	153,252	94,60	14 497,64
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	95,040	94,60	8 990,78
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,142	94,60	486,43
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,553	94,60	1 187,51
		<b>Total manopera</b>				<b>25 162,36</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	190,080	1 664,89	316 462,29
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	43,209	432,28	18 678,39
3.	14111222016601	Amestec optimal de piatra sparta fr. 0-31,5 mm	m3	41,580	506,62	21 065,26
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	259,464	432,28	112 161,10
5.	23203226000401	Bitum	t	0,816	11 500,00	9 384,00
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,238	35,09	1 201,41
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>478 952,45</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,285	570,00	162,45
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,772	610,00	13 890,92
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,345	540,00	9 906,30
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	78,412	540,00	42 342,48
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,356	540,00	2 352,24
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,514	730,00	9 135,22
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,215	530,00	2 233,95
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>80 023,56</b>

Total	lei	584 138,37
Asigurarea sociala de stat	24 %	6 038,97
Cheltuieli directe		590 177,34

Cheltuieli de regie	10 %	59 017,73
Total		649 195,07
Beneficiu de deviz	5 %	32 459,75
Total		681 654,82
TVA	20 %	136 330,96
<b>Total deviz:</b>		<b>817 985,78</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor în  
orașul Ialoveni

Investitor Primăria orașului Ialoveni

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Reparatia imbracamintii rutiere. Conditii restanse, K manopera si utilaje = 1,20</b>						
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			4 118,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,110	610,00	4 118,68
		<i>Total</i>	lei			5 844,41
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			46,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,063	610,00	46,13
		<i>Total</i>	lei			654,53
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			2 494,05 342,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	94,60	342,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,320	540,00	2 151,25
		<i>Total</i>	lei			3 539,05
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (LA39 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=15 cm	m3			895,55 68,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	68,11
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,203	432,28	87,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	1,219	432,28	526,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,09	5,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	610,00	30,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	540,00	167,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	530,00	9,54
		<i>Total</i>	lei			190 616,91
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			12 053,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 500,00	11 848,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	570,00	205,11
		<i>Total</i>	lei			9 546,45
6	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm)	m2			263,71 6,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	6,81
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1 664,89	239,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	540,00	5,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	540,00	5,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	6,92
		<i>Total</i>	lei			348 103,41
<b>2. Amenajarea acostamentelor. Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000</b>						
7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2			78,28
						3,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,60
	14111222016601	Amestec optimal de piatra sparta fr. 0-31,5 mm	m3	0,126	506,62	63,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,09	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	610,00	2,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	530,00	0,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	540,00	7,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	540,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			25 833,61

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.