

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul *Lucrări de pavare a drumului de acces către casa nr.1 pe str. M.Frunze.*

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se vor executa lucrări de pavare a drumului.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli și vor fi finanțate din bugetul local.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.

4. Mostre

În cazul dat nu este necesitate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirijintele de șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

În baza schemei de execuție..

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

Conform schemei de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu este cazul.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

La lucrările susindicate se va folosi:electricitate, apă, compactor de mână,macara, autogreider, exavator. Forță de muncă: pavator,materiale: ciment, beton, mortar de ciment, bordură, plăci din beton, nisip.

16. Definiții

Termenul de execuție a lucrărilor-30 de zile.

17. Cerințe privind calculul costului.

Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

Specialist în construcții



Nicolae Borodin

29 iulie 2026.

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Lucrari de pavare a drumului de acces catre casa nr. 1 pe str. Frunza

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.13

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	26,0000
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7180
1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6214
1.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,3588
1.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,3588
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	26,0000
2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	124,0200
3	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	44,2000
3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,6852
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Lucrari de pavare curtii si parcarii pentru 10 locuri		
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	0,1950
4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,8561
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,1950
5.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9302
6	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	33,1500
6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,2696
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	1,3000
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8940
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	1,3000
8.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3000
8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,7390
8.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,5600
9	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	1,5000
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,7500
10.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,8625
10.2	4100126202818	Apă	m3	1,0750
10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7425
10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1575
10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,3150
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,0000
11.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,7000
11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	171,2000
11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4800
11.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	61,3000
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,3600
11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000
11.7	7129020012800	Pavator	h-om	21,4000
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	34,0200
12.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	41,2054
12.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,7010
12.3	7129020012800	Pavator	h-om	11,2060
12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4288
12.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,4164
12.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1701
13	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele	m2	133,0000

	aplicativ	terasamentelor de CF si drum. (Pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00		
13.1	2876276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23,5410
13.2	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m2	133,0000
13.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,9900
13.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	1,3300
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip "Bobina" cu grosime de 8 cm - culoare SUR)	m2	133,0000
14.1	2651122100327	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	212,8000
14.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 755,6000
14.3	2661112800655	Pavaj tip "Bobina" cu grosime de 8 cm - culoare SUR	m2	134,9950
14.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6650
14.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,0540
14.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,6600
14.7	7129020012800	Pavator	h-om	77,1666
14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1014
15	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Заливка зубьев)	m3	0,4000
15.1	2663102100001	Beton clasa	m3	0,4100
15.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	113,6000
15.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3040
15.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2800
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1160
15.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
15.7	7123010010200	Betonist	h-om	1,4200
15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
15.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0228
15.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0072
15.11	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,2400
15.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare curti si parcarii pentru 10 locuri		
		Capitolul 3. Rigola		
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sapatura santului cu lungime de 60 m x 0.6 m x 0,4 m)	100m3	0,1440
16.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3240
17	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale TIP L-1 (2000x400x600 mm)	buc	2,0000
17.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0120
17.2	2666122800600	Element prefabricat TIP L-1 (2000x400x600 mm)	buc	2,0200
17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040
17.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7000
17.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0160
17.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,8000
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
17.8	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,0000
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Grilaje pentru rigola din teava profilata si coltar)	kg	180,0000
18.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	180,0000
18.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9000
18.3	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4400
18.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,8000
18.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,6000
18.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,6000
18.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,2000
18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
18.9	7212030022700	Sudor	h-om	1,8000
19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,1800
19.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2808
19.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0198
19.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0137
19.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4302
		TOTAL Capitolul 3. Rigola		
		Capitolul 4. Pamint vegetal pentru zona verde		
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,1000
20.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4770
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	16,5000
21.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0030
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	10,0000

22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000
		TOTAL Capitolul 4. Pamint vegetal pentru zona verde		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

STR. FRUNZĂ N°1



