

**Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul
Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1

Очистка сточных вод Статия de pompare N3 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 49 305,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,03	984,000 0,000	1 013,520 0,000
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,22	1 416,000 0,000	311,520 0,000
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,00	545,000 0,000	545,000 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	2,24	133,571 133,571	299,198 299,198

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,18	523,200 0,000	617,376 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,18	1 143,339 571,889	1 349,140 674,829
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,13	1 080,000 0,000	140,400 0,000
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	21,50	35,200 0,000	756,800 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,13	217,808 23,346	28,315 3,035
		<i>Total</i>	Lei			5 061,269
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente				5 061,269
		Inclusiv salariu				977,062
		2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 197,250 441,550	87,890 17,662
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,00	45,450 16,210	181,800 64,840

1	2	3	4	5	6	7
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0054	m3	2,98	2 756,887 723,614	8 215,522 2 156,371
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,00	674,000 0,000	674,000 0,000
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	2,00	1 186,000 0,000	2 372,000 0,000
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,00	300,000 0,000	300,000 0,000
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	2,00	883,000 0,000	1 766,000 0,000
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,00	605,000 0,000	1 210,000 0,000
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,00	242,000 0,000	242,000 0,000
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,00	51,000 0,000	51,000 0,000
20	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc	1,00	200,000 0,000	200,000 0,000
21	AcE14B1	Capac	buc	1,00	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
22	AcE14B1	Scara-32.4kg	buc	1,00	1 036,800 0,000	1 036,800 0,000
23	AcE14B1	Scoaba -15kg	buc	10,00	48,000 0,000	480,000 0,000
24	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100	m2	3,95	354,457 7,781	1 400,106 30,734
25	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	32,80	249,359 57,059	8 178,982 1 871,542

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata rugoasa				
26	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,03	38 972,600 972,600	1 169,178 29,178
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,15	479,593 64,193	71,939 9,629
28	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,92	143,276 5,835	275,090 11,204
		<i>Total</i>	Lei			29 112,307
		Total Constructii Inclusiv salariu				29 112,307 4 191,160

		Total	Lei	34 173,59
		Asigurari sociale si medicale	24 %	1 240,37
		Transport materiale	5 %	1 167,28
		Total		36 581,24
		Cheltuieli de regie	8 %	2 926,50
		Total		39 507,74
		Beneficiu de deviz	4 %	1 580,30
		Total		41 088,04
		TVA	20 %	8 217,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		49 305,65 5 168,22

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul
Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 2-7-1**Очистка сточных вод Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii****Valoarea de deviz 49 305,65 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,4640	64,84	808,166
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1728	64,84	11,204
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,0000	64,84	64,840
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4740	64,84	30,734
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,7238	64,84	1 538,251
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,4897	64,84	1 004,353
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,4000	64,84	1 063,376
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,9830	64,84	647,298
		Total manopera				5 168,22

Materiale:

1.	prefabricat H20(0.04)Cod16289	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc	1,0000	200,00	200,000
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	56,9031	2,00	113,806
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1363	1 875,00	255,562
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0010	320,00	0,320
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3765	320,00	120,480
6.	1714227322926	Fringhie de cinpa gudronata	kg	17,9694	45,00	808,623
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4193	200,00	83,860
8.	2320156200901	Motorina	kg	4,4924	20,00	89,848
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	23,9592	15,00	359,388
10.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	13,9630	85,00	1 186,855
11.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,7953	35,00	62,836
12.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	39,3600	160,00	6 297,600
13.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	4,3884	25,00	109,710
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,0964	2,60	5,451
15.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,3025	1 450,00	438,625
16.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,5573	1 450,00	2 258,085
17.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2456	1 450,00	356,120
18.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0800	1 450,00	116,000
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0154	20,00	0,308
20.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	30,0000	38,00	1 140,000
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8200	12,00	9,840
22.	4100126202818	Apa	m3	0,0350	12,00	0,420
23.	abricat CT-7.5 (0.63)-Cod-	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,0000	674,00	674,000
24.	Capac	Capac	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000

25.	Cod -16186	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod - 16186	buc	2,0000	1 186,00	2 372,000
26.	prefabricat CTR1-15-	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,0000	605,00	1 210,000
27.	prefabricat H-10 (0.02) Cod162	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,0000	51,00	51,000
28.	prefabricat,CT8-5(0.05)Cod1620	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,0000	242,00	242,000
29.	ricat CT15-2.5(0.12) Cod	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,0000	300,00	300,000
30.	rmat prefabricatCT15-7.5	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	2,0000	883,00	1 766,000
31.	Scara-32.4kg	Scara-32.4kg	kg	32,4000	32,00	1 036,800
32.	Scoaba -15kg	Scoaba -15kg	kg	15,0000	32,00	480,000
Total materiale de construcții						23 345,54

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0630	110,00	6,930
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0162	65,00	1,053
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0480	20,00	0,960
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0167	480,00	8,016
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,0530	480,00	1 465,440
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2862	480,00	617,376
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0520	480,00	24,960
8.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt	h-ut	0,1189	75,00	8,918
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,3458	55,00	679,019
10.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1818	25,00	4,545
11.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	65,00	65,000
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	480,00	480,000
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,4240	450,00	1 540,800
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3760	550,00	756,800
Total utilaje de construcții						5 659,83

Total	Lei	34 173,59
Asigurari sociale si medicale	24 %	1 240,37
Transport materiale	5 %	1 167,28
Total		36 581,24
Cheltuieli de regie	8 %	2 926,50
Total		39 507,74
Beneficiu de deviz	4 %	1 580,30
Total		41 088,04
TVA	20 %	8 217,61

Total deviz:**49 305,65**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Lucrari de constructie a rețelilor
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna
Bubuieci, municipiul Chisinau****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
		<i>Total</i>	Lei			1 013,520
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 416,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	480,00	1 416,00
		<i>Total</i>	Lei			311,520
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			545,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	65,00	65,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	480,00	480,00
		<i>Total</i>	Lei			545,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,571 133,571
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,84	133,57
		<i>Total</i>	Lei			299,198
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			523,200

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
		<i>Total</i>	Lei			617,376
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 143,339 571,889
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,00	571,45
		<i>Total</i>	Lei			1 349,140
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
		<i>Total</i>	Lei			140,400
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			35,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	550,00	35,20
		<i>Total</i>	Lei			756,800
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			217,808 23,346
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,84	23,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3		320,00	2,46
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
		<i>Total</i>	Lei			28,315
		2. Constructii				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 197,250 441,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	64,84	441,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1 632,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,00	117,70
		<i>Total</i>	Lei			87,890
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			45,450 16,210
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 450,00	29,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			181,800
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0054	m3			2 756,887 723,614
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	64,84	506,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	64,84	217,21
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 450,00	757,75
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	200,00	28,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 450,00	119,50
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 450,00	147,19
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	15,00	120,60

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	45,00	271,35
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	2,00	38,19
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	450,00	517,05
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	25,00	1,53
		<i>Total</i>	Lei			8 215,522
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc			674,000 0,000
	abricat CT-7.5 - Cod-	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,0000	674,00	674,00
		<i>Total</i>	Lei			674,000
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc			1 186,000 0,000
	Cod -16186	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	1,0000	1 186,00	1 186,00
		<i>Total</i>	Lei			2 372,000
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc			300,000 0,000
	ricat CT15-2.5 Cod	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	Lei			300,000
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			883,000 0,000
	rmat prefabricatCT15-7.5	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,0000	883,00	883,00
		<i>Total</i>	Lei			1 766,000
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc			605,000 0,000
	prefabricat CTR1-15-	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	1,0000	605,00	605,00
		<i>Total</i>	Lei			1 210,000
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc			242,000 0,000
	prefabricat,CT8-5Cod1620	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,0000	242,00	242,00
		<i>Total</i>	Lei			242,000
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc			51,000 0,000
	prefabricat H-10 Cod162	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,0000	51,00	51,00
		<i>Total</i>	Lei			51,000
20	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc			200,000 0,000
	prefabricat H20Cod16289	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	Lei			200,000
21	AcE14B1	Capac	buc			1 200,000 0,000
	Capac	Capac	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	Lei			1 200,000
22	AcE14B1	Scara-32.4kg	buc			1 036,800

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	Scara-32.4kg	Scara-32.4kg	kg		32,00	1 036,80
		Total	Lei			1 036,800
23	AcE14B1	Scoaba -15kg	buc			48,000
						0,000
	Scoaba -15kg	Scoaba -15kg	kg		32,00	48,00
		Total	Lei			480,000
24	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100	m2			354,457
						7,781
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	64,84	7,78
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg		85,00	300,47
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	35,00	15,91
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	25,00	27,77
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	75,00	2,26
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	65,00	0,27
		Total	Lei			1 400,106
25	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata rugoasa	m2			249,359
						57,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,64
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	160,00	192,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
		Total	Lei			8 178,982
26	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			38 972,600
						972,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	64,84	972,60
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	38,00	38 000,00
		Total	Lei			1 169,178
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			479,593
						64,193
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Total	Lei			71,939
28	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,276
						5,835
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	64,84	5,84
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 875,00	133,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	480,00	4,18
		Total	Lei			275,090

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.