

Reparatia salii festive la Gradinita de copii Nr.2 or.Cantemir (denumirea obiectivului)	Formular Nr.7 WinCmeta
---	---------------------------

DEVIZ LOCAL № OFERTA

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 225 327,04 lei

Intocmit in prețuri curente 10.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,4600	21,33 20,43	649,82 622,41
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,2100	36,27 34,81	805,57 773,20
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	16,65 16,65	133,20 133,20
		<i>Total</i>	lei			1 588,59
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				1 588,59 1 528,81
		2. Lucrari de reparatie				
4	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var	m2	30,4600	171,14 124,12	5 212,97 3 780,55

		marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil				
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,0600	63,40 49,95	1 588,90 1 251,72
6	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	52,2100	103,50 45,41	5 403,91 2 370,75
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	113,4600	8,21 2,27	931,55 257,60
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	113,4600	114,76 92,33	13 020,26 10 475,72
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	113,4600	27,70 15,14	3 142,31 1 717,33
10		Coltar profilat din aluminiu	m	52,0600	13,77 0,00	716,87 0,00
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	113,4600	48,30 41,62	5 480,37 4 722,66
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	113,4600	8,21 2,27	931,55 257,60
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	113,4600	56,98 41,62	6 465,44 4 722,66
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	6,2600	56,99 41,62	356,73 260,57

		straturi pe glet existent, executate manual glafuri				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	103,1700	512,46 166,50	52 870,10 17 177,40
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	50,0000	114,69 56,76	5 734,47 2 838,00
17	RpEB01E	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 95-120 mmp.	m	125,0000	32,75 18,92	4 093,15 2 365,00
18		Tub de protectie gofrat d=20 mm	m	125,0000	13,77 0,00	1 721,25 0,00
19	RpEE15F	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator iluminat scara 10 A - 250 V, C.C. - simbol 0236 (ingropat)	buc	2,0000	88,72 35,57	177,43 71,14
20	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,0000	95,06 30,27	475,32 151,36
21	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	15,0000	468,05 82,49	7 020,77 1 237,37
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	102,2100	308,36 98,38	31 517,23 10 055,83
		<i>Total</i>	lei			146 860,58

		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				146 860,58 63 713,26
		Total	lei			148 449,17
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %			15 658,10
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %			7 940,14
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 7 %	7 %			12 043,32
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %			3 681,81
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			37 554,50
						225 327,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				65 242,07

Intocmit	A.Delibaltov
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia salii festive la Gradinita de copii Nr.2 or.Cantemir	Formular Nr.3
(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz local de resurse № OFERTA

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 225 327,04 lei

Intocmit in prețuri curente 10.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № OFERTA:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	26,3472	75,68	1 993,96
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	51,0570	75,68	3 863,99
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	190,2640	75,68	14 399,19
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	37,5000	75,68	2 838,00
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,7072	75,68	1 264,40
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	122,6498	75,68	9 282,14
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,3000	75,68	3 958,07
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,6536	75,68	5 498,43
9.	7422010060100	Timplar	h-om	211,4985	75,68	16 006,21
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,1003	75,68	6 137,68
		Total manopera				65 242,07

Materiale:

1.	,	Coltar profilat din aluminiu	m	53,1012	13,50	716,87
2.	„	Tub de protectie gofrat d=20 mm	m	127,5000	13,50	1 721,25
3.	1111000100020	Intrerupator	buc	2,0000	41,40	82,80
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	108,3937	16,20	1 755,98
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8864	288,00	255,29
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1928	288,00	631,53
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,0210	9,27	55,81
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0050	3 600,00	18,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0150	3 600,00	54,00
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0150	3 600,00	54,00
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0060	10 800,00	64,80
12.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	92,9089	16,20	1 505,12
13.	2051142950700	Dibluri	buc	10,0000	1,80	18,00
14.	2320166200729	Parchetin	l	0,6663	16,20	10,79
15.	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,6250	4,50	11,81
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,0380	37,80	1 286,64
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,8880	28,80	1 379,18
18.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,0190	4,50	76,59
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	124,8060	10,80	1 347,90
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	966,0705	2,57	2 482,80
21.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0860	9 000,00	774,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,2082	10,80	77,85
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	810,1044	2,88	2 333,10
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	119,6890	6,30	754,04
25.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1253	0,00	0,00
26.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,6397	0,00	0,00
27.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7229	0,00	0,00
28.	2670112204051	Placi din laminat	m2	108,3937	167,40	18 145,11
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59,8600	5,40	323,24
30.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	133,8750	11,70	1 566,34
31.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	108,3285	325,80	35 293,43
32.	2746167335100	Priza	buc	5,1000	39,60	201,96
33.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,0000	11,70	81,90
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	37,80	5,67
35.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,0000	4,50	45,00
36.	2874136313300	Diblu din metal	buc	412,6800	0,90	371,41

37.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	15,3000	378,00	5 783,40
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0079	14,40	43,31
39.	4100126202818	Apa	m3	0,7798	14,40	11,22
40.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,3460	5,40	61,26
Total materiale de constructii						79 401,40

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	225,0000	12,00	2 700,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,3186	18,00	41,73
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3046	18,00	5,48
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,6906	18,00	246,43
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8154	24,00	43,57
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,4426	96,00	618,49
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	12,5000	12,00	150,00
Total utilaje de constructii						3 805,70

	Total	lei			148 449,17
	Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %			15 658,10
	Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %			7 940,14
	Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 7 %	7 %			12 043,32
	Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %			3 681,81
	TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			37 554,50
	Total deviz:				225 327,04

Intocmit	A.Delibaltov
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia salii festive la Gradinita de copii Nr.2 or.Cantemir

Investitor Primaria Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1		1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,68	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,68	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,40	0,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			649,82
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			36,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	75,68	17,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,68	17,41
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,20	0,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,40	0,43
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			805,57
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	75,68	16,65
		<i>Total</i>	lei			133,20
		2. Lucrari de reparatie				
4	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			171,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	75,68	101,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,68	22,70
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	2,57	21,51
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	9 000,00	17,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	288,00	6,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	14,40	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	96,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 212,97
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			63,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	75,68	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	75,68	16,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,57	2,52

	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	9 000,00	9,01
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	288,00	1,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,40	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	96,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			1 588,90
6	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			103,50 45,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	75,68	24,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	75,68	21,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,57	33,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	288,00	12,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,40	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	96,00	11,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		Total	lei			5 403,91
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,21 2,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,68	2,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,80	5,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
		Total	lei			931,55
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,76 92,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,68	92,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,88	20,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,40	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,00	0,38
		Total	lei			13 020,26
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,70 15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,68	15,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,40	0,00
		Total	lei			3 142,31
10		Coltar profilat din aluminiu	m			13,77 0,00
		Coltar profilat din aluminiu	m	1,0200	13,50	13,77
		Total	lei			716,87
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,30 41,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,68	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,68	7,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,30	6,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,40	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			5 480,37
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,21 2,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,68	2,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,80	5,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,40	0,27
		Total	lei			931,55

13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,98 41,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,68	41,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,80	11,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	10,80	0,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,40	2,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,27	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,40	0,03
		Total	lei			6 465,44
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2			56,99 41,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,68	41,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,80	11,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	10,80	0,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,40	2,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,27	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,40	0,03
		Total	lei			356,73
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			512,46 166,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,68	11,35
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,68	155,14
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	325,80	342,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		Total	lei			52 870,10
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			114,69 56,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	75,68	56,76
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 600,00	1,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 600,00	0,36
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 600,00	1,08
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 800,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	37,80	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	12,00	54,00
		Total	lei			5 734,47
17	RpEB01E	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 95-120 mmp.	m			32,75 18,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	75,68	18,92
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0200	11,70	12,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	4,50	0,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	12,00	1,20
		Total	lei			4 093,15
18		Tub de protectie gofrat d=20 mm	m			13,77 0,00
	...	Tub de protectie gofrat d=20 mm	m	1,0200	13,50	13,77
		Total	lei			1 721,25
19	RpEE15F	Montarea intreruptoarelor - intrerupator iluminat scara 10 A -250 V, C.C. - simbol 0236 (ingropat)	buc			88,72 35,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	75,68	35,57
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	41,40	41,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,70	11,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	9,27	0,04

		<i>Total</i>	lei			177,43
20	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			95,06 ----- 30,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	75,68	30,27
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	39,60	40,39
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,70	11,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	10,80	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	9,27	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,50	9,00
		<i>Total</i>	lei			475,32
21	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			468,05 ----- 82,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	75,68	82,49
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	378,00	385,56
		<i>Total</i>	lei			7 020,77
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			308,36 ----- 98,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	75,68	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,68	11,35
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	167,40	177,53
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	16,20	17,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,20	14,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			31 517,23

APROBAT:

Intocmit	Investitor
A.Delibaltov	
<small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small>	<small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small>

L.S.

L.S.