

Lucrari de reparatie interioara a oficiului medicului de familie din s. Sarata-Razes, r-nul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 265 034,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare 1.1. Coridor 1.1.1. Tavane				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,52	264,08 162,29	2 514,01 1 545,03
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,52	5,17 2,55	49,26 24,27
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,52	55,00 46,73	523,63 444,90
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,52	33,39 25,49	317,91 242,67
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,52	5,17 2,55	49,26 24,27
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	9,52	63,32 46,73	602,78 444,90

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 056,85 2 726,04
		1.1.2. Pereti				
7	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	26,24	10,25 9,35	268,87 245,26
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,24	5,17 2,55	135,77 66,89
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,24	126,49 103,66	3 319,06 2 720,13
10	CK26D	Cornier din aluminiu	m	18,00	15,45 8,50	278,05 152,95
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,24	26,47 16,99	694,63 445,92
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	26,24	55,00 46,73	1 443,30 1 226,29
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,24	5,17 2,55	135,77 66,89
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,24	63,32 46,73	1 661,45 1 226,29
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,26	260,95 5,95	67,85 1,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 004,74 6 152,15
		1.1.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,52	41,40 39,09	394,09 372,10
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,52	27,84 25,49	265,05 242,67
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,52	113,10 59,48	1 076,71 566,24
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)	m2	9,52	76,25 40,79	725,86 388,28
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,52	457,41 212,43	4 354,53 2 022,29
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,40	78,58 42,48	660,06 356,87
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 476,30 3 948,45
		Total Coridor Inclusiv salariu				19 537,89 12 826,65
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				19 537,89 12 826,65
		2. Cabinete MF				
		2.1. Tavane				
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,70	264,08 162,29	4 146,00 2 548,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,70	5,17 2,55	81,23 40,02
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,70	55,00 46,73	863,56 733,72

1	2	3	4	5	6	7
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,70	33,39 25,49	524,29 400,21
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,70	5,17 2,55	81,23 40,02
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,70	63,32 46,73	994,08 733,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 690,40 4 495,68
		2.2. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,80	24,54 22,94	44,18 41,30
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	1,80	308,65 195,43	555,57 351,78
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80	424,34 208,18	763,81 374,72
31	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	40,40	10,25 9,35	413,97 377,61

1	2	3	4	5	6	7
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,40	5,17 2,55	209,03 102,98
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,40	126,49 103,66	5 110,13 4 188,00
34	CK26D	Cornier din aluminiu	m	28,28	15,45 8,50	436,84 240,30
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,40	26,47 16,99	1 069,47 686,56
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	40,40	55,00 46,73	2 222,15 1 888,03
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,40	5,17 2,55	209,03 102,98
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,40	63,32 46,73	2 558,03 1 888,03
39	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,40	260,95 5,95	104,38 2,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 696,59 10 244,66
		2.3. Pardoseli				
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,70	41,40 39,09	649,92 613,65
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,70	27,84 25,49	437,10 400,21
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,70	113,10 59,48	1 775,71 933,82
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	15,70	76,24	1 197,03

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)			40,79	640,33
44	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,70	457,41 212,43	7 181,32 3 335,07
45	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,72	78,58 42,48	1 235,25 667,86
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 476,33 6 590,95
		Total Cabinete MF Inclusiv salariu				32 863,31 21 331,29
		3. Examinare				
		3.1. Tavane				
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,15	264,08 162,29	5 057,06 3 107,91
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,15	5,17 2,55	99,08 48,82
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,15	55,00 46,73	1 053,32 894,95
49	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,15	33,39 25,49	639,50 488,15
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,15	5,17 2,55	99,08 48,82
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,15	63,32 46,73	1 212,53 894,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 160,58 5 483,58
		3.2. Pereti				
52	RpCU17A	Reparatie mare a sobei de incalzire: soba captusita	buc	1,00	2 065,71 1 308,54	2 065,71 1 308,54
53	RpCU19A	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor cu captuseala si repararea captusirii: usita pentru cenusar	buc	1,00	1 980,24 96,87	1 980,24 96,87
54	RpCU19B	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor cu captuseala si repararea captusirii: usita pentru focar	buc	1,00	2 589,28 179,29	2 589,28 179,29
55	RpCU19D	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor cu captuseala si repararea captusirii: plita	buc	1,00	2 932,96 118,96	2 932,96 118,96
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,80	24,54 22,94	44,18 41,30
57	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	1,80	308,65 195,43	555,57 351,78
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80	424,34 208,18	763,81 374,72
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei	m2	42,90	10,25 9,35	439,58 400,97

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive prin curatire cu perie de sirma				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,90	5,17 2,55	221,97 109,36
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,90	126,49 103,66	5 426,35 4 447,16
62	CK26D	Cornier din aluminiu	m	30,00	15,45 8,50	463,41 254,91
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,90	26,47 16,99	1 135,65 729,04
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,90	55,00 46,73	2 359,66 2 004,87
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,90	5,17 2,55	221,97 109,36
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,90	63,32 46,73	2 716,32 2 004,87
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,42	260,95 5,95	109,60 2,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 026,25 12 534,47
		3.3. Pardoseli				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,15	41,40 39,09	792,74 748,50
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,15	27,84 25,49	533,16 488,15
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,15	113,10 59,48	2 165,91 1 139,02

1	2	3	4	5	6	7
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)	m2	19,15	76,24 40,79	1 460,07 781,04
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,15	457,41 212,43	8 759,38 4 067,94
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,04	78,58 42,48	1 338,97 723,94
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 050,22 7 948,60
		Total Examinare Inclusiv salariu				47 237,05 25 966,65
		4. Proceduri				
		4.1. Tavane				
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,22	264,08 162,29	2 962,94 1 820,92
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,22	5,17 2,55	58,05 28,60
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,22	55,00 46,73	617,14 524,35
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,22	33,39 25,49	374,68 286,01
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,22	5,17 2,55	58,05 28,60
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	11,22	63,32 46,73	710,42 524,35

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 781,29 3 212,83
		4.2. Pereti				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,10	24,54 22,94	493,29 461,13
81	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	20,10	308,65 195,43	6 203,85 3 928,16
82	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,10	424,34 208,18	8 529,16 4 184,35
83	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	20,30	10,25 9,35	208,01 189,74
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,30	5,17 2,55	105,03 51,75
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,30	126,49 103,66	2 567,71 2 104,37
86	CK26D	Cornier din aluminiu	m	14,21	15,45 8,50	219,50 120,74
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	20,30	26,47 16,99	537,38 344,98

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	20,30	55,00 46,73	1 116,58 948,69
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,30	5,17 2,55	105,03 51,75
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,30	63,32 46,73	1 285,35 948,69
91	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,20	260,95 5,95	52,19 1,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 423,09 13 335,53
		4.3. Pardoseli				
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,22	41,40 39,09	464,47 438,55
93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,22	27,84 25,49	312,38 286,01
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,22	113,10 59,48	1 268,99 667,35
95	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)	m2	11,22	76,25 40,79	855,47 457,61
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,22	457,41 212,43	5 132,13 2 383,41
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 033,43 4 232,93
		Total Proceduri Inclusiv salariu				34 237,81 20 781,30
		5. Cazan				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Tavane				
97	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,76	264,08 162,29	3 105,54 1 908,56
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,76	5,17 2,55	60,85 29,98
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,76	55,00 46,73	646,85 549,59
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,76	33,39 25,49	392,71 299,77
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,76	5,17 2,55	60,85 29,98
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,76	63,32 46,73	744,61 549,59
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 011,41 3 367,46
		5.2. Pereti				
103	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	31,67	10,25 9,35	324,51 296,01
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,67	5,17 2,55	163,86 80,73
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,67	126,49 103,66	4 005,89 3 283,02
106	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-31,67	49,94 40,79	-1 581,65 -1 291,68

1	2	3	4	5	6	7
107	CK26D	Cornier din aluminiu	m	22,16	15,45 8,50	342,31 188,29
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,67	26,47 16,99	838,37 538,20
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31,67	55,00 46,73	1 741,97 1 480,05
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,67	5,17 2,55	163,86 80,73
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,67	63,32 46,73	2 005,26 1 480,05
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,31	260,95 5,95	80,89 1,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 085,28 6 137,25
		5.3. Pardoseli				
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,76	41,40 39,09	486,82 459,65
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,76	27,84 25,49	327,41 299,77
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,76	113,10 59,48	1 330,07 699,47
116	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)	m2	11,76	76,24 40,79	896,64 479,64
117	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,76	457,41 212,43	5 379,13 2 498,12
118	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,72	78,58 42,48	999,51 540,41
		Total Pardoseli				9 419,58

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 977,07
		Total Cazan Inclusiv salariu				22 516,27 14 481,78
		6. Evacuarea deseurilor				
119	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,00	106,21 106,21	1 593,19 1 593,19
120	TsH92B	Incarcarea in auto	t	15,00	94,32 94,32	1 414,75 1 414,75
121	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	15,00	37,10 0,00	556,50 0,00
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				3 564,44 3 007,94

		Total	lei	159 956,77
		Asigurarea sociala	24,00 %	23 614,95
		Total	100,00 +	183 571,71
		Transportarea	10,00 %	6 042,14
		Total	100,00 +	189 613,86
		Cheltueli de regie	12,00 %	22 753,66
		Total	100,00 +	212 367,52
		Beneficiu	4,00 %	8 494,70
		Total	100,00 +	220 862,22
		TVA	20,00 %	44 172,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		265 034,66 98 395,61

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sarata-Razes r. Leova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)