

**Reutilare a cladirii existente a
gimnaziului in gradinita de copii
din satul Greblesti, r-nul
Straseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de antiincendiu si paza

Valoarea de deviz 53 106,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de Constructie				
1	RpCU05H 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00	29,68 29,68	356,20 356,20
2	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	12,00	14,79 12,99	177,44 155,84
Cheltuieli directe			lei			533,64
ASM (Π3) * 22,5 %			22,50 %			115,21
Transport (Π3) * 3 %			3,00 %			0,25
Regie (Π3+ASM+Transp) * 3 %			3,00 %			19,47
Beneficiu Deviz (Π3+ASM+Transp+Regie) * 1 %			1,00 %			6,69
Total Π3+ASM+Transp+Regie+Benefi			100,00 +			675,25
Total Lucrari de Constructie						675,25
Incluziv salariu						512,04
		2. Lucrari de montare				
3	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ΠC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00	749,50 742,08	749,50 742,08
4	10-08-	Aparat de semnalizare de capacitate	buc	1,00	515,96	515,96

1	2	3	4	5	6	7
	003-01				510,18	510,18
5	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,40	492,63 477,71	197,05 191,09
6	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	1,00	237,62 231,90	237,62 231,90
7	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	38,00	99,86 92,76	3 794,53 3 524,88
8	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	3,00	49,53 46,38	148,58 139,14
9	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate	buc	3,00	516,02 510,18	1 548,07 1 530,54
10	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	5,40	2 185,71 1 971,15	11 802,83 10 644,21
11		KПCBB 2*2*0,5	100 m	0,60	54,00 0,00	32,40 0,00
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton 10*22	m	70,00	59,57 14,84	4 169,66 1 038,91
13	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton 40*60	m	2,00	59,69 14,84	119,38 29,68
Cheltuieli directe			lei	23 315,59		
ASM (Π3) * 22,5 %			22,50 %	4 181,09		
Transport (Π3) * 3 %			3,00 %	104,77		
Cheltuieli regie (Π3+ASM+Transp) * 2 %			2,00 %	552,03		
Beneficiu Deviz (Π3+ASM+Transp+Cheltu) * 1 %			1,00 %	281,53		
Total Π3+ASM+Transp+Cheltu+Benefi			100,00 +	28 435,01		
Total Lucrari de montare						28 435,01
Incluziv salariu						22 763,70
		3. Utilaj				
14		Артон 08Π	buc	1,00	2 400,00	2 400,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
15		Радиопередачик АТС -100	buc	1,00	2 095,00 0,00	2 095,00 0,00
16		Sursa de alimentare	buc	1,00	840,00 0,00	840,00 0,00
17		Извещатель дымавой	buc	30,00	236,00 0,00	7 080,00 0,00
18		Извещатель ручной	buc	3,00	145,00 0,00	435,00 0,00
19		Извещатель тепловой	buc	3,00	650,00 0,00	1 950,00 0,00
20		Сирена	buc	3,00	115,00 0,00	345,00 0,00
Total Utilaj						15 145,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			44 255,26
TVA (II3) * 20 %			20,00 %			8 851,05

Total deviz: 53 106,32
Incluziv salariu 23 275,73

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)