

Anenanjarea unui popas turistic ECO-Spacy in zona riverana din s.Telita

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Foisor Capitolul 1.1.1. Constructiv		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,50
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,00
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,00
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	30,00
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	850,00
6	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 360,00
7	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	36,00
		Capitolul 1.1.2. Carcas de lemn		
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,58
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,58
10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	6,58
11	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip QSB de 18 mm grosime	m2	60,00
12	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv(sendrila bituminoasa)	m2	60,00
13	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din lambriu de lemn cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	25,00

1	2	3	4	5
14	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple(ingradire foisor)	m2	32,00
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,00
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00
17	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la carcasa de lemn	m2	85,00
		Capitolul 1.1.3. Placaje		
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,00
19	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	68,00
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,00
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	15,00
		Capitolul 1.2. Perete de sprijin		
22	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,30
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,00
25	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	70,00
26	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	500,00
27	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	600,00
28	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	21,75
		1.3. Constructii modulare gata prefabricate Angar cu 3 euro-containere pentru deseuri menajere		
29	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100M3	0,20
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	M3	2,60

1	2	3	4	5
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	M2	12,00
32	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	M3	1,75
33	CP55Faplicat	Procurarea si montarea elemente prefabricate-angar acoperit, constructie metal si lemn metal si lemn cu loc pentru 3 euro-contatienere	buc	1,00
34		Euro-container 1,1 t, din plastic pentru colectare selectiva a deseurilor culoare negru, verde si galben	buc	3,00
		1.4. Reconstructia Fintinii Nr 1-2		
35	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	M3	1,50
36	RpAcH12C	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 4-6 m	M3	3,50
37	TsA07I1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 4,01-6 m teren tare	M3	1,5
38	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	M3	0,48
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. -Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	Buc.	2
40	RCsF02B	Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru competari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente in ziduri drepte sau curbe pina la 2 m inclusiv si pina la 50 cm grosime(peretii fintinilor)	M3	3,50
41	AcE08B aplicativ	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (partea	buc	2,00

1	2	3	4	5
		exterioara colacul lemn +Scripet (Bopot) cu acoperis tip 2)vezi proiect		
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	M2	18,00
43	CG47C	Pardoseli din placi de gresie , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm	M2	18,00
44	CO02A aplicat	Trotuar executat cu placi de Lespezi Piatra Naturala asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	M2	13,00
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(ingradire metalica h= 1 m din teava profilata 40x40,40x20,20x20. inclusiv piese inglobate)	kg	250,00
46	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	M2	12,00
		1.5. Montare mobilier urban		
47	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare. Banci din lemn pe carcas din teava profilata (zona camping) 2x0,5m	buc	6,00
48	TsH91A	Instalarea mese pe 2 picioare. Masa din lemn cu carcas din teava profilata, 2x1 m	buc	2,00
49	Pret furnizor	Instalarea urne 10 l. (cost utilaj)vezi proiect	buc	5,00
50	TsH91B	Instalarea panou informativ din lemn, tip rustic, H 1,5 x L 1,5 m	buc	1,00
51	Pret furnizar	Bloc Modular Grup saniar 2 locuri	complet	1

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.