

Lucrari de renovare a spatiilor de igiena, instalatiilor sanitare si a retelelor de apeduct si canalizare in caminul nr. 1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 936 726,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia bloc Sanitar 1.1. Spalatorie 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,00	24,15 <hr/> 22,94	676,11 <hr/> 642,37
2	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,00	125,96 <hr/> 101,96	3 526,87 <hr/> 2 854,99
3	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	7,60 <hr/> 2,55	212,77 <hr/> 71,37
4	CI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	28,00	676,88 <hr/> 246,41	18 952,76 <hr/> 6 899,56

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						23 368,51
Incluziv salariu						10 468,30
1.1.2. Tavane						
5	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,00	24,15 <hr/> 22,94	169,03 <hr/> 160,59
6	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,00	7,60 <hr/> 2,55	53,19 <hr/> 17,84
7	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Lambriu", inclusiv sistemul-grila	m2	7,00	321,09 <hr/> 186,93	2 247,64 <hr/> 1 308,54
Total Tavane						2 469,86
Incluziv salariu						1 486,97
1.1.3. Pardoseli						
8	RpCK42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,00	67,90 <hr/> 66,28	475,31 <hr/> 463,94
9	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,00	7,60 <hr/> 2,55	53,19 <hr/> 17,84
10	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,00	482,34 <hr/> 212,43	3 376,40 <hr/> 1 486,97
Total Pardoseli						3 904,90
Incluziv salariu						1 968,75
Total Spalatorie						29 743,27
Incluziv salariu						13 924,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Spatiu Lavoare 1.2.1. Pereti				
11	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,00	24,15 <hr/> 22,94	507,08 <hr/> 481,78
12	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,00	125,96 <hr/> 101,96	2 645,15 <hr/> 2 141,24
13	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,00	7,60 <hr/> 2,55	159,58 <hr/> 53,53
14	CI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	21,00	676,88 <hr/> 246,41	14 214,57 <hr/> 5 174,67
15	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,00	35,69 <hr/> 35,69	214,12 <hr/> 214,12
16	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,00	2 533,04 <hr/> 68,83	15 198,21 <hr/> 412,95
Total Pereti						32 938,72
Incluziv salariu						8 478,31
		1.2.2. Poduri				
17	RpCJ35A п. K=3=1,00;	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,00	24,15 <hr/> 22,94	169,03 <hr/> 160,59

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	sau tavane				
18	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,00	7,60 2,55	53,19 17,84
19	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Lambriu", inclusiv sistemul-grila	m2	7,00	321,09 186,93	2 247,64 1 308,54
Total Poduri						2 469,86
Incluziv salariu						1 486,97
1.2.3. Pardoseli						
20	RpCK42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,00	67,90 66,28	475,31 463,94
21	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,00	7,60 2,55	53,19 17,84
22	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,00	482,34 212,43	3 376,40 1 486,97
Total Pardoseli						3 904,90
Incluziv salariu						1 968,75
1.2.4. Utilaj						
23	SD04A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc	7,00	503,23 50,98	3 522,62 356,87

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilaj						3 522,62
Incluziv salariu						356,87
Total Spatiu Lavoare						42 836,11
Incluziv salariu						12 290,91
		1.3. Veceu				
		1.3.1. Pereti				
24	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,00	24,15 22,94	724,41 688,26
25	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,00	125,96 101,96	3 778,78 3 058,92
26	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	7,60 2,55	227,97 76,47
27	CI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	30,00	676,88 246,41	20 306,52 7 392,39
28	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,00	35,69 35,69	392,56 392,56
29	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,00	2 533,04 68,83	27 863,39 757,08

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						53 293,64
Incluziv salariu						12 365,68
1.3.2. Tavane						
30	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,00	24,15 22,94	241,47 229,42
31	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	7,60 2,55	75,99 25,49
32	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Lambriu", inclusiv sistemul-grila	m2	10,00	321,09 186,93	3 210,91 1 869,34
Total Tavane						3 528,38
Incluziv salariu						2 124,25
1.3.3. Pardoseli						
33	RpCK42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00	67,90 66,28	679,02 662,77
34	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonkontakt	m2	10,00	7,60 2,55	75,99 25,49
35	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,00	482,34 212,43	4 823,43 2 124,25
Total Pardoseli						5 578,43
Incluziv salariu						2 812,51
1.3.4. Lucrari diverse						
36	RpSC06A п. K=3=1,00; M=1,00;	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,00	93,47 93,47	747,74 747,74

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
37	SC07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	8,00	2 112,43 399,36	16 899,47 3 194,87
38	RpSC05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,00	80,72 80,72	484,33 484,33
39	SC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	1 717,79 157,19	10 306,77 943,17
40	SD04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,00	654,20 140,20	7 196,21 1 542,21
41	SD01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,00	62,30 11,05	186,90 33,14
Total Lucrari diverse						35 821,41
Incluziv salariu						6 945,45
Total Veceu						98 221,86
Incluziv salariu						24 247,89
		1.4. Dusuri 1.4.1. Pereti				
42	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,00	24,15 22,94	772,70 734,14

1	2	3	4	5	6	7
43	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,00	125,96 <hr/> 101,96	4 030,70 <hr/> 3 262,85
44	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00	7,60 <hr/> 2,55	243,17 <hr/> 81,57
45	CI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	32,00	676,88 <hr/> 246,41	21 660,29 <hr/> 7 885,22
Total Pereti						26 706,87
Incluziv salariu						11 963,78
1.4.2. Tavane						
46	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,00	24,15 <hr/> 22,94	241,47 <hr/> 229,42
47	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	7,60 <hr/> 2,55	75,99 <hr/> 25,49
48	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Lambriu", inclusiv sistemul-grila	m2	10,00	321,09 <hr/> 186,93	3 210,91 <hr/> 1 869,34
Total Tavane						3 528,38
Incluziv salariu						2 124,25
1.4.3. Pardoseli						
49	RpCK42C п.	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	10,00	67,90 <hr/>	679,02 <hr/> 662,77

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	gresie, placi ceramice, etc			66,28	
50	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	7,60 2,55	75,99 25,49
51	CG17D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,00	482,34 212,43	4 823,43 2 124,25
Total Pardoseli						5 578,43
Incluziv salariu						2 812,51
1.4.4. Utilaj						
52	SC18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	5,00	866,99 30,59	4 334,95 152,95
53	SD01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" PPR 25	buc	3,00	66,60 15,29	199,80 45,88
54	SD01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"PPR20	buc	3,00	68,61 15,29	205,84 45,88
55	pret de piata n. K=1,00	Accesoriu montare	buc	7,00	20,00 0,00	140,00 0,00
56	pret de piata n. K=1,00	RM 20	buc	30,00	14,00 0,00	420,00 0,00
Total Utilaj						5 300,59
Incluziv salariu						244,71
Total Dusuri						41 114,26

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						17 145,25
		1.5. Incaperea pentru boiler				
		1.5.1. Pereti				
57	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,00	24,15 22,94	579,53 550,61
58	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,00	125,96 101,96	3 023,03 2 447,14
59	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00	7,60 2,55	182,38 61,18
60	CI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	24,00	676,88 246,41	16 245,22 5 913,91
Total Pereti						20 030,15
Incluziv salariu						8 972,83
		1.5.2. Tavane				
61	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,84	24,15 22,94	92,72 88,10
62	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,84	7,60 2,55	29,18 9,79
63	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Lambriu", inclusiv sistemul-grila	m2	3,84	321,09 186,93	1 232,99 717,83

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Tavane					1 354,90
		Incluziv salariu					815,71
		1.5.3. Pardoseli					
64	RpCK42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,84	67,90 <hr/> 66,28	260,74 <hr/> 254,50	
65	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,84	7,60 <hr/> 2,55	29,18 <hr/> 9,79	
66	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,84	482,34 <hr/> 212,43	1 852,20 <hr/> 815,71	
		Total Pardoseli					2 142,12
		Incluziv salariu					1 080,00
		Total Incaperea pentru boiler					23 527,16
		Incluziv salariu					10 868,55
		Total Reparatia bloc Sanitar					235 442,67
		Incluziv salariu					78 476,63
		2. Etaj II					
		2.1. Reparatia bloc sanitar					
67	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	104,00	24,15 <hr/> 22,94	2 511,28 <hr/> 2 385,96	
68	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru	m2	104,00	125,96 <hr/> 101,96	13 099,79 <hr/> 10 604,26	

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
69	RpCK42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,43	67,90 <hr/> 66,28	1 590,93 <hr/> 1 552,86
70	CI06C4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	23,43	530,84 <hr/> 259,16	12 437,69 <hr/> 6 072,08
71	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,00	63,77 <hr/> 46,73	4 272,42 <hr/> 3 131,14
72	CF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	23,43	592,02 <hr/> 378,12	13 870,95 <hr/> 8 859,27
73	CI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	80,00	676,88 <hr/> 246,41	54 150,73 <hr/> 19 713,04
74	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,30	2 533,04 <hr/> 68,83	3 292,95 <hr/> 89,47

1	2	3	4	5	6	7
75	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,30	$\frac{2\ 533,04}{68,83}$	$\frac{3\ 292,95}{89,47}$
76	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,30	$\frac{2\ 533,04}{68,83}$	$\frac{3\ 292,95}{89,47}$
77	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,30	$\frac{2\ 533,04}{68,83}$	$\frac{3\ 292,95}{89,47}$
78	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,70	$\frac{2\ 533,04}{68,83}$	$\frac{4\ 306,16}{117,00}$
79	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,70	$\frac{2\ 533,04}{68,83}$	$\frac{4\ 306,16}{117,00}$
80	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	1,70	$\frac{2\ 533,04}{68,83}$	$\frac{4\ 306,16}{117,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
81	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,10	2 533,04 68,83	2 786,34 75,71
82	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,10	2 533,04 68,83	2 786,34 75,71
83	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,40	2 533,04 68,83	11 145,36 302,83
Total Reparatia bloc sanitar						144 742,09
Incluziv salariu						53 481,77
2.2. Ventilare						
84	CL20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x150	buc	3,00	115,46 42,48	346,38 127,45
85	RpCU05II п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	63,73 63,73	382,37 382,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare			728,75	
		Incluziv salariu			509,82	
		Total Etaj II			145 470,83	
		Incluziv salariu			53 991,59	
		3. Retele apeduct si Canalizare Etaj I 3.1. Etaj I, Etaj II - Retele de apeduct si canalizare				
86	SA14B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	30,00	<u>103,32</u> 26,34	<u>3 099,59</u> 790,22
87	SA14C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	<u>101,03</u> 28,04	<u>1 212,34</u> 336,48
88	SA14D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	20,00	<u>77,67</u> 30,59	<u>1 553,35</u> 611,78
89	SD01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,00	<u>62,30</u> 11,05	<u>186,90</u> 33,14
90	SD01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10,00	<u>62,30</u> 11,05	<u>623,01</u> 110,46
91	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	100,00	<u>44,57</u> 23,79	<u>4 456,66</u> 2 379,16
92	SB09E п. K=3=1,00;	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	15,00	<u>44,57</u> 23,79	<u>668,50</u> 356,87

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
93	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	44,57 23,79	445,67 237,92
94	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	30,00	44,57 23,79	1 337,00 713,75
95	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,00	44,57 23,79	891,33 475,83
96	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	44,57 23,79	445,67 237,92
97	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	50,00	44,57 23,79	2 228,33 1 189,58
98	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	44,57 23,79	445,67 237,92
99	п. K=1,00	Clipse 20mm	buc	60,00	1,50 0,00	90,00 0,00
100	п. K=1,00	Clipse 32mm	buc	50,00	2,00 0,00	100,00 0,00
101	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	44,57 23,79	267,40 142,75
102	SB09E п. K=3=1,00;	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	6,00	44,57 23,79	267,40 142,75

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	avind diametrul de 110 mm				
103	SA08F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	118,11 76,47	944,92 611,78
104	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,00	44,57 23,79	891,33 475,83
105	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	30,00	44,57 23,79	1 337,00 713,75
106	п. K=1,00	Clipse 25mm	buc	50,00	1,70 0,00	85,00 0,00
107	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	44,57 23,79	445,67 237,92
108	SD03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	523,38 89,22	1 046,76 178,44
Total Etaj I, Etaj II - Rețele de apeduct si canalizare						23 069,49
Incluziv salariu						10 214,24
		3.2. Rețele de apeduct si canalizare				
109	SB05E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	28,00	98,43 61,18	2 756,07 1 713,00
110	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip	m	22,00	98,43	2 165,49

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			61,18	1 345,92
111	SB05E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,50	98,43 61,18	246,08 152,95
112	SB05E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,50	98,43 61,18	147,65 91,77
113	SB05C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	25,00	86,26 49,28	2 156,47 1 232,07
114	SB05C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	86,26 49,28	345,04 197,13
115	SB05C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	86,26 49,28	258,77 147,85
116	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	32,00	74,77 46,73	2 392,49 1 495,47
117	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de	buc	6,00	74,77	448,59

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm			46,73	280,40
118	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	70,00	74,77 46,73	5 233,56 3 271,34
119	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00	60,97 33,99	609,66 339,88
120	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00	60,97 33,99	609,66 339,88
121	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	60,97 33,99	121,93 67,98
122	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	74,77 46,73	373,83 233,67
123	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	74,76 46,73	224,29 140,20
124		Clipse 110mm	buc	30,00	5,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=1,00				0,00	0,00
125	п. K=1,00	Clipse 50mm	buc	20,00	3,00 0,00	60,00 0,00
126	п. K=1,00	Tija 8mm	m	6,00	15,00 0,00	90,00 0,00
127	VA05A/1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	1,00	156,82 110,46	156,82 110,46
128	п. K=1,00	unguent	buc	2,00	20,00 0,00	40,00 0,00
Total Retele de apeduct si canalizare						18 586,39
Incluziv salariu						11 159,96
3.3. Instalatii Sanitare						
129	SB05E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,00	98,43 61,18	689,02 428,25
130	SB05C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	86,26 49,28	258,77 147,85
131	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	60,97 33,99	121,93 67,98
132	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00;	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor	buc	2,00	60,97 33,99	121,93 67,98

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	(U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm				
133	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	60,97 <hr/> 33,99	121,93 <hr/> 67,98
134	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	60,97 <hr/> 33,99	243,86 <hr/> 135,95
135	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	60,97 <hr/> 33,99	243,86 <hr/> 135,95
136	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	60,97 <hr/> 33,99	243,86 <hr/> 135,95
137	SD02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,00	519,82 <hr/> 97,72	4 158,52 <hr/> 781,72
138	SC07A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	8,00	1 905,48 <hr/> 356,87	15 243,83 <hr/> 2 854,99
139	п.	Accesorii vas WC	set	8,00	20,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00				0,00	0,00
140	SC04C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	7,00	2 847,10 161,44	19 929,72 1 130,10
141	SD04A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc	7,00	503,23 50,98	3 522,62 356,87
142	п. K=1,00	Accesorii lavoar	set	8,00	20,00 0,00	160,00 0,00
143	SB09C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	38,95 18,69	311,63 149,55
144	SB05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	24,00	74,58 37,39	1 789,92 897,28
145	SB05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	8,00	74,58 37,39	596,64 299,09
146	SB06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	60,97 33,99	365,79 203,93
147	SB06B п. K=3=1,00;	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla,	buc	15,00	60,97 33,99	914,48 509,82

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm				
148	SB06B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	20,00	60,97 33,99	1 219,31 679,76
149	SB06D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	74,77 46,73	747,65 467,33
150	SB06D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	74,76 46,73	74,76 46,73
Total Instalatii Sanitare						51 240,07
Incluziv salariu						9 565,07
3.4. Usi si pereti despartitori						
151	CK25A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	35,46	2 533,04 68,83	89 821,45 2 440,56
Total Usi si pereti despartitori						89 821,45
Incluziv salariu						2 440,56
Total Rețele apeduct si Canalizare Etaj I						182 717,39

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						33 379,84
Total			lei			563 630,89
CASM			24,00 %			39 803,53
Total			100,00 +			603 434,42
Transportarea materialelor			10,00 %			39 727,58
Total			100,00 +			643 162,00
Cheltuieli de regie			14,50 %			93 258,49
Total			100,00 +			736 420,49
Beneficiu			6,00 %			44 185,23
Total			100,00 +			780 605,72
TVA			20,00 %			156 121,14

Total deviz:

936 726,87

Incluziv salariu

165 848,05

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)