

**Obiect Construirea rețelilor de alimentare cu
apa a satului Zazulenii Vechi, r-nul Ungheni**

Investitor Primaria Negurenii Vechi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -albiei pentru imbracamintea rutiera	100 m3			589,71 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	215,00	589,71
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II -k=2-на 10м в насыпь башни	100 m3			284,11 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	215,00	284,11
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			234,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	215,00	234,96
4	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			596,76 185,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	37,28	185,34
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,2320	50,00	411,43
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I недостающий минеральный	100 m3			730,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	375,00	730,60
6	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			7,75 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	155,00	7,75
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			234,28 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	215,00	234,28
8	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			596,79 185,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	37,28	185,24
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,2320	50,00	411,55
9	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (в насыпь)	100 m3			1 438,01 7,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	37,28	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	7,00	2,80
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	155,00	17,10

1	2	3	4	5	6	7
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	155,00	378,41
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	250,00	510,34
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	50,00	121,03
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	50,00	123,97
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	215,00	277,28
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	357,00	66,30
11	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			416,48 185,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	37,28	185,52
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	50,00	230,95
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			220,75 33,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	37,28	33,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,50
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			232,11 36,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,28	36,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,50
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			171,83 26,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	37,28	5,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	47,04	20,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	7,00	0,04
		1.3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	357,00	65,91
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			417,05 184,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	37,28	184,55
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	50,00	232,50
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			220,84 33,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	37,28	33,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,08
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,49
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			232,13 36,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,28	36,92

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,50
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			106,18 12,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	37,28	4,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	47,04	8,47
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 15	m	1,0050	45,00	45,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	7,00	0,02
		1.4. Imprejmuire				
		1.4.1. Gard metalic				
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			78,75 78,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	37,28	78,75
21	CO06B3	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier--panou gard euro Eco zincat H-1.80m	m			391,95 61,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	47,04	11,76
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	47,04	43,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,28	6,71
	27321036462501	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma-panou gard euro Eco zincat H-1.80m t=4.2	m2	1,829268	90,00	164,63
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	18,00	8,64
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	160,00	6,40
	28111063020051	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare-teava patrat din otel 60x60x2	kg	0,406504	300,00	121,95
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	160,00	6,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,15	21,24
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	15,00	0,45
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			762,22 302,85
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	47,04	302,85
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	272,92
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,46
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	9,91
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,89
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,52 11,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	37,28	11,52
24	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			24,92 24,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	37,28	24,92
		1.4.2. Poarta si portita metalica				
25	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			78,30

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				78,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	37,28	78,30
26	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 226,79 182,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	47,04	167,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,28	15,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 000,00	1 034,48
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	1,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,79
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2			219,56 76,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	47,04	8,94
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	47,04	45,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	47,04	8,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	37,28	14,18
	203011293015027	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)-poarta di sirma de otel d=4.2mm L=4.50m H=1.80m inclusiv stalp din metal (teava patrat 80x80x3 1=2.3m)si cornier 40x1 conform proiect	m2	1,0000	130,00	130,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,00	0,46
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	160,00	0,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	155,00	3,06
28	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2			342,77 76,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	47,04	8,88
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	47,04	45,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	47,04	8,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	37,28	14,08
	203011293015028	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)-poarta di sirma de otel d=4.2mm L=1.0m H=1.80m inclusiv stilp din metal (teava patrat 60x60x2 1=2.3m) si cornier 40x1 conform proiect	m2	1,0000	250,00	250,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,00	0,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,15	2,69
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	160,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	7,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	155,00	3,44
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,20 11,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	37,28	11,20
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			761,88 302,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	47,04	302,81
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,44
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	135,62
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	10,12
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	34,88

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
		1.5. Amenajarea spatii verzi				
31	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)	buc			0,62
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	50,00	0,62
32	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot-artar	buc			21,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	37,28	1,49
	11110001000011	Artar	buc	1,0000	20,00	20,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	7,00	0,01
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	37,28	11,62
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			28,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	37,28	27,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	7,00	0,70
35	TsH09B	Consolidarea pantelor cu iarba	100m2			308,77
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	47,04	244,61
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,714286	90,00	64,16
36	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			38,11
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	7,00	7,00
37	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%-consolidarea pantelor cu iarba	100m2			308,86
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	47,04	244,61
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,714286	90,00	64,25
38	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			38,04
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	7,00	7,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.