

**Lucrari silvotehnice asupra  
arborilor din str. Tudor  
Vladimirescu, 22, conform  
ATVF nr. P-7723.**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 3-05/26

Valoarea de deviz 29 014,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salarriu	Total incl. salarriu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	1,00	856,11 616,11	856,11 616,11
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	2,00	1 928,45 1 113,45	3 856,90 2 226,90
3	TsG08F	Doborirea cu feraștraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	2,00	593,83 565,63	1 187,67 1 131,27
4	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	1,00	2 629,03 1 299,03	2 629,03 1 299,03
5	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	1,00	5 349,36 1 989,36	5 349,36 1 989,36

1	2	3	4	5	6	7
6	TrI1AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	4,00	55,67 55,67	222,69 222,69
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	4,40	48,25 48,25	212,30 212,30
8	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	12,00	180,00 0,00	2 160,00 0,00
9	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	8,00	200,00 0,00	1 600,00 0,00

	Total	lei	18 074,05
	Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	1 847,44
	Total II3+Asigur	100,00 +	19 921,49
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	2 888,62
	Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	22 810,10
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 368,61
	Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	24 178,71
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	4 835,74
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>29 014,45 7 697,65</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra  
arborilor din str. Tudor  
Vladimirescu, 22, conform  
ATVF nr. P-7723.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-05/26**

**Valoarea de deviz 29 014,45 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	2,98	74,23	221,21
2.	7422090100200	Corhonitor	h-om	8,60	74,23	638,38
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	45,06	74,23	3 344,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,06	74,23	3 493,26
<b>Total manopera</b>						<b>7 697,65</b>

**Utilaje:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,65	300,00	495,00
2.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	7,90	50,00	395,00
3.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	8,00	200,00	1 600,00
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	5,728	50,00	286,40
5.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	12,00	180,00	2 160,00
6.	3410520005701	Autoturn	h-ut	27,20	200,00	5 440,00
<b>Total utilaje</b>						<b>10 376,40</b>

Total	lei	18 074,05
Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24,00 %	1 847,44
Total PI3+Asigur	100,00 +	19 921,49
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	2 888,62
Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +	22 810,10
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 368,61
Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	24 178,71
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	4 835,74

**Total deviz:**

**29 014,45**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari silvotehnice asupra arborilor din Investitor**  
**str. Tudor Vladimirescu, 22, conform ATVF nr.**  
**P-7723.**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			856,11 616,11
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	74,23	311,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	74,23	304,34
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	200,00	200,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			1 928,45 1 113,45
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	74,23	556,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	74,23	556,73
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	200,00	720,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
3	TsG08F	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari și bradul, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul peste 50 cm	buc			593,83 565,63
	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,4900	74,23	110,60
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,8300	74,23	135,84
	7422090100200	Corhonor	h-om	4,3000	74,23	319,19
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,5640	50,00	28,20
4	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc			2 629,03 1 299,03
	8141260100100	Fasonator	h-om	8,8000	74,23	653,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000	74,23	645,80
	3410520005701	Autoturn	h-ut	5,8000	200,00	1 160,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	2952270004706	Motoferastraul	h-ut	2,5000	50,00	125,00
5	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc			5 349,36 1 989,36
	8141260100100	Fasonator	h-om	13,4000	74,23	994,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4000	74,23	994,68
	3410520005701	Autoturn	h-ut	13,2000	200,00	2 640,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5000	300,00	450,00
	2952270004706	Motoferastraul	h-ut	5,4000	50,00	270,00
6	Tr11AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			55,67 55,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,23	55,67
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			48,25 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
8	RpDB23E	Utilaje și mijloace de transport, pentru lucrări de reparații și întreținerea drumurilor și strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			180,00 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	180,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
9	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			200,00 ----- 0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	200,00	200,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.