

# Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-6

**Внутренние слаботочные устройства (bazin cu baie 25x11 m)**

Valoarea de deviz 88 877,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de montare</b>						
<b>1.1. Telefonizare</b>						
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,010	36 578,00 28 830,00	365,78 288,30
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000	1 799,36 1 366,54	1 799,36 1 366,54
3	10-02-030-01	Aparat de telefon	buc	7,000	422,31 415,15	2 956,17 2 906,06
4	10-04-066-07	Conector RJ-12	buc	7,000	70,02 57,66	490,17 403,62
5	10-04-066-07	Priza RJ-12	buc	7,000	123,02 57,66	861,17 403,62
6	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice KRONE	buc	1,000	1 404,07 345,96	1 404,07 345,96
7	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de protectie pentru 10 perechi	buc	1,000	3 619,89 1 902,78	3 619,89 1 902,78
8	10-04-066-07	Защита 3-х точечная 230 В	buc	1,000	268,03 57,66	268,03 57,66
9	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu UTP4Pair cat3e	100 m	2,500	3 234,92 2 450,55	8 087,30 6 126,38
<b>Total Telefonizare</b>					<b>19 851,94</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>13 800,92</b>	
<b>1.2. El. ceasornificarea</b>						

1	2	3	4	5	6	7
10	10-08-016-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete	buc	16,000	310,55 115,32	4 968,72 1 845,12
<b>Total EI. ceasornificarea</b>						<b>4 968,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 845,12</b>
<b>1.3. Radioficarea</b>						
11	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc	1,000	209,84 115,32	209,84 115,32
12	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Dinamic	buc	11,000	143,10 115,32	1 574,12 1 268,52
<b>Total Radioficarea</b>						<b>1 783,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 383,84</b>
<b>1.4. Tevi si canale</b>						
13	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,020	4 502,50 2 733,00	90,05 54,66
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000	2 655,55 1 372,31	5 311,11 2 744,62
15	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m - Canal metalic KCC 300*300*100	100 m	0,050	11 366,60 2 168,00	568,33 108,40
16	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,050	5 325,20 1 228,20	266,26 61,41
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,005	43 220,00 3 586,00	216,10 17,93
<b>Total Tevi si canale</b>						<b>6 451,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 987,02</b>
Total			lei		33 056,47	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		4 503,80	
Transportul materialelor			4,00 %		480,18	
Total			100,00 +		38 040,45	
Cheltuieli de regie			38,00 %		7 606,42	
Total			100,00 +		45 646,87	
Beneficiu de deviz			3,00 %		1 369,40	
Total			100,00 +		47 016,27	
TVA			20,00 %		9 403,25	
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>56 419,52</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 016,90</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
18		Telefon Panasonic KX-T2350	buc	7,000	380,00 0,00	2 660,00 0,00
19		Магазин защиты KRONE 10 пар	buc	1,000	2 543,00 0,00	2 543,00 0,00
20		Dinamic	buc	11,000	375,00 0,00	4 125,00 0,00
Total						lei 9 328,00
Cheltuieli de achizitionare depozitare						1,20 % 111,94
Total						100,00 + 9 439,94
TVA						20,00 % 1 887,99
<b>Total Utilaj</b>						<b>11 327,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>3. Alte cheltuieli</b>				
21		Reglarea si demararea utilajului, cu anexarea documentelor necesare	lei	1,000	14 500,00 0,00	14 500,00 0,00
22		Marca utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	lei	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
23		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemii montate	lei	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
24		Prezentarea pachetului de documente: racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a.	lei	1,000	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
25		Montarea indicatoarelor "Trecerea este interzisa", "Pericol de electrocutare", "Ocolire", s.a	lei	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
26		Cheltuieli pentru energia electrica pentru scopuri generale	lei	1,000	980,00 0,00	980,00 0,00
<b>Total Alte cheltuieli</b>						<b>21 130,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**88 877,45  
20 016,90**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)