

**Lucrari de amenajarea
teritoriului cu pavaj la
Gimnaziul gradinita "Serghei
Esenin" s.Alexanderfeld**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 295 147,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului cu pavaj				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,48	1 978,12 0,00	949,50 0,00
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или бульжника, уложенных на песок)	m2	34,00	7,15 7,15	243,10 243,10
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	476,00	29,70 29,70	14 137,20 14 137,20

1	2	3	4	5	6	7
4	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m	54,00	8,25 8,25	445,50 445,50
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m ³	3,50	65,53 65,53	229,35 229,35
6	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, вручную)	m ²	510,00	12,65 12,65	6 451,50 6 451,50
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 mm Beton C12/15 M200	m	46,00	166,07 36,85	7 639,04 1 695,10
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) bordura fara pret. Beton C12/15 M200	m	20,00	48,86 36,85	977,22 737,00
9	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная	100m ²	0,51	587,75 587,75	299,75 299,75

1	2	3	4	5	6	7
		планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)				
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)	m3	51,00	1 012,11 44,00	51 617,50 2 244,00
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	510,00	250,89 32,78	127 953,90 16 717,80
		Total Amenajarea teritoriului cu pavaj Inclusiv salariu				210 943,56 43 200,30
		2. Deserve				
12	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	20,00	61,05 61,05	1 221,00 1 221,00
13	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	20,00	17,25 0,00	345,00 0,00
		Total Deserve Inclusiv salariu				1 566,00 1 221,00

		Прямые затраты	Lei	212 509,56
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 661,11

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	100,00 +			223 170,67
		Cheltuieli de regie	7,00 %			15 621,95
		Beneficiu de deviz	3,00 %			7 163,78
		Total	100,00 +			245 956,40
		TVA	20,00 %			49 191,28
		Total deviz:				295 147,68
		Inclusiv salariu				44 421,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajarea
teritoriului cu pavaj la
Gimnaziul gradinita "Serghei
Esenin" s.Alexanderfeld**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 295 147,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	411,82	55,00	22 650,10
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	311,28	55,00	17 120,40
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,50	55,00	4 207,50
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,06	55,00	443,30
Total manopera						44 421,30

Material:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,20	480,00	2 496,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	64,77	480,00	31 089,60
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,59	490,00	289,10
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,11	490,00	6 423,90
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,55	490,00	1 249,50
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,38	490,00	9 496,20
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	209,22	2,30	481,21
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	816,00	2,30	1 876,80
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 732,00	2,30	15 483,60
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	517,65	160,00	82 824,00
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,97	0,00	0,00
12.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	20,10	0,01	0,20
				46,23	116,67	5 393,65
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,20	30,00	306,00
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,75	20,00	255,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40	50,00	20,00
Total materiale de construcții						157 684,76

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,14	650,00	1 391,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,16	550,00	7 238,00
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,11	450,00	949,50
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,69	500,00	345,00

5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,28	375,00	480,00
Total utilaje de construcții						10 403,50

Прямые затраты	Lei	212 509,56
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 661,11
Cheltuieli directe	100,00 +	223 170,67
Cheltuieli de regie	7,00 %	15 621,95
Beneficiu de de viz	3,00 %	7 163,78
Total	100,00 +	245 956,40
TVA	20,00 %	49 191,28

Total de viz:

295 147,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajarea teritoriului cu pavaj la Gimnaziul gradinita "Serghei Esenin" s.Alexanderfeld

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului cu pavaj				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 978,12 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 978,13
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)	m2			7,15 7,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	55,00	7,15
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			29,70 29,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	55,00	29,70
4	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m			8,25 8,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			65,53 65,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	55,00	65,53
6	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime manual (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, вручную)	m2			12,65 12,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские	m			166,07

1	2	3	4	5	6	7
		для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 mm Beton C12/15 M200				36,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	55,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	490,00	4,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	50,00	0,30
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	116,67	117,25
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) bordura fara pret. Beton C12/15 M200	m			48,86 36,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	55,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	490,00	4,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	50,00	0,30
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	0,01	0,01
9	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			587,75 587,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	55,00	587,75
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)	m3			1 012,11 44,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	55,00	44,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	490,00	125,96
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	375,00	9,41
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			250,89 32,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	490,00	2,45
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	490,00	18,62
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60
		2. Deserve				
12	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			61,05 61,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
13	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t			17,25 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	500,00	17,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.