

Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatie a cladirii auxiliare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lot 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 991 406,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie acoperis 1.1. Lucrari de reparatie acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	210,000	35,84 34,76	7 527,34 7 300,54
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	210,000	82,17 37,07	17 255,28 7 785,54
3	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,00Коэффициент к материалам=6,00Коэффициент к машинам=6,00	m2	210,000	82,54 38,01	17 334,20 7 983,11
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	210,000	19,87 2,16	4 173,36 453,18
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur,	m	42,000	23,96	1 006,34

1	2	3	4	5	6	7
		la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,055			22,18	931,36
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat inferior) Bipoli EPP sau analogic Material marunt=1,05	m2	231,000	89,39 24,65	20 647,97 5 694,65
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat superior) Bipoli EKP Material marunt=1,05	m2	231,000	97,23 24,65	22 461,02 5 694,65
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	30,000	321,88 16,18	9 656,44 485,55
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	12,000	301,35 18,88	3 616,22 226,59
10	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффицие нт к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	t	3,700	444,08 444,08	1 643,11 1 643,11
11	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	3,700	14,11 14,11	52,21 52,21
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,700	79,59 0,00	294,50 0,00
		Total Lucrari de reparatie acoperis Inclusiv salariu				105 667,99 38 250,49
		1.2. Demolari				
13	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2	30,000	63,27	1 898,18

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau BCA de 6-8 cm grosime			62,09	1 862,78
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,200	21,20 21,20	449,41 449,41
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	14,21 13,53	1 960,98 1 867,14
16	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	41,000	4,32 4,32	176,96 176,96
17	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	52,000	20,50 20,50	1 066,05 1 066,05
18	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macarua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m (prin tub de plastic)	t	32,000	41,47 34,81	1 327,03 1 113,91
19	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	32,000	16,46 16,46	526,85 526,85
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	32,000	80,02 0,00	2 560,60 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 966,06 7 063,10
		1.3. Pereti				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonoground	m2	501,940	6,45 1,62	3 239,35 812,49
22	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC Hidrofug cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie t=100 mm, densitatea 80kg/m3 cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	15,000	549,59 171,63	8 243,81 2 574,50
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	105,800	186,27 134,46	19 707,07 14 226,18

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=1,50Коэффициент к материалам=1,50Коэффициент к машинам=1,50				
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	396,140	85,49 65,82	33 864,22 26 073,50
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	52,200	116,21 69,90	6 066,07 3 648,89
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	396,140	20,52 10,79	8 130,06 4 274,46
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	396,140	37,14 28,98	14 710,93 11 480,38
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	396,140	3,60 1,62	1 427,26 640,93
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	396,140	42,72 29,67	16 922,39 11 754,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				112 311,16 75 485,96
		1.4. Pardosea				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	153,400	6,45 1,62	989,86 248,17
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	153,400	82,16 37,07	12 603,48 5 687,15
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	153,400	27,52 12,67	4 221,72 1 944,02

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00Коэффицие нт к материалам=2,00Коэффициент к машинам=2,00				
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Hidrostop" - : suprafata neteda grosimea 3 mm	m2	17,000	105,29 44,02	1 790,00 748,36
34	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60*60 cm	m2	17,000	409,06 112,62	6 953,96 1 914,53
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	118,400	130,62 12,63	15 465,06 1 494,95
36	CG08A	Pardoseli din linoleum omogen antistatic montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din linoleum h=150 mm, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu prenadez gr.2 mm Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	118,400	418,68 58,65	49 571,50 6 944,63
		Total Pardosea Inclusiv salariu				91 595,58 18 981,81
		1.5. Tavan				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrund	m2	153,400	6,45 1,62	989,86 248,17
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	153,400	102,22 82,54	15 680,18 12 662,06
39	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00Коэффицие	m2	153,400	40,87 33,45	6 269,92 5 131,18

1	2	3	4	5	6	7
		HT К материалам=2,00Коэффициент к машинам=2,00				
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,400	20,52 10,79	3 148,27 1 655,19
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,400	37,14 28,98	5 696,57 4 445,76
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	153,400	3,60 1,62	552,66 248,17
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,400	42,72 29,67	6 552,90 4 551,76
		Total Tavan Inclusiv salariu				38 890,36 28 942,29
		1.6. Timplarii				
44	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	16,800	88,09 67,98	1 479,92 1 142,12
45	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	4,000	233,33 51,45	933,31 205,79
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	386,42 134,32	1 545,69 537,29
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,490	3 363,02 50,58	48 730,15 732,87
		Total Timplarii Inclusiv salariu				52 689,07 2 618,07
		1.7. Apeduct				
48	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material	buc	15,000	101,51 9,71	1 522,67 145,67

1	2	3	4	5	6	7
		marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02				
49	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	76,000	64,96 15,11	4 937,05 1 148,06
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*30 mm Materiale marunte=1,05	m	76,000	34,54 27,51	2 625,34 2 091,10
51	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	4,000	51,05 8,63	204,21 34,53
52	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	76,000	8,63 8,63	656,03 656,03
53	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	76,000	2,70 2,70	205,01 205,01
		Total Apeduct Inclusiv salariu				10 150,31 4 280,40
		1.8. Canalizare				
54	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	77,50 17,26	2 324,97 517,92
55	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	83,94 20,50	419,72 102,50
56	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 45*	buc	9,000	61,94 15,11	557,45 135,95

1	2	3	4	5	6	7
57	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90*	buc	9,000	62,94 15,11	566,45 135,95
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm piesa de curatare	buc	3,000	63,92 15,11	191,76 45,32
59	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	32,000	52,89 13,49	1 692,62 431,60
60	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	86,94 20,50	173,89 41,00
61	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 45* d=50 mm	buc	9,000	33,24 11,87	299,13 106,82
62	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 90* d=50 mm piesa de curatare d=50 mm	buc	9,000	34,24 11,87	308,13 106,82
63	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	47,24 11,87	425,13 106,82
64	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	3,000	84,41 13,49	253,23 40,46
		Total Canalizare Inclusiv salariu				7 212,48 1 771,16
		1.9. Obiecte sanitare				
65	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	3,000	987,53 102,50	2 962,59 307,51

1	2	3	4	5	6	7
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	613,02 89,02	1 839,05 267,05
67	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	3,000	2 027,61 253,56	6 082,84 760,69
68	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	212,38 21,58	637,14 64,74
69	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin suport pentru hirtie WC Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc	3,000	789,28 24,28	2 367,83 72,83
70	SC02A	Cabina pentru dus 900x900 mm din polimetacril complet echipata (robinet, dus, sifon, racorduri), - inaltimea si cazii de dus se va coordona cu Beneficiarul Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	3,000	7 186,21 99,81	21 558,62 299,42
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				35 448,07 1 772,24
		1.10. Restabilirea retelelor de incalzire				
71	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 800 mm, inclusiv	buc	5,000	1 241,43 26,98	6 207,16 134,88
72	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	10,000	2 140,68 35,07	21 406,76 350,68
73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	15,000	96,54 9,71	1 448,03 145,67

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	15,000	95,54 9,71	1 433,03 145,67
75	ID01A	Cap termostatic, antivandal, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	15,000	551,54 9,71	8 273,03 145,67
76	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	15,000	28,99 5,39	434,92 80,92
77	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	40,000	11,28 8,09	451,06 323,70
78	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	54,000	38,45 18,88	2 076,43 1 019,65
79	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25.0 mm	m	78,000	43,60 18,88	3 401,00 1 472,84
80	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d= 20 mm , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	70,000	14,73 10,79	1 031,10 755,30
81	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d= 25 mm , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	80,000	14,03 10,79	1 122,40 863,20
82	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	35,000	13,07	457,52

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			9,71	339,88
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cot 90* din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	38,000	13,28 9,71	504,60 369,02
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cot 45* din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,000	13,17 9,71	289,82 213,64
85	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,000	18,58 14,03	408,83 308,59
		Total Restabilirea retelelor de incalzire Inclusiv salariu				48 945,69 6 669,31
		1.11. Fatada				
86	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	288,000	56,59 40,46	16 297,78 11 653,20
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	288,000	3,60 1,62	1 037,81 466,13
88	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din polisteren gr 30 mm cu finisarea glafurilor Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,01	m2	52,000	225,94 121,74	11 748,82 6 330,25
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	288,000	22,27 6,47	6 414,05 1 864,51
90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	288,000	130,36 65,82	37 542,25 18 955,87
91	CE23A1	Glafuri si copertine din tabla	m	42,000	81,92	3 440,72

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,05			45,17	1 896,99
92	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	35,600	393,94 136,42	14 024,13 4 856,41
93	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	22,500	82,56 50,69	1 857,58 1 140,44
94	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,000	398,86 112,63	3 589,78 1 013,71
95	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	110,000	490,14 181,34	53 914,97 19 947,31
		Total Fatada Inclusiv salariu				149 867,89 68 124,82
		1.12. Lucrari electrice				
96	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 24 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,000	202,45 192,60	202,45 192,60
97	pret	Panou electric pentru 24 grupe	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
98	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,300	1 536,08 1 284,01	6 605,16 5 521,24
99	pret	Teava flexibila d=25 mm	m	430,000	15,00 0,00	6 450,00 0,00
100	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,300	817,03 668,98	3 513,25 2 876,61
101	pret	Cablu cu fire din cupru VVGng 3*2.5 mm	m	245,000	18,50 0,00	4 532,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
102	pret	Cablu cu fire din cupru VVGng 3*1.5 mm	m	185,000	12,50 0,00	2 312,50 0,00
103	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	30,000	570,26 15,11	17 107,74 453,18
104	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	24,000	67,95 16,72	1 630,82 401,39
105	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	14,000	66,40 16,18	929,62 226,59
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 63 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (separator de sarcina 3P,BPT 63 3P 63 A)	buc	1,000	14,79 14,57	14,79 14,57
107	pret	Intrerupator automat 3P, 63 A	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
108	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 20 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 20 A,B)	buc	6,000	14,76 14,57	88,55 87,40
109	pret	Intrerupator automat 1 P,BA 47- 29,20 A,B	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
110	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 16 A,B)	buc	6,000	14,76 14,57	88,55 87,40
111	pret	Intrerupator automat 1 P,BA 47- 29,16A,B	buc	6,000	42,00 0,00	252,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				45 467,93 9 860,98
		1.13. Pereu				
112	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	4,320	615,24 75,56	2 657,85 326,40
113	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	4,320	1 585,94 288,13	6 851,26 1 244,71
		Total Pereu Inclusiv salariu				9 509,11 1 571,11
		Total Lucrari de reparatie acoperis Inclusiv salariu				717 721,70 265 391,74

		Total	lei	717 721,70
		Asigurarea sociala	24,00 %	63 694,02
		Transportarea materialelor	2,00 %	8 801,38
		Total	100,00 +	790 217,10
		Cheltueli de retgie	2,50 %	19 755,42
		Total	100,00 +	809 972,52
		Beneficiu de deviz	2,00 %	16 199,45
		Total	100,00 +	826 171,97
		TVA	20,00 %	165 234,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		991 406,36 265 391,74

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP „Institutul Oncologic,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)