

Formularul nr. 7

Obiectivul: Вулканешты

Deviz local Nr. 9

Intocmit in preturi curente 2019-09-25

Valoarea de deviz 344 277 (Lei)

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.

Devizul: ул.Свердлова

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	08-02- 1 367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4	1000 m	1,92	10612,9	20377
					1734,26	3330
1.1.	08-02- 2 369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 50W	buc	25	521,52	13038
					105,52	2638
1.1.	08-02- 3 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate	buc	25	313,42	7836
					196,62	4916
1.1.	08-02- 4 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,75	1314,98	986
					714,98	536

Total ore manopera (ore)	384,14
Total greutate materiale (tone)	0

Total		42236
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2569
Total		44806
Cheltuieli de regie	76,00%	8679
Total		53485
Beneficiu de deviz	4.00%	2139

Total Deviz fara TVA	55624
----------------------	-------

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.

Devizul: пер.Карульский.Фрунзе.Кутузова...

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.	08-02- 1 367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4	1000 m	1,29	6094,59	7886
					1066,14	1380
1.2.	08-02- 2 369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 50W	buc	25	521,52	13038
					105,52	2638
1.2.	08-02- 3 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate	buc	60	322,87	19372
					196,62	11797
1.2.	08-02- 4 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,2	1314,98	1578
					714,98	858

Total ore manopera (ore)	429,57
Total greutate materiale (tone)	0

Total		41875
Asigurari sociale si medicale	22,50%	3751
Total		45626
Cheltuieli de regie	76,00%	12671
Total		58297
Beneficiu de deviz	4,00%	2332

Total Deviz fara TVA	60629
-----------------------------	--------------

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: угол Ананьева и Садовая...						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4	1000 m	0,81	16393,44	13279
					2039,2	1652
1.3.2	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 50W	buc	33	521,52	17210
					105,52	3482
1.3.3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate	buc	33	322,87	10655
					196,62	6488
1.3.4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,02	1314,98	1341
					714,98	729
1.3.5	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	1	136,65	137
					136,65	137
1.3.6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	0,25	2900,8	725
					2000,8	500
1.3.7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc	1	57,66	58
					57,66	58
1.3.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	4	172,98	692
					172,98	692

Total ore manopera (ore)	312,48
Total greutate materiale (tone)	0

Total		44096
Asigurari sociale si medicale	22,50%	3091
Total		47187
Cheltuieli de regie	76,00%	10441
Total		57628
Beneficiu de deviz	4,00%	2305

Total Deviz fara TVA	59933
-----------------------------	--------------

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: UTILAJ 3.1.угол Ананьева и Садовая...						
Nr.	Simbol si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	Material	BZUM TF 220V TF-25A	buc	1	791,66	792
					0	0
1.4.2	Material	Contor monofazat (ME 172)	buc	1	428,02	428
					0	0
1.4.3	Material	PD tip ЦPH-12з-074 IP-54	buc	1	326,84	327
					0	0
1.4.4	Material	Releu de timp digital	buc	1	395,83	396
					0	0
1.4.5	Material	Contacto KMI 22510	buc	1	134,07	134
					0	0
1.4.6	Material	Intreruptor Automat BA47-29 B25	buc	4	22,5	90
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total		2166
Cheltuieli de transport	7,00%	152
Total		2318
Cheltuieli pentru depozitare	2,00%	43

Total Deviz fara TVA	2361
-----------------------------	-------------

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: пер.Чепалева / ул.Ленина						
Nr.	Simbol si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4	1000 m	0,16	13662,25	2186
					3291,6	527
1.5.2	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 50W	buc	12	521,52	6258
					105,52	1266
1.5.3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate	buc	12	322,87	3874
					196,62	2359

1.5.	08-02-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,2	1314,98	263
	148-1				714,98	143

Total ore manopera (ore)	85,68
Total greutate materiale (tone)	0

Total		12582
Asigurari sociale si medicale	22,50%	966
Total		13548
Cheltuieli de regie	76,00%	3264
Total		16813
Beneficiu de deviz	4,00%	673

Total Deviz fara TVA	17485
-----------------------------	--------------

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.
Devizul: ул.С.Армии...

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.	08-02-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4	1000 m	0,8	7752,64	6202
	367-9				1682,99	1346
1.6.	08-02-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 50W	buc	10	521,52	5215
	369-3				105,52	1055
1.6.	08-02-3	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate	buc	10	322,87	3229
	363-1				196,62	1966
1.6.	08-02-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,3	1314,98	394
	148-1				714,98	214
1.6.	08-03-5	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	1	136,65	137
	573-4				136,65	137
1.6.	08-02-6	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund,	100 m	0,3	1158,97	348
	472-8				1158,97	348
1.6.	08-02-7	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	0,25	2900,8	725
	411-1				2000,8	500
1.6.	08-03-8	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc	1	57,66	58
	600-1				57,66	58
1.6.	08-03-9	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	4	172,98	692
	526-1				172,98	692

Total ore manopera (ore)	187,8
Total greutate materiale (tone)	0

Total		17000
Asigurari sociale si medicale	22,50%	1421

Total		18421
Cheltuieli de regie	76,00%	4800
Total		23221
Beneficiu de deviz	4,00%	929

Total Deviz fara TVA	24150
-----------------------------	--------------

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: UTILAJ 6.1.ул.С.Армии...						
Nr.	Simbol si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	Material	BZUM TF 220V TF-25A	buc	1	791,66	792
					0	0
1.7.2	Material	Contor monofazat (ME 172)	buc	1	428,02	428
					0	0
1.7.3	Material	PD tip ЩРН-12з-074 IP-54	buc	1	326,84	327
					0	0
1.7.4	Material	Releu de timp digital	buc	1	395,83	396
					0	0
1.7.5	Material	Contacto KMI 22510	buc	1	134,07	134
					0	0
1.7.6	Material	Intreruptor Automat BA47-29 B25	buc	4	22,5	90
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total		2166
Cheltuieli de transport	7,00%	152
Total		2318
Cheltuieli pentru depozitare	2,00%	43

Total Deviz fara TVA	2361
-----------------------------	-------------

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: ул.Рвшкулева. ул.Ткаченко...						
Nr.	Simbol si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4	1000 m	0,42	15892,37	6675
					3590,97	1508

1.8.	08-02-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 50W	buc	40	521,52	20861
	369-3				105,52	4221
1.8.	08-02-3	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate	buc	40	322,87	12915
	363-1				196,62	7865
1.8.	08-02-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,04	1314,98	1368
	148-1				714,98	744
1.8.	08-03-5	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	1	136,65	137
	573-4				136,65	137
1.8.	08-02-6	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund,	100 m	0,3	1158,97	348
	472-8				1158,97	348
1.8.	08-02-7	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	0,25	2900,8	725
	411-1				2000,8	500
1.8.	08-03-8	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc	1	57,66	58
	600-1				57,66	58
1.8.	08-03-9	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	4	172,98	692
	526-1				172,98	692

Total ore manopera (ore)	305,91
Total greutate materiale (tone)	0

Total		43777
Asigurari sociale si medicale	22,50%	3616
Total		47393
Cheltuieli de regie	76,00%	12214
Total		59607
Beneficiu de deviz	4,00%	2384

Total Deviz fara TVA	61992
-----------------------------	--------------

Obiectul: Установка оборудования уличного освещения.						
Devizul: UTILAJ 7.1.ул.Рвшкулева. ул.Ткаченко...						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.9.	Material	BZUM TF 220V TF-25A	buc	1	791,66	792
1					0	0
1.9.	Material	Contor monofazat (ME 172)	buc	1	428,02	428
2					0	0
1.9.	Material	PD tip ЩРН-12з-074 IP-54	buc	1	326,84	327
3					0	0
1.9.	Material	Releu de timp digital	buc	1	395,83	396
4					0	0
1.9.	Material	Contacto KMI 22510	buc	1	134,07	134
5					0	0
1.9.	Material	Intreruptor Automat BA47-29 B25	buc	4	22,5	90
6					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0


Total		2166
Cheltuieli de transport	7,00%	152
Total		2318
Cheltuieli pentru depozitare	2,00%	43

Total Deviz fara TVA	2361
-----------------------------	-------------

Total General fara TVA	286897
TVA (20%)	57379
TOTAL GENERAL	344277
Inclusiv salariul	68513

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)