

Reparatia strazilor din s. Beleavinti, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Agriculturii L- 883,0 x3.0m Drumuri de legatura (L-130x3.0m)+(L-125x3.0m) 1.1. Lucrari de tereasamente si defrisarea suprafetelor impadurite				
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	3,60	970,60 970,60	3 494,15 3 494,15
2	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	15,00	175,96 175,96	2 639,34 2 639,34
3	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,96	2 443,59 0,00	2 345,85 0,00
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,96	3 068,85 0,00	2 946,10 0,00
5	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y-1,60 tn/m3	t	153,60	17,25 0,00	2 649,50 0,00
6	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	8,83	1 288,60 217,58	11 378,33 1 921,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			25 453,27
		Total Lucrari de tereasamente si defrisarea suprafetelor impadurite Inklusiv salariu				25 453,27 8 054,72
		1.2. Reparatia partii carosabile				
7	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10cm Коэффициент к машинам=2,000	100m2	39,83	224,40 0,00	8 937,75 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,15	8 925,90 467,32	242 338,17 12 687,85
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2	6,99	8 925,95 467,33	62 392,42 3 266,63
10	DI134A1 k=3.00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (+ 3,0 cm) Коэффициент к материалам=3,000	100m2	6,99	962,57 0,00	6 728,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			320 396,70
		Total Reparatia partii carosabile Inklusiv salariu				320 396,70 15 954,48
		<i>Total</i>	lei			345 849,97
		Total str. Agriculturii L- 883,0 x3.0m Drumuri de legatura (L-130x3.0m)+(L-125x3.0m) Inklusiv salariu				345 849,97 24 009,20
		2. str. Ogorodnaia L-343,0 x3,0m				
		2.1. Lucrari de tereasamente si defrisarea suprafetelor impadurite				
11	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	3,60	970,60 970,60	3 494,15 3 494,15
12	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a	buc	25,00	175,96	4 398,90

1	2	3	4	5	6	7
		coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm			175,96	4 398,90
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,20	3 068,50 0,00	3 682,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 575,25
		Total Lucrari de tereasamente si defrisarea suprafetelor impadurite Inklusiv salariu				11 575,25 7 893,05
		2.2. Reparatia partii carosabile				
14	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10cm Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,00	224,40 0,00	2 692,80 0,00
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2	12,00	8 925,91 467,32	107 110,91 5 607,89
16	DI134A1 k=3.00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (+ 3,0 cm) Коэффициент к материалам=3,000	100m2	12,00	962,58 0,00	11 550,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			121 354,63
		Total Reparatia partii carosabile Inklusiv salariu				121 354,63 5 607,89
		2.3. Montarea podetului				
17	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,60	832,23 572,33	10 486,10 7 211,36
18	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,86	1 410,00 0,00	1 212,60 0,00
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,25	587,76 93,69	734,70 117,11
20	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea	m3	1,75	11 843,80 756,80	20 726,65 1 324,40

1	2	3	4	5	6	7
		rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri				
		<i>Total</i>	lei			33 160,05
		Total Montarea podetului Inclusiv salariu				33 160,05 8 652,87
		<i>Total</i>	lei			166 089,93
		Total str. Ogorodnaia L-343,0 x3,0m Inclusiv salariu				166 089,93 22 153,81
		3. str. Iurii Gagarin L-94,0m x3,0m				
21	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10cm Коэффициент к машинам=2,000	100m2	3,29	224,51 0,00	738,65 0,00
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2	2,82	8 925,74 467,33	25 170,59 1 317,87
23	DI134A1 k=3,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-3,00 cm	100m2	-2,82	320,84 0,00	-904,77 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 004,47
		Total str. Iurii Gagarin L-94,0m x3,0m Inclusiv salariu				25 004,47 1 317,87
		4. str. Mihail Statnii (o portiune de 142 m.l. x3.0m)				
24	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10cm Коэффициент к машинам=2,000	100m2	4,97	224,39 0,00	1 115,20 0,00
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2	4,26	8 926,06 467,31	38 025,03 1 990,76
26	DI134A1 k=3,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-3,00	100m2	-4,26	320,88 0,00	-1 366,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
		<i>Total</i>	lei			37 773,27
		Total str. Mihail Statnii (o portiuone de 142 m.l. x3.0m) Inclusiv salariu				37 773,27 1 990,76

		Total	lei	574 717,64
		CASM	24 %	11 873,19
		Total		586 590,83
		Cheltuieli de regie	13 %	76 256,81
		Total		662 847,64
		Beneficiu	3 %	19 885,43
		Total		682 733,07
		TVA	20 %	136 546,61
		Total Inclusiv salariu		819 279,68 <hr/> 49 471,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia strazilor din s. Beleavinti, raionul Briceni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	50,40	94,60	4 767,84
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,419	94,60	9 026,64
3.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	74,40	94,60	7 038,24
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,83	94,60	2 443,52
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	276,907	94,60	26 195,40
Total manopera						49 471,64

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	53,22	235,60	12 538,63
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	53,22	234,60	12 485,41
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 068,719	254,65	272 149,30
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,438	235,60	338,79
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	79,83	235,60	18 807,95
6.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,75	9 800,00	17 150,00
7.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	159,66	28,00	4 470,48
8.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,63	28,00	17,64
9.	4100126202818	Apa	m3	0,125	28,00	3,50
Total materiale de construcții						337 961,70

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,525	200,00	105,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,262	650,00	170,30
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,41	650,00	2 866,50
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,52	15,00	37,80
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3,465	650,00	2 252,25
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	37,023	850,00	31 469,55
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	144,226	600,00	86 535,60
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	59,606	500,00	29 803,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,021	600,00	1 212,60
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	13,731	850,00	11 671,35
11.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,41	80,00	352,80
12.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,213	450,00	2 345,85
13.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	5,642	850,00	4 795,70
14.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	5,299	500,00	2 649,50
15.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,033	500,00	11 016,50
Total utilaje de construcții						187 284,30

Total	lei	574 717,64
CASM	24 %	11 873,19
Total		586 590,83
Cheltuieli de regie	13 %	76 256,81
Total		662 847,64
Beneficiu	3 %	19 885,43
Total		682 733,07
TVA	20 %	136 546,61

Total deviz: 819 279,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia strazilor din s. Beleavinti,**
raionul Briceni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Agriculturii L- 883,0 x3.0m				
		Drumuri de legatura (L-130x3.0m)+(L-125x3.0m)				
		1.1. Lucrari de tereasamente si defrisarea suprafetelor impadurite				
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60 970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,260	94,60	970,60
		<i>Total</i>	lei			3 494,15
2	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			175,96 175,96
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,860	94,60	175,96
		<i>Total</i>	lei			2 639,34
3	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 443,59 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	450,00	2 443,59
		<i>Total</i>	lei			2 345,85
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 068,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	850,00	3 068,85
		<i>Total</i>	lei			2 946,10
5	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y-1,60 tn/m3	t			17,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	500,00	17,25
		<i>Total</i>	lei			2 649,50
6	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			1 288,60 217,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,300	94,60	217,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,260	850,00	1 071,02
		<i>Total</i>	lei			11 378,33
		1.2. Reparatia partii carosabile				
7	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10cm Коэффициент к машинам=2,000	100m2			224,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	850,00	224,40
		<i>Total</i>	lei			8 937,75

1	2	3	4	5	6	7
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 925,90 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	254,65	4 812,89
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	235,60	353,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	234,60	234,60
	11202062010361	Savura	m3	1,000	235,60	235,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	28,00	84,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	850,00	35,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	850,00	219,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	500,00	560,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	600,00	1 625,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	207,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	850,00	90,10
		<i>Total</i>	lei			242 338,17
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2			8 925,95 467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,33
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	254,65	4 812,89
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	235,60	353,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	234,60	234,60
	11202062010361	Savura	m3	1,000	235,60	235,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	28,00	84,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	850,00	35,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	850,00	219,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	500,00	560,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	600,00	1 626,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	207,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	850,00	90,11
		<i>Total</i>	lei			62 392,42
10	DI134A1 k=3.00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (+ 3,0 cm) Коэффициент к материалам=3,000	100m2			962,57 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	254,65	962,57
		<i>Total</i>	lei			6 728,36
		2. str. Ogorodnaia L-343,0 x3,0m				
		2.1. Lucrari de tereasamente si defrisarea suprafetelor impadurite				
11	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60 970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,260	94,60	970,60
		<i>Total</i>	lei			3 494,15
12	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			175,96 175,96
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,860	94,60	175,96
		<i>Total</i>	lei			4 398,90
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 068,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	850,00	3 068,50
		<i>Total</i>	lei			3 682,20
		2.2. Reparatia partii carosabile				
14	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10cm Коэффициент к машинам=2,000	100m2			224,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	850,00	224,40
		<i>Total</i>	lei			2 692,80
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2			8 925,91 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	254,65	4 812,88
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	235,60	353,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	234,60	234,60
	11202062010361	Savura	m3	1,000	235,60	235,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	28,00	84,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	850,00	35,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	850,00	219,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	500,00	560,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	600,00	1 626,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	207,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	850,00	90,10
		<i>Total</i>	lei			107 110,91
16	DI134A1 k=3.00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (+ 3,0 cm) Коэффициент к материалам=3,000	100m2			962,58 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	254,65	962,58
		<i>Total</i>	lei			11 550,92
		2.3. Montarea podetului				
17	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			832,23 572,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,050	94,60	193,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	28,00	1,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	650,00	227,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	80,00	28,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			10 486,10
18	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 410,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	600,00	1 410,00
		<i>Total</i>	lei			1 212,60
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			587,76 93,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	235,60	271,03
	4100126202818	Apa	m3	0,100	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	650,00	136,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			734,70
20	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			11 843,80 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	94,60	756,80
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	9 800,00	9 800,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	650,00	1 287,00
		<i>Total</i>	lei			20 726,65
		3. str. Iurii Gagarin L-94,0m x3,0m				
21	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10cm Коэффициент к машинам=2,000	100m2			224,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	850,00	224,51
		<i>Total</i>	lei			738,65
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2			8 925,74
						467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,33
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	254,65	4 812,89
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	235,60	353,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	234,60	234,60
	11202062010361	Savura	m3	1,000	235,60	235,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	28,00	84,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	850,00	35,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	850,00	219,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	500,00	559,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	600,00	1 625,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	206,91
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	850,00	90,12
		<i>Total</i>	lei			25 170,59
23	DI134A1 k=3,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-3,00 cm	100m2			320,84
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	254,65	320,84
		<i>Total</i>	lei			-904,77
		4. str. Mihail Statnii (o portiune de 142 m.l. x3.0m)				
24	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10cm Коэффициент к машинам=2,000	100m2			224,39
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	850,00	224,39
		<i>Total</i>	lei			1 115,20
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2			8 926,06
						467,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,31
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	254,65	4 812,88
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	235,60	353,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	234,60	234,60
	11202062010361	Savura	m3	1,000	235,60	235,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	28,00	84,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	850,00	35,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	850,00	219,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	500,00	559,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	600,00	1 626,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	207,04
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	850,00	90,19
		<i>Total</i>	lei			38 025,03
26	DI134A1 k=3,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-3,00 cm	100m2			320,88
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	254,65	320,88
		<i>Total</i>	lei			-1 366,96

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.