

**Primaria s.Condrita,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### Amenajarea stadionului de minifotbal 32x18 cu porti exterioare

Valoarea de deviz 544 470,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructii</b>						
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	5,840	379,401 379,401	2 215,701 2 215,701
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,840	103,973 0,000	607,200 0,000
3	TsG19B	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha	0,058	3 637,931 0,000	211,000 0,000
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,840	688,668 520,668	4 021,820 3 040,700
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	12,480	155,104 155,104	1 935,704 1 935,704
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	104,000	180,389 38,632	18 760,425 4 017,749
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.=20-40 grosime 15 cm.	m3	87,600	346,203 57,083	30 327,418 5 000,506
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.=5-20 grosime 5 cm.	m3	29,200	346,203	10 109,139

1	2	3	4	5	6	7
					57,083	1 666,835
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.=0-5 grosime 2 cm.	m3	11,680	346,205 57,082	4 043,679 666,723
10	TsH43A	Asezarea acoperirii de amortizare h=8 mm (shook Pad)	m2	584,000	48,764 7,121	28 477,988 4 158,670
11	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Fibrilated, cu inaltimea firului nu mai putin de 26mm, 110 microni, tufting type-1/4, 100% PE, cu densitatea minima de 5000 Dtex, acoperita cu nisip.	m2	584,000	265,314 7,121	154 943,485 4 158,670
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial latimea liniei 10 cm	m	64,000	67,777 3,114	4 337,703 199,273
13	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	36,000	141,320 115,320	5 087,520 4 151,520
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,278	13 610,949 2 306,400	17 394,793 2 947,579
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,879	13 610,956 2 306,400	11 964,030 2 027,326
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,033	13 611,273 2 306,394	449,172 76,111
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	100,320	82,576 63,426	8 283,989 6 362,896
18	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	m	94,000	340,948 74,958	32 049,112 7 046,052
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	188,000	78,400 57,660	14 739,200 10 840,080
20	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta	m	100,000	446,523 63,426	44 652,321 6 342,600

1	2	3	4	5	6	7
		interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m				
21	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor	m2	72,000	8,765 8,072	631,073 581,213
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,000	3 897,673 1 684,825	7 795,346 3 369,651

**Total Lucrari de constructii**

**403 037,818**

**Inclusiv salariu**

**70 805,559**

Total	lei	403 037,80
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	15 931,25
TOTAL	100,00 +	418 969,05
Transportarea materialelor	4,00 %	12 903,86
TOTAL	100,00 +	431 872,91
Cheltuieli de regie	3,00 %	12 956,19
TOTAL	100,00 +	444 829,10
Beneficiu de deviz	2,00 %	8 896,58
TOTAL	100,00 +	453 725,68
TVA	20,00 %	90 745,14


**Total deviz:**

**544 470,82**

**Inclusiv salariu**

**70 805,56**

Intocmit

  
(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura)



Investitor  
Obiect**Primaria s.Condrita, mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Amenajarea stadionului de minifotbal 32x18 cu porti exterioare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2			379,401 379,401
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	57,66	379,401
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,973 0,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,973
3	TsG19B	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha			3 637,931 0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,2720	500,00	3 637,931
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			688,668 520,668
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,668
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,000
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	120,00	168,000
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab	m3			155,104 155,104

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare				
	931204001 9600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,806
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			180,389 <hr/> 38,632
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,45	4,596
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	165,00	1,485
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	135,00	135,675
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.=20-40 grosime 15 cm.	m3			346,203 <hr/> 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	114111222 01752	Piatra sparta fractie 20-40mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	22,00	4,620
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.=5-20 grosime 5 cm.	m3			346,203 <hr/> 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	214111222 01752	Piatra sparta fractie 5-20mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	22,00	4,620
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.=0-5 grosime 2 cm.	m3			346,205 <hr/> 57,082
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,082
	314111222 01752	Piatra sparta fractie 0-5mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	22,00	4,620
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,503
10	TsH43A	Asezarea acoperirii de amortizare h=8 mm (shook Pad)	m2			48,764 ----- 7,121
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1235	57,66	7,121
	142110220 0801	Nisip cuaratos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	0,75	12,763
	251320662 1441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	4,00	28,028
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	120,00	0,852
11	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Fibrilated, cu inaltimea firului nu mai putin de 26mm, 110 microni, tufting type-1/4, 100% PE, cu densitatea minima de 5000 Dtex, acoperita cu nisip.	m2			265,314 ----- 7,121
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1235	57,66	7,121
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	240,00	247,447
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	10,00	2,833
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	60,00	6,498
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,052
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	20,00	0,702
	341044000 5607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	75,00	0,637
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	75,00	0,022
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial latimea liniei 10 cm	m			67,777 ----- 3,114
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0540	57,66	3,114
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	240,00	34,560
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	10,00	10,700
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	60,00	19,200
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	120,00	0,049
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	35,00	0,154

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC39A 1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			141,320 <hr/> 115,320
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	4,613
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	110,707
	281123630 9848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	11,00	4,400
	352020000 5303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	45,00	21,600
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			13 610,949 <hr/> 2 306,400
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	11,00	11 220,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,747
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,250
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,50	9,750
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,35	2,275
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,00	0,779
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	7,00	0,701
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	11,00	22,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	200,00	30,047
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			13 610,956 <hr/> 2 306,400
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	11,00	11 220,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,768
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,250
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,50	9,749

1	2	3	4	5	6	7
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,35	2,275
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,00	0,778
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	7,00	0,701
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	11,00	22,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	200,00	30,034
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			<u>13 611,273</u> 2 306,394
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,091
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,303
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	11,00	11 220,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,909
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,242
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,50	9,788
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,35	2,273
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,00	0,727
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	7,00	0,636
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	11,00	22,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	200,00	30,303
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			<u>82,576</u> 63,426
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,426
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	50,00	5,200
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,750
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	12,00	0,600
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	40,00	6,800
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,800
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,500



1	2	3	4	5	6	7
18	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	m			340,948 74,958
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	201010290 0905	Lemn rotund de foioase	m3	0,0280	2 800,00	78,400
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0150	2 800,00	42,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0500	2 800,00	140,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1700	22,00	3,740
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1850	10,00	1,850
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			78,400 57,660
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	40,00	7,200
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	50,00	6,000
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,000
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,00	2,040
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
20	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m			446,523 63,426
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,047
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	68,00	204,340
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	11,00	5,423
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	220,00	15,816

1	2	3	4	5	6	7
	228111063 02050	Stilp din metal 80x80x3 mm H=4m	buc	0,5040	285,00	147,519
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0500	200,00	10,000
21	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor	m2			8,765 <hr/> 8,072
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,072
	175212733 4760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	45,00	0,472
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,220
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			3 897,673 <hr/> 1 684,825
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,988
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,726
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,374
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,472
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,264
	272210311 1446	Teava const f S le 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	65,00	151,255
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,45	225,374
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	220,00	79,860
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	165,00	47,355
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	2 800,00	1 663,200
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	22,00	8,382
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	42,00	37,422
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	0,00	0,000

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### Amenajarea stadionului de minifotbal 32x18 cu porti exterioare

Valoarea de deviz 544 470,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

#### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,020	57,66	289,453
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	92,000	57,66	5 304,720
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	98,700	57,66	5 691,042
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,860	57,66	1 548,748
5.	7129020012800	Pavator	h-om	54,080	57,66	3 118,253
6.	7137010011500	Electrician	h-om	2,880	57,66	166,061
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	303,832	57,66	17 518,953
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,080	57,66	581,213
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	76,650	57,66	4 419,639
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,400	57,66	1 060,944
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	309,501	57,66	17 845,828
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,450	57,66	3 024,267
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	147,704	57,66	8 516,613
14.	9312040019600	Sapator	h-om	29,827	57,66	1 719,825
		<b>Total manopera</b>				<b>70 805,56</b>

#### Materiale:

1.	11411122201752	Piatra sparta fractie 20-40mm	m3	100,740	220,00	22 162,800
2.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	7,189	220,00	1 581,580
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,726	220,00	159,720
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,936	165,00	154,440
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,574	165,00	94,710
6.	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	9 937,928	0,75	7 453,446
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,416	10,00	144,160
8.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,756	45,00	34,020
9.	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	2,632	2 800,00	7 369,600
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,700	2 800,00	13 160,000
11.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,410	2 800,00	3 948,000
12.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,188	2 800,00	3 326,400
13.	21411122201752	Piatra sparta fractie 5-20mm	m3	33,580	220,00	7 387,600
14.	22811106302050	Stilp din metal 80x80x3 mm H=4m	buc	51,761	285,00	14 751,885
15.	2320166200676	White spirit	kg	10,032	25,00	250,800
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,219	7,00	1,533
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,142	12,00	1,704
18.	2414147327483	Lignolineum	kg	17,390	10,00	173,900
19.	2430116104160	Email alchidic	kg	17,054	40,00	682,160
20.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	33,840	40,00	1 353,600
21.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,782	42,00	74,844
22.	2430226100700	Grund alchidic	kg	32,993	50,00	1 649,650
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	36,976	12,00	443,712
24.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	33,595	25,00	839,875

25.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	4 092,088	4,00	16 368,352
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	329,680	1,45	478,036
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310,860	1,45	450,747
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,680	0,00	0,000
29.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	104,520	135,00	14 110,200
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	114,064	4,00	456,256
31.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	49,296	11,00	542,256
32.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,654	65,00	302,510
33.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	300,500	68,00	20 434,000
34.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	611,338	240,00	146 721,120
35.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	233,917	10,00	2 339,170
36.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	83,732	60,00	5 023,920
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,380	11,00	48,180
38.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 233,800	11,00	24 571,800
39.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	14,400	11,00	158,400
40.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,980	22,00	351,560
41.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,986	35,00	34,510
42.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,235	1,50	21,352
43.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	14,235	0,50	7,118
44.	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,235	0,35	4,982
45.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762	22,00	16,764
46.	31411122201752	Piatra sparta fractie 0-5mm	m3	13,432	220,00	2 955,040
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,986	0,00	0,000
48.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,978	0,00	0,000
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,624	0,00	0,000
50.	4100126202818	Apa	m3	12,848	0,00	0,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>322 596,40</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,000	200,00	1 000,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,962	75,00	4 047,150
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,981	22,00	593,582
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720	22,00	15,840
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,104	550,00	607,200
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,176	120,00	981,120
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,422	500,00	211,000
8.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,172	120,00	500,640
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,158	35,00	40,530
10.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	20,498	20,00	409,960
11.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,175	75,00	13,125
12.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	4,964	75,00	372,300
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,329	200,00	65,800
14.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	17,280	45,00	777,600
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>9 635,84</b>

#### **Total:**

Total	lei	403 037,80
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	15 931,25
<b>TOTAL</b>	<b>100,00 +</b>	<b>418 969,05</b>

Transportarea materialelor	4,00 %	12 903,86
TOTAL	100,00 +	431 872,91
Cheltuieli de regie	3,00 %	12 956,19
TOTAL	100,00 +	444 829,10
Beneficiu de deviz	2,00 %	8 896,58
TOTAL	100,00 +	453 725,68
TVA	20,00 %	90 745,14

**Total deviz:**

**544 470,82**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Oferta pentru și în numele "Lumicons-92" SRL, în calitate de director, legal autorizat să reprezinte  
 Duplavya George  
 Data: 12/12/2019

