

## Lista cu cantitățile de lucrări №

## Lucrari de reparatie a acoperisului moale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5         |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Acoperis moale</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |           |
| 1      | RpCI42F                   | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                    | m2   | 1 590,00  |
| 2      | RpCE12 A                  | Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatiei executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida               | m2   | 510,00    |
| 3      | IzF01B                    | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat, Mastie Fixer | m2   | 220,00    |
| 4      | CE13A                     | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Bipoli 2 strat                                                                                    | m2   | 1 590,00  |
| 5      | CE24F                     | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, dublu de 70 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton - Aerator                                                                                                                                   | buc  | 20,00     |
| 6      | TrI1AA0 1C1               | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I (adaugare resursa automacara)                                                                                                        | t    | 16,00     |
| 7      | TsI50H                    | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km                                                                                                                                                                                          | t    | 16,00     |

**Total:**

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Cheltuieli directe       | lei      |  |
| Fondul social si medical | 22,50 %  |  |
| Transportul materialelor |          |  |
| Total                    | 100,00 + |  |
| Cheltuieli de regie      |          |  |

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| Total              | 100,00 + |  |
| Beneficiu de deviz |          |  |
| Total              | 100,00 + |  |
| TVA                | 20,00 %  |  |

Total deviz:

