

Aprobat:
Președintele raionului
N.Draganel



Lucrari de repartie curenta a clădirii Consiliului Raional Calarasi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1B

WinCmeta

Formular Desfășurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat	m2	26,880
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,816
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,107
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,806
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,032
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,538
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,376
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,269
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,269
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,160
	7122050013400	Zidar	h-om	1,099
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,374
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,458
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,092
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,275
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,458
4	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,160
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,389
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	87,661
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,073

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037
5	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,160
	7122050013400	Zidar	h-om	1,832
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	10,076
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,374
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,003
6	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	9,160
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,916
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,663
	4100126202818	Apa	m3	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,009
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	9,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,275
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,458
8	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2	9,160
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,282
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	3,801
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,458
9	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă (tip Flexilan), aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabilă	m2	9,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,038
	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabilă	kg	3,664
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,550
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	4,580
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,458
Total				
Asigurări sociale (Π3) * 24 %				
Cheltuieli de transport (Π3+Asigur) * 10 %				
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %				
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %				

Sef Sectia Constructii
Maria A.pts

