

Teren universal de sport amplasat pe str.

Krilov, 11 mun. Balti 19-15 ПП, AC

(denumirea obiectivului)

Deviz local № 2-2-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 1 151 189 lei

Întocmit in prețuri curente 26.05.2019

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM - 448m²				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, H=10 см)	m ³	44,80	419,33 13,49	18 785,87 604,20
2	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм, H=12 см)	m ³	53,76	420,39 51,03	22 600,42 2 743,37
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,284	9 161,88 0,00	2 601,97 0,00
4	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Устройство асфальтобетонного покрытия H=4,0 см)	m ²	448,00	162,72 4,37	72 899,90 1 959,55
5	CN54A corect	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr + dizolvant 300gr m ²)	m ²	448,00	23,10 5,10	10 350,14 2 286,14
6	CG01A corect	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Invelitoare monolita de calitate inalta gr. 13mm din amestec de guma farimitata si liant de poliuretan, culoarea invelitorii rosie, cauciuc farimitat EPDM - 13,26kg; liant de poliuretan - 2,34kg la m ²)	m ²	448,00	747,01 25,52	334 662,72 11 430,72
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, БР100.20.8	m	88,00	80,21 10,94	7 058,61 962,28
8	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic, aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos (marcaje pentru terenul de volei 81m si terenului de baschet 455m cu latime de 5cm)	m ²	26,80	370,90 13,85	9 940,21 371,21
Total Imbracaminte cu cauciuc farimitat						478 900,05

1	2	3	4	5	6	7
EPDM - 448m2						
Inclusiv salariu						20 357,47
2. Trotuar pavat - 217m2						
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм, Н=10 см)	m3	21,70	420,39 51,03	9 122,57 1 107,35
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	217,00	163,15 21,72	35 403,38 4 714,15
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, BP100.20.8	m	130,50	80,21 10,94	10 467,60 1 427,02
Total Trotuar pavat - 217m2						54 993,55
Inclusiv salariu						7 248,52
3. Ingradirea teritoriului						
3.1. Lucrari de terasamente						
12	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	63,40	59,41 59,41	3 766,82 3 766,82
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	0,185	787,59 0,00	145,71 0,00
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	29,60	22,80 0,00	674,88 0,00
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	44,87	11,30 11,30	507,01 507,01
16	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	44,87	28,39 27,34	1 273,75 1 226,63
Total Lucrari de terasamente						6 368,14
Inclusiv salariu						5 500,46
3.2. Gard de protectie						
17	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3,5	m3	4,60	829,00 167,67	3 813,42 771,28
18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	123,36	74,13 43,74	9 144,85 5 395,77
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AI d6	kg	99,57	15,45 2,44	1 538,57 243,17
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AIII d12	kg	320,40	14,94 1,93	4 787,37 618,96

1	2	3	4	5	6	7
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	13,90	1 124,13 140,33	15 625,44 1 950,62
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4, 80x80x4, tabla 100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины)	kg	1 270,90	22,36 7,65	28 415,40 9 728,10
23	CL19B apl	Gard metalic din tesatura din sirma de otel (plasa Rabita ochi 50*50 d2.5 zincata) pe rama din cornier metalic 50*5 (2013.12kg), inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (armatura AI d6 115kg) (Металлические ограждения из вязанной стальной проволочной сетки Rabita ячейкой 50*50 по металлическому каркасу из уголка 50*5 (2013,12кг))	m2	246,30	223,86 66,52	55 135,70 16 384,18
24	CL57A apl	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Усиление сетки арматурой АIII d10)	kg	105,48	20,53 7,65	2 165,98 807,40
25	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	3,505	1 196,56 265,36	4 193,93 930,07
Total Gard de protectie						124 820,49
Inclusiv salariu						36 829,56
Total Ingradirea teritoriului						131 188,63
Inclusiv salariu						42 330,02
4. Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 (2buc)						
26	TsH38A	Confectionarea si montarea porti de fotbal din metal (teava profilata 80*40*3 - 10m, teava profilata 40*20*3 - 12m, la 1 poarta) (Изготовление и установка футбольные ворота)	buc	2,00	2 532,01 965,20	5 064,01 1 930,39
27	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка - грунт-эмаль для метал. поверхностей)	t	0,16	311,73 148,35	49,88 23,74
28	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina (Покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для метал. поверхностей)	t	0,16	421,06 124,66	67,37 19,95
29		Plasa sintetica pentru poarta cu d2.2mm	m2	20,00	141,67 0,00	2 833,40 0,00
Total Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 (2buc)						8 014,66
Inclusiv salariu						1 974,07
5. Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2buc) (c vyносом 2,2м)						
30	TsH38F f	Confectionarea si montarea stilpi din metal profilat, la teren de baschet (teava patrata 140*140*4 - 156.6kg - 1buc) (Изготовление и установка - металлические столбы, на баскетбольной площадке) (Materiale: ciment, piatră, nisip, ара k=1.36)	buc	2,00	4 799,82 1 529,44	9 599,64 3 058,88
31	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente	t	0,313	311,73	97,57

1	2	3	4	5	6	7
		utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка - грунт-эмаль для метал. поверхностей)			148,35	46,43
32	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina (Покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для метал. поверхностей)	t	0,313	421,06 124,66	131,79 39,02
33		Panou de baschet antivandal cu Inel de amortizare	buc	2,00	5 000,00 0,00	10 000,00 0,00
Total Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (2buc) (с выносом 2,2м)						19 829,00
Inclusiv salariu						3 144,34
6. Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (4buc) (с выносом 1,7м)						
34	TsH38F f	Confectionarea si montarea stilpi din metal profilat, la teren de baschet (teava patrata 140*140*4 - 143.9kg - 1buc) (Изготовление и установка - металлические столбы, на баскетбольной площадке) (Materiale: ciment, pietris, nisip, ara k=1.36)	buc	4,00	4 622,02 1 529,44	18 488,08 6 117,77
35	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка - грунт-эмаль для метал. поверхностей)	t	0,576	311,73 148,35	179,56 85,45
36	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina (Покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для метал. поверхностей)	t	0,576	421,06 124,66	242,53 71,80
37		Panou de baschet cu Inel	buc	4,00	3 500,00 0,00	14 000,00 0,00
Total Panou de baschet 1.8*1.05*0.21 (4buc) (с выносом 1,7м)						32 910,16
Inclusiv salariu						6 275,02
7. Plasa pentru volei						
38		Plasa pentru volei cu d 2.0mm	buc	1,00	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
Total Plasa pentru volei						1 350,00
Inclusiv salariu						0,00
8. Forme arhitecturale mici						
39	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare 1.5*0.4m	buc	4,00	2 298,22 262,44	9 192,86 1 049,76
40	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,00	746,43 215,06	2 985,72 860,22
Total Forme arhitecturale mici						12 178,58
Inclusiv salariu						1 909,98
Cheltuieli directe		lei				739 365
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %				18 729

Transport	5,00 %	32 320
TOTAL	100,00 +	790 413
Cheltuieli de regie	14,50 %	114 610
TOTAL	100,00 +	905 023
Beneficiu de deviz	6,00 %	54 301
TOTAL	100,00 +	959 324
TVA	20,00 %	191 865

Total deviz

1 151 189

Inclusiv salariu

83 239

Întocmit:

(SRL Vladmih Company)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(Primaria mun. Balti)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)