

**Lucrari de extindere a
iluminatului stradal, din sat.
Ecaterinovca, r-ul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 4-1-5
AEE, PT-67**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Corpuri de iluminat LED integral 30W, 6000K, minim 12 luni garantie)	buc	16,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,	buc	16,00
4	163	Consola CA 1500	buc	6,00
5	161	Clema de ancora PA 1000	buc	6,00
6	08-02-367-4	Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm ² , la cantitate stilpi pe 1 km: 16 (AVVGng 2*4mm ²)	1 km	0,03
7	590-970	Conductor AVVGng 2*4 mm ²	m	30,00
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2 2*25mm ² pentru linii aeriene	1000 m	0,18
9	590-970	Conductor СИП-2 2*25mm ²	m	180,00
10	137	Clema de fixare a bandei A200	buc	70,00
11		Clema de filiera "ПІС" 1	buc	10,00
12	162	Curau CSB	buc	100,00
13	136	Banda din otel inoxidabil L2007	m	70,00
14	110-0303	Clema de filetare cu izolare 30И 16-95/1,5-10	buc	16,00
15	110-0303	Clema de filetare cu izolare 30И 16-95/4-35	buc	10,00
16	110-0305	Cirlig CS (suport p/u RA 25)	buc	3,00

1	2	3	4	5
17	110-0305	Clema de sustinere "RA 25"	buc	3,00
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,05

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de extindere a
iluminatului stradal, din sat.
Ecaterinovca, r-ul Cimisia**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 4-1-4
AEE, PT-65**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Corpuri de iluminat LED integral 30W, 6000K, minim 12 luni garantie)	buc	59,00
3	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (stilp din otel zincat prefabricat 6m innaltime, inclusiv sistema de fixare -3 bucati)	t	0,56
4	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,50
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,	buc	59,00
6	163	Consola CA 1500	buc	8,00
7	161	Clema de ancora PA 1000	buc	8,00
8	08-02-367-4	Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm2, la cantitate stilpi pe 1 km: 16 (AVVGng 2*4mm2)	1 km	0,10
9	590-970	Conductor AVVGng 2*4 mm2	m	100,00
10	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2 2*25mm2 pentru linii aeriene	1000 m	0,12
11	590-970	Conductor СИП-2 2*25mm2	m	120,00
12	137	Clema de fixare a bandei A200	buc	140,00
13		Clema de filiera "ПС" 1	buc	10,00
14	162	Curau CSB	buc	100,00

1	2	3	4	5
15	136	Banda din otel inoxidabil L2007	m	140,00
16	110-0303	Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/1,5-10	buc	80,00
17	110-0303	Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/4-35	buc	20,00
18	110-0305	Cirlig CS (suport p/u RA 25)	buc	1,00
19	110-0305	Clema de sustinere "RA 25"	buc	1,00
20	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,05

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de extindere a
iluminatului stradal, din sat.
Ecaterinovca, r-ul Cimisia**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 4-1-3
AEE, PT-63**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Corpuri de iluminat LED integral 30W, 6000K, minim 12 luni garantie)	buc	32,00
3	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (stilp din otel zincat prefabricat 6m innaltime, inclusiv sistema de fixare -7 bucati)	t	1,31
4	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,50
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,	buc	32,00
6	163	Consola CA 1500	buc	20,00
7	161	Clema de ancora PA 1000	buc	20,00
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2 2*25mm2 pentru linii aeriene	1000 m	0,40
9	590-970	Conductor СИП-2 2*25mm2	m	395,00
10	137	Clema de fixare a bandei A200	buc	140,00
11		Clema de filiera "ПЦ" 1	buc	25,00
12	162	Curau CSB	buc	100,00
13	136	Banda din otel inoxidabil L2007	m	100,00
14	110-0303	Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/1,5-10	buc	10,00

1	2	3	4	5
15	110-0303	Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/4-35	buc	10,00
16	110-0305	Cirlig CS (suport p/u RA 25)	buc	3,00
17	110-0305	Clema de sustinere "RA 25"	buc	3,00
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,10

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de extindere a
iluminatului stradal, din sat.
Ecaterinovca, r-ul Cimisia**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 4-1-2
AEE, PT-62**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Corpuri de iluminat LED integral 30W, 6000K, minim 12 luni garantie)	buc	10,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,	buc	10,00
4	163	Consola CA 1500	buc	10,00
5	161	Clema de ancora PA 1000	buc	10,00
6	08-02-367-4	Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm ² , la cantitate stilpi pe 1 km: 16 (AVVGng 2*4mm ²)	1 km	0,02
7	590-970	Conductor AVVGng 2*4 mm ²	m	20,00
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2 2*25mm ² pentru linii aeriene	1000 m	0,20
9	590-970	Conductor СИП-2 2*25mm ²	m	200,00
10	137	Clema de fixare a bandei A200	buc	50,00
11		Clema de filiera "ПГ" 1	buc	10,00
12	162	Curau CSB	buc	100,00
13	136	Banda din otel inoxidabil L2007	m	50,00
14	110-0303	Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/1,5-10	buc	14,00
15	110-0303	Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/4-35	buc	10,00
16	110-0305	Cirlig CS (suport p/u RA 25)	buc	2,00
17	110-0305	Clema de sustinere "RA 25"	buc	2,00

1	2	3	4	5
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,05

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.