

**Lucrari de resistemizare
reparatie capitala a salii de sport
din cladirea cu numaru cadastral
0100518.107.08 situat pe
str.Mesager 5 /5 mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 3 274 367,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	17,10	33,60 33,60	574,56 574,56
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2	12,00	33,60 33,60	403,20 403,20
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ Demontarea placa de pervaz din lemn	m	22,00	12,70 11,20	279,40 246,40
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2	13,00	33,60 33,60	436,80 436,80
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ Demontarea placa de pervaz din PVC	m	28,60	12,70 11,20	363,22 320,32
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ Demontarea lacrimar din aluminiu	m	28,60	12,70 11,20	363,22 320,32
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/	m2	557,03	23,15	12 895,24

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		2. Astuparea goluri				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm	m3	0,40	2 667,78 325,60	1 067,11 130,24
Total Astuparea goluri						1 067,11
Incluziv salariu						130,24
		3. Captusire pereti				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velero	m	104,00	110,55 32,00	11 497,20 3 328,00
Total Captusire pereti						11 497,20
Incluziv salariu						3 328,00
		4. Executarea goluri				
19	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,95	263,32 171,20	250,15 162,64
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m	6,00	327,44 200,00	1 964,61 1 200,00
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,16	1 455,62 1 425,60	232,90 228,10
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4.32 pentru adincimea de forare de 480mm	buc	10,00	1 926,57 186,62	19 265,72 1 866,24
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 / Teava 452.5 l=480mm	buc	10,00	67,50 32,00	674,95 320,00
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1.98 pentru adincimea de forare de 220mm	buc	10,00	819,03 81,26	8 190,28 812,59
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin	buc	10,00	45,95	459,45

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, avind diametrul de 1 1/2"/ Teava 38x2.0 l=250mm			30,40	304,00
Total Executarea goluri						31 038,07
Incluziv salariu						4 893,57
		5. Captusire coloane				
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=12.5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: coloane	m2	6,00	628,35 346,60	3 770,11 2 079,60
27	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,00	216,90 132,00	433,80 264,00
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=12.5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: coloane	m2	8,00	628,35 346,60	5 026,81 2 772,80
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi teracota	m2	8,00	645,21 308,40	5 161,71 2 467,20
Total Captusire coloane						14 392,44
Incluziv salariu						7 583,60
		6. Cosuri de ventilare CV1, CV2				
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,65	182,27 80,00	118,48 52,00
31	RpCB03A 1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3	0,13	2 828,45 906,40	367,70 117,83
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,04	37 864,79 11 772,00	1 514,59 470,88

1	2	3	4	5	6	7
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MN 1-21 (12buc)	kg	14,40	48,55 16,80	699,07 241,92
34	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	50,00	349,52 84,00	17 476,00 4 200,00
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,04	45,53 16,80	411,62 151,87
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi PF-115 sau analog	t	0,01	2 076,52 582,40	20,77 5,82
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	7,50	174,40 42,40	1 308,00 318,00
38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata/ Placi din vata minerala gr=50 mm Tehnolain	m2	36,00	174,40 42,40	6 278,40 1 526,40
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,35	8 942,80 1 800,00	3 129,98 630,00
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple/ Placarea schindura 100x19h consum schindura 0.019m3/m2	m2	67,00	182,77 20,40	12 245,46 1 366,80
41	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,621	737,50 164,00	1 195,49 265,84
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,621	202,02 31,20	327,48 50,58
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	26,00	480,13 80,00	12 483,45 2 080,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita				
Total Cosuri de ventilare CV1, CV2						57 576,48
Incluziv salariu						11 477,94
		7. Inchideri si compartimentari				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,24	49 164,50 8 056,80	11 799,48 1 933,63
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,36	131 045,41 8 056,80	47 176,35 2 900,45
Total Inchideri si compartimentari						58 975,83
Incluziv salariu						4 834,08
		8. Consolidare goluri				
		8.1. Consolidare gol usa G-1 (1 buc)				
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,30	327,44 200,00	3 372,58 2 060,00
47	RpCU06F 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,20	144,00 136,00	172,80 163,20
48	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	20,00 20,00	40,00 40,00
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	38,77 34,40	77,54 68,80
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere d6 l=120mm	buc	2,00	18,50 16,00	37,00 32,00
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	31,89	45,53	1 452,08 535,75

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate total sau partial in beton			16,80	
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi PF-115 sau analog	t	0,032	2 076,65 582,50	66,45 18,64
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,009	131 041,34 8 056,89	1 179,37 72,51
Total Consolidare gol usa G-1 (1 buc)						6 397,83
Incluziv salariu						2 990,90
		8.2. Consolidare gol usa G-2 (1 buc)				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,80	327,44 200,00	3 536,30 2 160,00
55	RpCU06F 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,20	144,00 136,00	172,80 163,20
56	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	20,00 20,00	40,00 40,00
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	38,77 34,40	77,54 68,80
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere d6 l=120mm	buc	2,00	18,50 16,00	37,00 32,00
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,87	45,53 16,80	1 633,23 602,62
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi PF-115 sau analog	t	0,036	2 076,52 582,44	74,75 20,97
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori	100m2	0,011	131 041,93	1 441,46

1	2	3	4	5	6	7
		monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m			8 056,73	88,62
Total Consolidare gol usa G-2 (1 buc)						7 013,09
Incluziv salariu						3 176,21
Total Consolidare goluri						13 410,92
Incluziv salariu						6 167,11
		9. Cabine dus				
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa/ Glasvanduri din panouri PAL sau HPL reistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	12,00	4 148,34 106,40	49 780,02 1 276,80
Total Cabine dus						49 780,02
Incluziv salariu						1 276,80
		10. Finisari pardosea				
		10.1. Incaperea 10, 11, 14, 20, 21, 22				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr=120mm	m3	16,313	3 145,72 360,00	51 316,11 5 872,68
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se eclude ciment si nisip	m2	135,94	140,76 56,00	19 134,87 7 612,64
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelonato" gr=11mm	m2	135,94	428,01 94,40	58 183,62 12 832,74
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	125,00	100,11 32,00	12 513,28 4 000,00
67		Profil de colt din PVC	m	125,00	20,00 0,00	2 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Incaperea 10, 11, 14, 20, 21, 22						143 647,87
Incluziv salariu						30 318,06
		10.2. Incaperea 12, 13, 18, 19				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr=80mm	m3	1,30	3 145,68 360,00	4 089,38 468,00
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se eclude ciment si nisip	m2	15,97	140,76 56,00	2 247,91 894,32
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade/ se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj	m2	15,97	37,59 9,60	600,29 153,31
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,97	22,75 3,20	363,25 51,10
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica k=2 pentru 2 straturi	m2	15,97	231,11 12,80	3 690,82 204,42
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se eclude ciment si nisip	m2	15,97	140,76 56,00	2 247,91 894,32
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelonata cu suprafata ruoasa gr=11mm	m2	15,97	556,94 232,00	8 894,33 3 705,04

1	2	3	4	5	6	7
Total Incaperea 12, 13, 18, 19						22 133,90
Incluziv salariu						6 370,51
		10.3. Incaperea 15, 16, 17				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr=80mm	m3	32,261	4 180,98 360,00	134 882,51 11 613,97
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunirele nelipite	m2	403,26	82,67 1,60	33 339,52 645,22
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu pelicola, simplu asezat cu suprapunere nelipita	m2	403,26	17,88 1,60	7 208,27 645,22
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se eclude ciment si nisip	m2	403,26	140,76 56,00	56 762,93 22 582,56
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	403,26	139,40 18,72	56 213,50 7 549,02
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex" (Sport MPlus) sau analo montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog/ consum Profil p.v.c pervaz pardoseala - 0.128m/m2	m2	403,26	1 057,66 88,00	426 510,73 35 486,88
Total Incaperea 15, 16, 17						714 917,46
Incluziv salariu						78 522,86
Total Finisari pardosea						880 699,24
Incluziv salariu						115 211,43
		11. Finisari tavan				
		11.1. Tip A				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonoground sau analog	m2	555,17	7,84	4 351,42

1	2	3	4	5	6	7
					2,40	1 332,41
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	555,17	161,27 122,40	89 531,26 67 952,81
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	555,17	58,08 19,20	32 245,38 10 659,26
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,17	32,38 16,00	17 973,80 8 882,72
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,17	6,84 2,40	3 795,97 1 332,41
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,17	52,26 44,00	29 014,92 24 427,48
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,17	6,84 2,40	3 795,97 1 332,41
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,17	52,26 44,00	29 014,92 24 427,48
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,17	6,84 2,40	3 795,97 1 332,41
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	555,17	139,79 44,00	77 606,55 24 427,48
Total Tip A						291 126,18
Incluziv salariu						166 106,86
Total Finisari tavan						291 126,18
Incluziv salariu						166 106,86

1	2	3	4	5	6	7
		12. Finisari pereti 12.1. Tip 1				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,00	6,84 2,40	2 105,95 739,20
92	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv/ consum plasa incata d1.8 25x25=1.05m2/m2	m2	308,00	103,78 44,00	31 962,70 13 552,00
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	308,00	184,63 136,00	56 865,12 41 888,00
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 30 mm	m2	308,00	40,51 10,40	12 477,08 3 203,20
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,00	6,84 2,40	2 105,95 739,20
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	308,00	32,38 16,00	9 971,59 4 928,00
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuieala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	308,00	136,40 97,60	42 010,65 30 060,80
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,00	6,84 2,40	2 105,95 739,20
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	308,00	52,26 44,00	16 097,04 13 552,00
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,00	6,84 2,40	2 105,95 739,20
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex	m2	308,00	139,79	43 054,95

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			44,00	13 552,00
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	9,24	133,10	1 229,84
					5,60	51,74
Total Tip 1						222 092,77
Incluziv salariu						123 744,54
		12.2. Tip 2				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	70,00	6,92	484,19
					2,40	168,00
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,00	32,38	2 266,27
					16,00	1 120,00
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,00	136,40	9 547,87
					97,60	6 832,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,00	5,67	397,25
					2,40	168,00
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,00	52,26	3 658,42
					44,00	3 080,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,00	5,67	397,25
					2,40	168,00
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,00	139,79	9 785,22
					44,00	3 080,00
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	70,00	133,10	9 317,00
					5,60	392,00
Total Tip 2						35 853,47
Incluziv salariu						15 008,00
		12.3. Tip 2*				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru	m2	156,00	6,92	1 079,05

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete absorbante			2,40	374,40
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,00	32,38 16,00	5 050,55 2 496,00
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,00	136,40 97,60	21 278,12 15 225,60
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosime finala 20mm	m2	156,00	212,65 96,00	33 172,78 14 976,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,00	5,67 2,40	885,30 374,40
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,00	52,26 44,00	8 153,05 6 864,00
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,00	5,67 2,40	885,30 374,40
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,00	139,79 44,00	21 807,05 6 864,00
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	4,70	133,10 5,60	625,57 26,32
Total Tip 2*						92 936,76
Incluziv salariu						47 575,12
		12.4. Tip 3				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	51,00	6,84 2,40	348,71 122,40
121	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor,	m2	51,00	103,78 44,00	5 292,52 2 244,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv/ consum plasa incata d1.8 25x25=1.05m2/m2				
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,00	184,63 136,00	9 415,98 6 936,00
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 30 mm	m2	51,00	50,91 20,80	2 596,41 1 060,80
124	CI22B	Placaj din placute de faianta la pereti fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	51,00	405,36 132,00	20 673,21 6 732,00
Total Tip 3						38 326,83
Incluziv salariu						17 095,20
		12.5. Tip 4				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	50,00	6,92 2,40	345,85 120,00
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,00	32,38 16,00	1 618,77 800,00
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,00	136,40 97,60	6 819,91 4 880,00
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,00	5,67 2,40	283,75 120,00
129	CI22B	Placaj din placute de faianta la pereti fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	50,00	405,36 132,00	20 267,85 6 600,00
Total Tip 4						29 336,13
Incluziv salariu						12 520,00
Total Finisari pereti						418 545,96

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						215 942,86
		13. Finisarea glafuri interioare				
130		Cornier perforat din aluminiu	m	929,00	12,50 0,00	11 612,50 0,00
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	31,00	203,54 118,88	6 309,74 3 685,28
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00	5,67 2,40	175,93 74,40
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00	52,26 44,00	1 620,16 1 364,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00	5,67 2,40	175,93 74,40
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,00	117,46 44,00	3 641,16 1 364,00
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,93	133,10 5,60	123,78 5,21
Total Finisarea glafuri interioare						23 659,19
Incluziv salariu						6 567,29
		14. Timplarii				
		14.1. Usi				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa cu geam, in doua canturi, cu deschidere automata din aluminiu in set Amortizator usa(pentru fiecare cant) Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinerea a usii in pozitie "deschis" (montare la podea) Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100h - 1buc	m2	2,52	5 182,99 84,80	13 061,13 213,70

1	2	3	4	5	6	7
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m/ Bloc de usa dubla interior din MDF U2 1200x2100h- 1 buc	m2	2,52	4 638,25 108,00	11 688,39 272,16
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa cu geam intr-un cant cu deschidere automata din aluminiu in set; Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usi in pozitie "deschis" (montare la podea) Set bara antipanica pentru canat U3 1100x2340h - 1buc	m2	2,57	5 166,22 76,00	13 277,19 195,32
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF U4 950x2100h - 1 buc	m2	1,99	4 688,64 144,00	9 330,39 286,56
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF U5 950x2100h - 1 buc	m2	1,99	4 688,64 144,00	9 330,39 286,56
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF U6 900x2100h - 1 buc	m2	1,89	4 688,64 144,00	8 861,52 272,16
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF U7 900x2100h - 2 buc	m2	3,78	4 688,64 144,00	17 723,04 544,32
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente	m2	1,68	4 688,64 144,00	7 876,91 241,92

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF U8 800x2100h - 1 buc				
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC de culoare lemn deschis Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2/Vt, conductibilitatea K=1.6Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100h - 1 buc	m2	1,68	3 155,03 64,80	5 300,44 108,86
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC de culoare lemn deschis Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2/Vt, conductibilitatea K=1.6Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100h - 3 buc	m2	5,04	3 155,03 64,80	15 901,33 326,59
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Bloc de usa interior din panouri PAL laminate rezistente la umiditate U11 650x1800h - 2 buc	m2	2,34	3 166,22 76,00	7 408,97 177,84
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Bloc de usa interior din panouri PAL laminate rezistente la umiditate U12 650x1800h - 4 buc	m2	4,68	3 166,22 76,00	14 817,93 355,68
149	CK35A	Opritori de podea	buc	15,00	137,00 12,00	2 055,00 180,00
Total Usi						136 632,62

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 461,67
		14.2. Ferestre				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastră din PVC cu minim 4 camere, eam termopan dublu gr=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei F-1 2000x500h -19 buc	m2	19,00	3 141,72 58,40	59 692,78 1 109,60
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră profil din aluminiu ; profil din aluminiu Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380h / 2buc; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1 2000x500h - 3buc	m2	3,00	3 712,19 88,00	11 136,57 264,00
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv/ Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr=5mm, Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K=1.6Vt/m2 in partea de sus al ferestrelor de prevaut gaura pentru montarea supapei F-2 900x500h - 2buc	m2	0,90	3 199,39 75,20	2 879,45 67,68
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastră din PVC cu minim 4 camere, eam termopan dublu gr=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei F-3 650x1600h -1 buc	m2	1,04	3 141,72 58,40	3 267,39 60,74
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250mm	m	45,80	362,25 7,20	16 591,05 329,76

1	2	3	4	5	6	7
155		Supapa de tip VENTS PO400 sau analog	buc	24,00	250,00 0,00	6 000,00 0,00
Total Ferestre						99 567,24
Incluziv salariu						1 831,78
Total Timplarii						236 199,86
Incluziv salariu						5 293,45
Total			lei		2 147 173,89	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		140 998,53	
Cheltuieli de transport			5,00 %		74 286,14	
Total			100,00 +		2 362 458,56	
Cheltuieli de regie			10,00 %		236 245,86	
Total			100,00 +		2 598 704,41	
Beneficiu			5,00 %		129 935,22	
Total			100,00 +		2 728 639,63	
TVA			20,00 %		545 727,93	

Total deviz: 3 274 367,5
Incluziv salariu 6
587 493,87

Intocmit (Prodomus SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Brigada de politie cu destinatie speciala
Fulger al IGP)
(funcția, semnătura)