

**Centrul de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilitati
(adulte) din s.Badiceni, r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii capitale a grupelor Nr 11 -Nr 18**

Valoarea de deviz 2 442 395,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia Gr nr11				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Desfaceri				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	16,50 16,50	66,00 66,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,20		
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiator tip 22 otel)	m2	1,20	8,71 8,71	10,45 10,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,19		
Total Desfaceri						76,45
Incluziv salariu						76,45
		1.1.2. Pereti despartitori g/carton				
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm , 30kg/m3	m2	59,56	410,00 147,57	24 419,50 8 789,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	159,81		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,98	5,35 1,65	620,02 191,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,48		
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	115,98	34,37 30,25	3 986,59 3 508,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	52,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,60		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,98	5,35 1,65	620,02 191,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,48		
7	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,10	131,27 4,00	144,40 4,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,68	43,11 30,25	3 478,27 2 440,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,37		
9	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	35,30	51,39 35,76	1 814,04 1 262,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,95		
Total Pereti despartitori g/carton						35 082,84
Incluziv salariu						16 387,80
		1.1.3. Pereti				
10	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	95,61	12,10 12,10	1 156,65 1 156,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,03		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogruud	m2	95,61	6,50 1,65	621,37 157,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,87		
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	95,61	86,36	8 257,29

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			67,10	6 415,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,64		
13	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	95,61	51,18 39,60	4 892,96 3 786,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,84		
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,61	25,32 11,00	2 420,68 1 051,60
	7122050013400	Zidar	h-om	19,12		
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	95,61	34,37 30,25	3 286,07 2 891,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	43,02		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,56		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,61	5,35 1,65	511,09 157,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,87		
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,80	132,25 4,12	105,80 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,78	43,12 30,25	2 361,86 1 657,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,13		
19	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	40,83	51,38 35,75	2 097,69 1 459,70

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,54		
20	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	11,17	45,61 31,91	509,48 356,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,03		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,45		
21	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,90 6,05	157,95 121,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60		
Total Pereti						26 378,89
Incluziv salariu						19 214,80
		1.1.4. Tavan				
22	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	77,54	225,22 110,00	17 463,73 8 529,40
	7422010060100	Timplar	h-om	139,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,63		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,88		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	77,54	5,35 1,65	414,64 128,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,33		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	77,54	34,37 30,25	2 664,87 2 345,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,89		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,75		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	77,54	5,35 1,65	414,64 128,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,33		
26	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	84,58	32,82 24,75	2 776,23 2 093,30

1	2	3	4	5	6	7
	7133010012100	Ipsosar	h-om	33,83		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,23		
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,54	43,12 30,25	3 343,45 2 345,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,65		
Total Tavan						27 077,56
Incluziv salariu						15 569,95
		1.1.5. Usi				
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg, metal gr. min. 1,4 mm, prag din AL	m2	6,48	1 998,27 44,56	12 948,79 288,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52		
Total Usi						12 948,79
Incluziv salariu						288,75
		1.1.6. Pardoseli				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	81,06	25,99 25,29	2 106,65 2 050,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,64		
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,06	75,81 38,51	6 144,83 3 121,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,11		

1	2	3	4	5	6	7
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm , grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33	m2	78,50	224,79 60,50	17 646,18 4 749,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,85		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	78,50		
Total Pardoseli						
						25 897,66
Incluziv salariu						9 920,90
		1.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	3,90	193,46 19,74	754,49 77,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,31		
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (43,6m.l)	m2	10,00	128,87 81,73	1 288,72 817,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,86		
34	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi (17,1m.l)	m2	1,20	473,15 207,17	567,78 248,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,52		
35	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	60,70	19,46 14,30	1 181,03 867,90
	7422010060100	Timplar	h-om	15,78		
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	11,20	34,37 30,25	384,94 338,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,20	5,36 1,67	60,08 18,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,34		

1	2	3	4	5	6	7
38	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	3,60	51,34 35,75	184,83 128,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,34		
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,60	42,86 30,25	325,74 229,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,18		
Total Glafuri la ferestre si usi						4 747,61
Incluziv salariu						2 726,90
		1.1.8. Incapere personal				
40	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,31	225,32 110,07	1 872,38 914,65
	7422010060100	Timplar	h-om	14,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,25		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,42		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,31	5,36 1,65	44,55 13,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,25		
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	8,31	34,37 30,25	285,63 251,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83		
43	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	11,54	32,86 24,78	379,15 286,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,31	5,36 1,65	44,55 13,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,25		
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	8,31	43,10	358,17

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			30,25	251,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,57		
46	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	26,20	12,09 12,09	316,80 316,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,76		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	26,20	6,51 1,66	170,49 43,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,79		
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,20	86,36 67,09	2 262,60 1 757,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,96		
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,20	25,32 11,00	663,38 288,20
	7122050013400	Zidar	h-om	5,24		
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	26,20	34,37 30,25	900,59 792,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,79		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,62		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,20	5,35 1,66	140,26 43,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,79		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,20	43,12 30,25	1 129,62 792,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,41		
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	2,46	128,96 81,83	317,24 201,30

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane (12,3m.l)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,66		
54	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,30	19,42 14,31	238,86 176,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,20		
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,46	34,53 30,41	84,94 74,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,46	5,27 1,57	12,96 3,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,07		
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,46	43,00 30,18	105,79 74,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35		
58	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,27	45,76 32,05	58,12 40,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,57		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,17		
Total Incapere personal						9 386,08
Incluziv salariu						6 336,55
		1.1.9. Sistemul de incalzire				
59	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 500x1000	buc	2,00	1 356,74 27,50	2 713,49 55,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00		
Total Sistemul de incalzire						2 713,49
Incluziv salariu						55,00
		1.1.10. Sistemul de vantilare				
60	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,00	64,90	129,80

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime			64,90	129,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20		
61	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	64,90 64,90	64,90 64,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10		
62	RCsU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	2,00	24,20 24,20	48,40 48,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70		
63	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	8,00	158,19 71,50	1 265,56 572,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,40		
64	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 125 mm	m	6,00	134,59 71,50	807,52 429,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,80		
65	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	123,00 71,50	123,00 71,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30		
66	SB09G	Teu din plastic d 150mm pentru ventilare	buc	1,00	87,19 19,80	87,19 19,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36		
67	SB09G	Teu din plastic d 125mm pentru ventilare	buc	2,00	69,38 19,80	138,76 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
68	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	48,08 19,80	96,15 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		

1	2	3	4	5	6	7
69	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	42,73 17,60	85,47 35,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64		
70	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	42,66 15,40	85,31 30,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56		
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	78,46 27,50	156,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	70,96 27,50	141,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
Total Sistemul de ventilare						3 230,90
Incluziv salariu						1 590,60
		1.1.11. Iluminat electric				
73	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,50 5,50	22,00 22,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,40		
74	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	21,13 16,50	84,51 66,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20		
75	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	31,90 31,90	63,80 63,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06		
76	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	16,72 15,40	33,44 30,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,56		

1	2	3	4	5	6	7
Total Iluminat electric						203,75
Incluziv salariu						182,60
Total			lei	147 744,02		
Asigurari sociale			24,00 %	17 364,07		
Cheltueli de transport			7,00 %	5 259,11		
Total			100,00 +	170 367,20		
Cheltueli de regie			7,00 %	11 925,70		
Total			100,00 +	182 292,90		
Beneficiu de deviz			4,00 %	7 291,71		
Total			100,00 +	189 584,61		
Total Lucrari de constructie						189 584,61
Incluziv salariu						72 350,30
1.2. Lucrari de montare						
1.2.1. Lucrari electrice						
77	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,06	2 327,22 1 309,10	2 466,85 1 387,65
	1	Muncitor	h-om	25,23		
78		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	78,00	3,80 0,00	296,40 0,00
79		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	28,00	3,80 0,00	106,40 0,00
80	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,06	347,95 308,73	368,83 327,25
	1	Muncitor	h-om	5,95		
81		Кабель силовой ВВГнг-3х1,5mm2	m	70,00	11,23 0,00	786,10 0,00
82		Кабель силовой ВВГнг-3х2,5mm2	m	28,00	15,25 0,00	427,00 0,00
83		Кабель силовой ВВГнг-2х1,5mm2	m	8,00	10,78 0,00	86,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
84	08-03-591 -3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,04	5 099,25 4 180,00	203,97 167,20
	1	Muncitor	h-om	3,04		
85		Intrerupator monopolar interior	buc	4,00	32,92 0,00	131,68 0,00
86	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 815,00 1 815,00	18,15 18,15
	1	Muncitor	h-om	0,33		
87		Intrerupator bipolar interior	buc	1,00	39,17 0,00	39,17 0,00
88	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	2 154,00 2 090,00	86,16 83,60
	1	Muncitor	h-om	1,52		
89		Priza unitara	buc	4,00	31,67 0,00	126,68 0,00
90		Cutie de ramificatie	buc	8,00	12,67 0,00	101,36 0,00
91		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	9,00	3,20 0,00	28,80 0,00
92	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,16	5 285,88 4 857,19	845,74 777,15
	1	Muncitor	h-om	14,13		
93		Corp de iluminat LED 18W	buc	16,00	180,75 0,00	2 892,00 0,00
94	08-03-573 -4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	210,81 130,35	210,81 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,37		
95	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,00	87,65	87,65

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/1/25A			85,80	85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
96		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
97	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,65 85,80	87,65 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
98		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
Total Lucrari electrice					9 449,32	
Incluziv salariu					3 062,95	
		1.2.2. Ventilarea				
99	08-03-605 -1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	73,29 68,20	73,29 68,20
	1	Muncitor	h-om	1,24		
Total Ventilarea					73,29	
Incluziv salariu					68,20	
Total			lei		9 522,61	
Asigurari sociale			24,00 %		751,48	
Cheltueli de transport			7,00 %		447,07	
Total			100,00 +		10 721,16	
Cheltueli de regie			36,00 %		1 127,21	
Total			100,00 +		11 848,37	
Beneficiu de deviz			4,00 %		473,93	
Total			100,00 +		12 322,30	
Total Lucrari de montare					12 322,30	
Incluziv salariu					3 131,15	
		1.3. Utilaj				
100		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
Total			lei		1 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de depozitari	1,20 %			12,00
		Total	100,00 +			1 012,00
		Total Utilaj				1 012,00
		Incluziv salariu				0,00
		Total Reparatia Gr nr11				202 918,91
		Incluziv salariu				75 481,45
		2. Reparatia Gr nr 12				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Desfaceri				
101	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	16,50 16,50	66,00 66,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,20		
		Total Desfaceri				66,00
		Incluziv salariu				66,00
		2.1.2. Pereti despartitori g/carton				
102	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm , 30kg/m3	m2	60,48	409,91 147,58	24 791,65 8 925,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	162,28		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,80	5,34 1,65	629,42 194,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,53		
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	117,80	34,37 30,25	4 049,08 3 563,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,01		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,78		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,80	5,34 1,65	629,42 194,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,53		
106	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	1,10	131,27	144,40

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			4,00	4,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,94	43,12 30,25	3 533,16 2 478,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,07		
108	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	35,86	51,39 35,75	1 842,69 1 282,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,31		
Total Pereti despartitori g/carton						35 619,82
Incluziv salariu						16 642,45
		2.1.3. Pereti				
109	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	95,74	12,10 12,10	1 158,30 1 158,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,06		
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	95,74	6,50 1,65	622,02 157,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,87		
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,74	86,36 67,10	8 268,55 6 424,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,80		
112	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	95,74	51,17 39,60	4 899,41 3 791,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,93		
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	95,74	25,32	2 424,18

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,00	1 053,25
	7122050013400	Zidar	h-om	19,15		
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	95,74	34,37 30,25	3 290,47 2 895,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	43,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,57		
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,74	5,34 1,65	511,59 157,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,87		
116	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,80	132,25 4,12	105,80 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06		
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,69	43,12 30,25	2 401,21 1 684,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,63		
118	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	40,05	51,38 35,75	2 057,60 1 431,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,03		
119	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	12,19	45,58 31,90	555,60 388,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,49		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,58		
120	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,90 6,05	157,95 121,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,60		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60		
Total Pereti						26 452,68
Incluziv salariu						19 267,60
		2.1.4. Tavan				
121	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	77,02	225,23 110,00	17 347,21 8 472,20
	7422010060100	Timplar	h-om	138,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,55		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,85		
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	77,02	5,34 1,65	411,56 127,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,31		
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	77,02	34,37 30,25	2 647,33 2 329,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,66		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,70		
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	77,02	5,34 1,65	411,56 127,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,31		
125	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	84,26	32,82 24,75	2 765,41 2 085,05
	7133010012100	Ipsosar	h-om	33,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,21		
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,02	43,12 30,25	3 320,74 2 329,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,36		
Total Tavan						26 903,81
Incluziv salariu						15 470,95
		2.1.5. Usi				
127	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	6,48	1 998,27 44,56	12 948,79 288,75

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg, metal gr. min. 1,4 mm, prag din AL				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52		
Total Usi						12 948,79
Incluziv salariu						288,75
		2.1.6. Pardoseli				
128	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	80,89	25,99 25,29	2 102,25 2 046,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,60		
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,89	75,82 38,50	6 133,43 3 114,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,53		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,09		
130	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm , grosimea stratului de uzura 0,6mm cl 33	m2	78,08	224,79 60,50	17 551,34 4 723,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,81		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	78,08		
Total Pardoseli						25 787,02
Incluziv salariu						9 884,05

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
usi						
Incluziv salariu					2 761,00	
		2.1.8. Incapere personal				
139	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,80	225,25 110,00	1 756,95 858,00
	7422010060100	Timplar	h-om	14,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,17		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,39		
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,80	5,32 1,62	41,48 12,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23		
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	7,80	34,38 30,25	268,13 235,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,51		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78		
142	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	11,20	32,82 24,75	367,59 277,20
	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56		
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,80	5,32 1,62	41,48 12,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23		
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,80	43,12 30,25	336,31 235,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,29		
145	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	25,52	12,09 12,09	308,55 308,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,61		
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	25,52	6,51 1,66	166,16 42,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,77		

1	2	3	4	5	6	7
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,52	86,36 67,09	2 203,87 1 712,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,13		
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,52	25,31 10,99	645,98 280,50
	7122050013400	Zidar	h-om	5,10		
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	25,52	34,36 30,24	876,88 771,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,55		
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,52	5,36 1,66	136,70 42,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,77		
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,52	43,13 30,26	1 100,58 772,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,04		
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (12,6m.l)	m2	2,51	128,82 81,73	323,34 205,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,73		
153	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,60	19,42 14,32	244,70 180,40
	7422010060100	Timplar	h-om	3,28		
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,51	34,35 30,24	86,23 75,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,13		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,51	5,49 1,75	13,77 4,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08		
156	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	2,51	51,33 35,72	128,85 89,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,63		
Total Incapere personal						9 047,55
Incluziv salariu						6 117,65
		2.1.9. Sistemul de incalzire				
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 500x1000	buc	3,00	1 356,65 27,50	4 069,94 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50		
Total Sistemul de incalzire						4 069,94
Incluziv salariu						82,50
		2.1.10. Nod sanitar				
158	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	52,25 52,25	104,50 104,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
159	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	60,50 60,50	121,00 121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20		
160	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase plastice	m2	25,20	51,68 51,68	1 302,40 1 302,40
	7422010060100	Timplar	h-om	11,84		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,84		
161	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,44	88,12 88,00	4 268,45 4 262,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	38,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,75		
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,44	14,93 14,85	723,31 719,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	5,81		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,27		
163	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,69	42,90 42,90	1 102,20 1 102,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,02		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,02		
164	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	31,54	12,10 12,10	381,70 381,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,94		
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	31,54	6,50 1,66	205,15 52,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,95		
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,54	86,37 67,10	2 724,04 2 116,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,48		
167	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	31,54	51,18 39,60	1 614,09 1 249,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,71		
168	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,44	122,32 93,50	5 925,37 4 529,25
	7122050013400	Zidar	h-om	67,82		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,53		
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,54	25,32 11,00	798,64 347,05
	7122050013400	Zidar	h-om	6,31		

1	2	3	4	5	6	7
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri	m2	32,38	34,37 30,25	1 113,01 979,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,24		
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,38	5,34 1,65	173,07 53,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,97		
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafuri	m2	32,38	43,12 30,25	1 396,07 979,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,81		
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,17	128,70 81,61	279,28 177,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,22		
174	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	11,70	19,41 14,29	227,12 167,20
	7422010060100	Timplar	h-om	3,04		
175	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor inclusiv glafurile	m2	49,77	294,52 134,74	14 658,28 6 706,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	111,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,95		
176	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice.	m2	25,20	289,14 126,50	7 286,39 3 187,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,26		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.11. Sistemul de ventilare				
183	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime	buc	2,00	64,90 64,90	129,80 129,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20		
184	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	64,90 64,90	64,90 64,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10		
185	RCsU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	2,00	24,20 24,20	48,40 48,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70		
186	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	8,00	158,19 71,50	1 265,56 572,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,40		
187	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 125 mm	m	6,00	134,59 71,50	807,52 429,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,80		
188	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	123,00 71,50	123,00 71,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30		
189	SB09G	Teu din plastic d 150mm pentru ventilare	buc	1,00	87,19 19,80	87,19 19,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36		
190	SB09G	Teu din plastic d 125mm pentru ventilare	buc	2,00	69,38 19,80	138,76 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
191	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	48,08 19,80	96,15 39,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
192	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	42,73 17,60	85,47 35,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64		
193	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	42,66 15,40	85,31 30,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56		
194	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	78,46 27,50	156,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
195	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	70,96 27,50	141,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
Total Sistemul de ventilare						3 230,90
Incluziv salariu						1 590,60
		2.1.12. Iluminat electric				
196	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,50 5,50	22,00 22,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,40		
197	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	21,13 16,50	84,51 66,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20		
198	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	31,90 31,90	63,80 63,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06		
199	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	16,72 15,40	33,44 30,80

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,56		
Total Iluminat electric						203,75
Incluziv salariu						182,60
Total			lei		211 472,64	
Asigurari sociale			24,00 %		25 501,34	
Cheltueli de transport			7,00 %		7 342,85	
Total			100,00 +		244 316,83	
Cheltueli de regie			7,00 %		17 102,17	
Total			100,00 +		261 419,00	
Beneficiu de deviz			4,00 %		10 456,76	
Total			100,00 +		271 875,76	
Total Lucrari de constructie						271 875,76
Incluziv salariu						106 255,60
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Lucrari electrice				
200	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,18	2 327,08 1 308,81	2 745,96 1 544,40
	1	Muncitor	h-om	28,08		
201		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	88,00	3,80 0,00	334,40 0,00
202		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	30,00	3,80 0,00	114,00 0,00
203	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,18	348,59 308,56	411,34 364,10
	1	Muncitor	h-om	6,62		
204		Кабель силовой ВВГнг-3х1,5mm2	m	76,00	11,23 0,00	853,48 0,00
205		Кабель силовой ВВГнг-3х2,5mm2	m	30,00	15,25 0,00	457,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
206		Кабель силовой ВВГнг-2х1,5mm2	m	12,00	10,78 0,00	129,36 0,00
207	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,04	5 099,25 4 180,00	203,97 167,20
	1	Muncitor	h-om	3,04		
208		Intrerupator monopolar interior	buc	4,00	32,92 0,00	131,68 0,00
209	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 815,00 1 815,00	36,30 36,30
	1	Muncitor	h-om	0,66		
210		Intrerupator bipolar interior	buc	2,00	39,17 0,00	78,34 0,00
211	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	2 154,00 2 090,00	86,16 83,60
	1	Muncitor	h-om	1,52		
212		Priza unitara	buc	4,00	31,67 0,00	126,68 0,00
213		Cutie de ramificatie	buc	10,00	12,67 0,00	126,70 0,00
214		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	10,00	3,20 0,00	32,00 0,00
215	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,15	5 284,33 4 854,67	792,65 728,20
	1	Muncitor	h-om	13,24		
216		Corp de iluminat LED 18W	buc	15,00	180,75 0,00	2 711,25 0,00
217	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de	100 buc	0,04	5 272,00 4 853,75	210,88 194,15

1	2	3	4	5	6	7
		mediu normale, monolampa LED 12W				
	1	Muncitor	h-om	3,53		
218		Corp de iluminat LED 12W	buc	4,00	127,50 0,00	510,00 0,00
219	08-03-573 -4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	210,81 130,35	210,81 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,37		
220	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,65 85,80	87,65 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
221		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
222	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,65 85,80	87,65 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
223		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
Total Lucrari electrice						10 530,44
Incluziv salariu						3 419,90
		2.2.2. Ventilarea				
224	08-03-605 -1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	73,29 68,20	73,29 68,20
	1	Muncitor	h-om	1,24		
Total Ventilarea						73,29
Incluziv salariu						68,20
Total			lei			10 603,73
Asigurari sociale			24,00 %			837,14
Cheltueli de transport			7,00 %			497,76
Total			100,00 +			11 938,63
Cheltueli de regie			36,00 %			1 255,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			13 194,35
		Beneficiu de deviz	4,00 %			527,78
		Total	100,00 +			13 722,13
		Total Lucrari de montare				13 722,13
		Incluziv salariu				3 488,10
		2.3. Utilaj				
225		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
		Total	lei			1 000,00
		Cheltueli de depozitari	1,20 %			12,00
		Total	100,00 +			1 012,00
		Total Utilaj				1 012,00
		Incluziv salariu				0,00
		Total Reparatie Gr nr 12				286 609,89
		Incluziv salariu				109 743,70
		3. Reparatie Gr.nr13				
		3.1. Lucrari de constructie				
		3.1.1. Desfaceri				
226	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	16,50 16,50	66,00 66,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,20		
227	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiator tip 22 otel)	m2	1,20	8,71 8,71	10,45 10,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,19		
		Total Desfaceri				76,45
		Incluziv salariu				76,45
		3.1.2. Pereti despartitori g/carton				
228	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm ,	m2	59,20	410,00 147,58	24 272,23 8 736,75

1	2	3	4	5	6	7
		30kg/m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	158,85		
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,20	5,35 1,65	615,96 190,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,46		
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	115,20	34,37 30,25	3 959,71 3 484,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	51,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,52		
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,20	5,35 1,65	615,96 190,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,46		
232	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,10	131,27 4,00	144,40 4,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,07	43,12 30,25	3 452,36 2 422,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,04		
234	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	35,13	51,37 35,74	1 804,71 1 255,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,83		
Total Pereti despartitori g/carton						34 865,33
Incluziv salariu						16 284,40
		3.1.3. Pereti				
235	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	97,40	12,10 12,10	1 178,65 1 178,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,43		
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogruud	m2	97,40	6,50 1,65	632,85 160,60

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,92		
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,40	85,72 67,10	8 349,55 6 535,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	118,83		
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,40	25,32 11,00	2 466,17 1 071,40
	7122050013400	Zidar	h-om	19,48		
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	97,40	34,37 30,25	3 347,90 2 946,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	43,83		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,74		
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	97,40	5,34 1,65	520,50 160,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,92		
241	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,80	132,25 4,12	105,80 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06		
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,29	43,12 30,25	2 340,86 1 642,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,86		
243	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	43,11	51,37 35,75	2 214,72 1 541,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,02		
244	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	12,19	45,58 31,90	555,60 388,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,49		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,58		
245	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,90 6,05	157,95 121,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60		
Total Pereti						21 870,55
Incluziv salariu						15 749,80
		3.1.4. Tavan				
246	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	76,96	225,23 110,00	17 333,77 8 465,60
	7422010060100	Timplar	h-om	138,53		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,54		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,85		
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	76,96	5,34 1,65	411,32 127,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,31		
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	76,96	34,37 30,25	2 645,44 2 328,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,63		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,70		
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	76,96	5,34 1,65	411,32 127,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,31		
250	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	84,34	32,83 24,75	2 768,79 2 087,80
	7133010012100	Ipsosar	h-om	33,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,22		
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,96	43,12 30,25	3 318,17 2 328,15

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,33		
Total Tavan						26 888,81
Incluziv salariu						15 463,80
		3.1.5. Usi				
252	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg, metal gr. min. 1,4 mm, prag din AL	m2	6,48	1 998,27 44,56	12 948,79 288,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52		
Total Usi						12 948,79
Incluziv salariu						288,75
		3.1.6. Pardoseli				
253	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	80,60	26,00 25,30	2 095,42 2 039,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,54		
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,60	75,83 38,50	6 112,25 3 103,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,36		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,06		
255	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm , grosimea stratului de uzura	m2	78,02	224,79 60,50	17 537,93 4 720,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,6mm cl 33				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,80		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	78,02		
Total Pardoseli						25 745,60
Incluziv salariu						9 862,60
		3.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
256	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	3,90	193,46 19,74	754,49 77,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,31		
257	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (44,4m.l)	m2	10,15	128,83 81,71	1 307,67 829,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,08		
258	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi (17,1m.l)	m2	1,20	473,15 207,17	567,78 248,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,52		
259	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	61,50	19,45 14,30	1 196,48 879,45
	7422010060100	Timplar	h-om	15,99		
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	11,35	34,41 30,29	390,51 343,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,14		
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,35	5,34 1,65	60,58 18,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,34		
262	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	3,75	51,49 35,79	193,08 134,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,44		
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	7,60	42,86	325,74

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			30,25	229,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,18		
Total Glafuri la ferestre si usi						4 796,33
Incluziv salariu						2 761,00
		3.1.8. Incapere personal				
264	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,10	225,19 110,00	1 824,03 891,00
	7422010060100	Timplar	h-om	14,58		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,21		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,41		
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,10	5,31 1,63	43,02 13,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,24		
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	8,10	34,41 30,28	278,69 245,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81		
267	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	11,40	32,82 24,75	374,18 282,15
	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,57		
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,10	5,31 1,63	43,02 13,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,24		
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,10	43,15 30,28	349,53 245,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,46		
270	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	25,41	12,10	307,45

1	2	3	4	5	6	7
					12,10	307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,59		
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	25,41	6,49 1,65	164,95 41,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,76		
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,41	86,37 67,10	2 194,62 1 705,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,00		
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,41	25,31 11,00	643,22 279,40
	7122050013400	Zidar	h-om	5,08		
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	25,41	34,36 30,24	873,15 768,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,43		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,54		
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,41	5,34 1,65	135,65 41,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,76		
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,41	43,12 30,26	1 095,70 768,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,98		
277	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (12,6m.l)	m2	2,51	128,82 81,73	323,34 205,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,73		
278	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,55	19,39 14,29	243,36 179,30
	7422010060100	Timplar	h-om	3,26		

1	2	3	4	5	6	7
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,51	34,35 30,24	86,23 75,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,13		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,51	5,49 1,75	13,77 4,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08		
281	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	2,51	51,33 35,72	128,85 89,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,63		
282	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,27	45,76 32,05	58,12 40,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,57		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,17		
Total Incapere personal						9 180,88
Incluziv salariu						6 197,95
		3.1.9. Sistemul de ventilare				
283	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime	buc	2,00	64,90 64,90	129,80 129,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20		
284	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	64,90 64,90	64,90 64,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10		
285	RCsU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	2,00	24,20 24,20	48,40 48,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70		
286	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	8,00	158,19 71,50	1 265,56 572,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,40		
287	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 125 mm	m	6,00	134,59 71,50	807,52 429,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,80		
288	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	123,00 71,50	123,00 71,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30		
289	SB09G	Teu din plastic d 150mm pentru ventilare	buc	1,00	87,19 19,80	87,19 19,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36		
290	SB09G	Teu din plastic d 125mm pentru ventilare	buc	2,00	69,38 19,80	138,76 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
291	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	48,08 19,80	96,15 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
292	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	42,73 17,60	85,47 35,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64		
293	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	42,66 15,40	85,31 30,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56		
294	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	78,46 27,50	156,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
295	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	70,96 27,50	141,92 55,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
Total Sistemul de ventilare					3 230,90	
Incluziv salariu					1 590,60	
3.1.10. Iluminat electric						
296	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,50 5,50	22,00 22,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,40		
297	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	21,13 16,50	84,51 66,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20		
298	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	31,90 31,90	63,80 63,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06		
299	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	16,15 15,40	32,30 30,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,56		
Total Iluminat electric					202,61	
Incluziv salariu					182,60	
Total			lei		139 806,25	
Asigurari sociale			24,00 %		16 429,91	
Cheltueli de transport			7,00 %		4 983,74	
Total			100,00 +		161 219,90	
Cheltueli de regie			7,00 %		11 285,39	
Total			100,00 +		172 505,29	
Beneficiu de de viz			4,00 %		6 900,22	
Total			100,00 +		179 405,51	
Total Lucrari de constructie					179 405,51	
Incluziv salariu					68 457,95	

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Lucrari de montare				
		3.2.1. Lucrari electrice				
300	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,03	2 327,04 1 308,79	2 396,85 1 348,05
	1	Muncitor	h-om	24,51		
301		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	78,00	3,80 0,00	296,40 0,00
302		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	25,00	3,80 0,00	95,00 0,00
303	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,03	347,94 308,64	358,38 317,90
	1	Muncitor	h-om	5,78		
304		Кабель силовой ВВГнг-3х1,5mm2	m	70,00	11,23 0,00	786,10 0,00
305		Кабель силовой ВВГнг-3х2,5mm2	m	25,00	15,25 0,00	381,25 0,00
306		Кабель силовой ВВГнг-2х1,5mm2	m	8,00	10,78 0,00	86,24 0,00
307	08-03-591 -3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,04	5 099,25 4 180,00	203,97 167,20
	1	Muncitor	h-om	3,04		
308		Intrerupator monopolar interior	buc	4,00	32,92 0,00	131,68 0,00
309	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 815,00 1 815,00	18,15 18,15
	1	Muncitor	h-om	0,33		
310		Intrerupator bipolar interior	buc	1,00	39,17 0,00	39,17 0,00
311	08-03-591	Priza de fisa tip neingropat, la	100 buc	0,04	2 154,00	86,16

1	2	3	4	5	6	7
	-9	instalatie inchisa			2 090,00	83,60
	1	Muncitor	h-om	1,52		
312		Priza unitara	buc	4,00	31,67 0,00	126,68 0,00
313		Cutie de ramificatie	buc	8,00	12,67 0,00	101,36 0,00
314		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	9,00	3,20 0,00	28,80 0,00
315	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,16	5 285,88 4 857,19	845,74 777,15
	1	Muncitor	h-om	14,13		
316		Corp de iluminat LED 18W	buc	16,00	180,75 0,00	2 892,00 0,00
317	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	210,81 130,35	210,81 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,37		
318	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,65 85,80	87,65 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
319		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
320	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,65 85,80	87,65 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
321		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
Total Lucrari electrice						
					9 311,72	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 014,00
		3.2.2. Ventilare				
322	08-03-605 -1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	73,29 68,20	73,29 68,20
	1	Muncitor	h-om	1,24		
Total Ventilare						73,29
Incluziv salariu						68,20
Total						lei 9 385,01
Asigurari sociale						24,00 % 739,73
Cheltueli de transport						7,00 % 440,86
Total						100,00 + 10 565,60
Cheltueli de regie						36,00 % 1 109,59
Total						100,00 + 11 675,19
Beneficiu de deviz						4,00 % 467,00
Total						100,00 + 12 142,19
Total Lucrari de montare						12 142,19
Incluziv salariu						3 082,20
		3.3. Utilaj				
323		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
Total						lei 1 000,00
Cheltueli de depozitari						1,20 % 12,00
Total						100,00 + 1 012,00
Total Utilaj						1 012,00
Incluziv salariu						0,00
Total Reparatia Gr.nr13						192 559,70
Incluziv salariu						71 540,15
		4. Reparatia Gr.nr 14				
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Desfaceri				
324	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	16,50 16,50	66,00 66,00

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,20		
325	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiator tip 22 otel)	m2	1,20	8,71 8,71	10,45 10,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,19		
Total Desfaceri						76,45
Incluziv salariu						76,45
		4.1.2. Pereti despartitori g/carton				
326	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm , 30kg/m3	m2	59,64	410,00 147,58	24 452,28 8 801,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	160,03		
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,64	5,35 1,65	618,23 190,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,47		
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	115,64	34,37 30,25	3 974,74 3 498,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	52,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,56		
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,64	5,35 1,65	618,23 190,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,47		
330	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,10	131,27 4,00	144,40 4,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,54	43,12 30,25	3 472,80 2 436,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,30		
332	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe	m2	35,10	51,39 35,76	1 803,74 1 255,10

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli gletuite cu ipsos				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,82		
Total Pereti despartitori g/carton						35 084,42
Incluziv salariu						16 377,35
		4.1.3. Pereti				
333	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	95,65	12,10 12,10	1 157,20 1 157,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,04		
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	95,65	6,50 1,65	621,68 157,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,87		
335	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,65	85,72 67,10	8 199,23 6 417,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,69		
336	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	95,65	51,18 39,60	4 895,05 3 787,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,87		
337	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,65	25,32 11,00	2 421,97 1 052,15
	7122050013400	Zidar	h-om	19,13		
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	95,65	34,37 30,25	3 287,88 2 893,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	43,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,57		
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	95,65	5,35	511,33

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor			1,65	157,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,87		
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	132,25 4,12	105,80 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06		
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,78	43,12 30,25	2 620,55 1 838,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,43		
342	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	34,87	51,39 35,76	1 791,96 1 246,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,67		
343	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	10,16	45,57 31,88	462,96 323,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,57		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,32		
344	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,90 6,05	157,95 121,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60		
Total Pereti						26 233,56
Incluziv salariu						19 158,15
		4.1.4. Tavan				
345	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	78,01	225,22 110,00	17 569,14 8 581,10
	7422010060100	Timplar	h-om	140,42		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,70		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,90		

1	2	3	4	5	6	7
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	78,01	5,34 1,65	416,91 128,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,34		
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	78,01	34,37 30,25	2 681,08 2 359,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,80		
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	78,01	5,34 1,65	416,91 128,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,34		
349	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	84,90	32,83 24,75	2 787,06 2 101,55
	7133010012100	Ipsosar	h-om	33,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25		
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,01	43,12 30,25	3 363,57 2 360,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,91		
Total Tavan						27 234,67
Incluziv salariu						15 659,60
		4.1.5. Usi				
351	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga -2 buc, 1250x2400 cu framuga - 1buc , Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z"minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg, metal gr. min. 1,4 mm, prag din AL	m2	4,32	1 998,33 44,56	8 632,80 192,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35		
352	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250x2400 cu framuga , profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila , balamali minium 3 buc la usa pina la 120kg, metal gr. minima 1,4mm, prag din AL	m2	3,00	2 209,79 50,05	6 629,38 150,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,43		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
Total Usi						
						15 262,18
Incluziv salariu						
						342,65
		4.1.6. Pardoseli				
353	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	80,74	25,99 25,30	2 098,72 2 042,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,57		
354	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,74	75,81 38,49	6 120,69 3 108,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,44		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,07		
355	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm , grosimea stratului de uzura 0,6mm cl 33	m2	78,88	224,78 60,50	17 730,90 4 772,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,89		

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	78,88		
Total Pardoseli						25 950,31
Incluziv salariu						9 923,10
		4.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
356	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	3,90	193,46 19,74	754,49 77,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,31		
357	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (44,4m.l)	m2	10,15	128,83 81,71	1 307,67 829,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,08		
358	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi (17,45m.l)	m2	1,22	473,38 207,38	577,52 253,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,60		
359	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	61,85	19,45 14,30	1 203,13 884,40
	7422010060100	Timplar	h-om	16,08		
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	11,37	34,40 30,28	391,14 344,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,14		
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,37	5,35 1,64	60,82 18,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,34		
362	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	3,75	51,49 35,79	193,08 134,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,44		
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	7,62	42,86 30,24	326,60 230,45

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,19		
Total Glafuri la ferestre si usi						4 814,45
Incluziv salariu						2 771,45
		4.1.8. Incapere personal				
364	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,10	225,19 110,00	1 824,03 891,00
	7422010060100	Timplar	h-om	14,58		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,21		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,41		
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,10	5,31 1,63	43,02 13,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,24		
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	8,10	34,41 30,28	278,69 245,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81		
367	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	11,40	32,82 24,75	374,18 282,15
	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,57		
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,10	5,31 1,63	43,02 13,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,24		
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,10	43,15 30,28	349,53 245,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,46		
370	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	25,99	12,10 12,10	314,60 314,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,72		

1	2	3	4	5	6	7
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	25,99	6,50 1,65	168,96 42,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,78		
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,99	86,37 67,10	2 244,81 1 744,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,71		
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,99	25,33 11,00	658,23 286,00
	7122050013400	Zidar	h-om	5,20		
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	25,99	34,39 30,26	893,68 786,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,60		
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,99	5,35 1,65	138,97 42,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,78		
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,99	43,11 30,24	1 120,43 785,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,29		
377	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (12,3m.l)	m2	2,46	128,96 81,83	317,24 201,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,66		
378	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,30	19,42 14,31	238,86 176,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,20		
379	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,46	34,53 30,41	84,94 74,80

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,46	5,27 1,57	12,96 3,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,07		
381	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	2,46	51,53 35,77	126,76 88,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,60		
382	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,27	45,76 32,05	58,12 40,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,57		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,17		
Total Incapere personal						9 291,03
Incluziv salariu						6 277,70
		4.1.9. Nod sanitar				
383	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	52,25 52,25	104,50 104,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
384	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase plastice	m2	15,50	51,66 51,66	800,80 800,80
	7422010060100	Timplar	h-om	7,28		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,28		
385	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice.	m2	15,50	289,13 126,50	4 481,54 1 960,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,78		
	7422010060100	Timplar	h-om	32,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,32		
386	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava	buc	2,00	772,48 104,50	1 544,95 209,00

1	2	3	4	5	6	7
		de scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
	7136020011620	instalator apa,canal	h-om.	3,80		
387	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	487,22 90,75	974,44 181,50
	7136020011620	instalator apa,canal	h-om.	3,30		
388	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	249,31 41,25	498,63 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,50		
389	SC02A	Cadita pentru dus din tabla emailata, 900x900	buc	1,00	713,23 101,75	713,23 101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85		
390	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 152,88 63,25	1 152,88 63,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15		
Total Nod sanitar						10 270,97
Incluziv salariu						3 504,05
		4.1.10. Sistemul de ventilare				
391	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime	buc	2,00	64,90 64,90	129,80 129,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20		
392	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	64,90 64,90	64,90 64,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10		

1	2	3	4	5	6	7
393	RCsU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	2,00	24,20 24,20	48,40 48,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70		
394	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	8,00	158,19 71,50	1 265,56 572,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,40		
395	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 125 mm	m	6,00	134,59 71,50	807,52 429,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,80		
396	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	123,00 71,50	123,00 71,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30		
397	SB09G	Teu din plastic d 150mm pentru ventilare	buc	1,00	87,19 19,80	87,19 19,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36		
398	SB09G	Teu din plastic d 125mm pentru ventilare	buc	2,00	69,38 19,80	138,76 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
399	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	48,08 19,80	96,15 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
400	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	42,73 17,60	85,47 35,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64		
401	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	42,66 15,40	85,31 30,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56		
402	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	78,46 27,50	156,92 55,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
403	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	70,96 27,50	141,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
Total Sistemul de ventilare						3 230,90
Incluziv salariu						1 590,60
		4.1.11. Iluminat electric				
404	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,50 5,50	22,00 22,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,40		
405	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	21,13 16,50	84,51 66,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20		
406	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	31,90 31,90	63,80 63,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06		
407	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	16,15 15,40	32,30 30,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,56		
Total Iluminat electric						202,61
Incluziv salariu						182,60
Total			lei			157 651,55
Asigurari sociale			24,00 %			18 207,29
Cheltueli de transport			7,00 %			5 711,28
Total			100,00 +			181 570,12
Cheltueli de regie			7,00 %			12 709,91
Total			100,00 +			194 280,03

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4,00 %			7 771,20
		Total	100,00 +			202 051,23
		Total Lucrari de constructie				202 051,23
		Incluziv salariu				75 863,70
		4.2. Lucrari de montare				
		4.2.1. Lucrari electrice				
408	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,19	2 327,56 1 308,91	2 769,80 1 557,60
	1	Muncitor	h-om	28,32		
409		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	92,00	3,80 0,00	349,60 0,00
410		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	27,00	3,80 0,00	102,60 0,00
411	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,19	348,44 308,74	414,64 367,40
	1	Muncitor	h-om	6,68		
412		Кабель силовой ВВГнг-3х1,5mm2	m	77,00	11,23 0,00	864,71 0,00
413		Кабель силовой ВВГнг-3х2,5mm2	m	27,00	15,25 0,00	411,75 0,00
414		Кабель силовой ВВГнг-2х1,5mm2	m	15,00	10,78 0,00	161,70 0,00
415	08-03-591 -3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,04	5 099,25 4 180,00	203,97 167,20
	1	Muncitor	h-om	3,04		
416		Intrerupator monopolar interior	buc	4,00	32,92 0,00	131,68 0,00
417	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 815,00 1 815,00	36,30 36,30

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,66		
418		Intrerupator bipolar interior	buc	2,00	39,17 0,00	78,34 0,00
419	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	2 154,00 2 090,00	86,16 83,60
	1	Muncitor	h-om	1,52		
420		Priza unitara	buc	4,00	31,67 0,00	126,68 0,00
421		Cutie de ramificatie	buc	9,00	12,67 0,00	114,03 0,00
422		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	10,00	3,20 0,00	32,00 0,00
423	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,16	5 285,88 4 857,19	845,74 777,15
	1	Muncitor	h-om	14,13		
424		Corp de iluminat LED 18W	buc	16,00	180,75 0,00	2 892,00 0,00
425	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 12W	100 buc	0,03	5 278,00 4 858,33	158,34 145,75
	1	Muncitor	h-om	2,65		
426		Corp de iluminat LED 12W	buc	3,00	127,50 0,00	382,50 0,00
427	08-03-573 -4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	210,81 130,35	210,81 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,37		
428	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,00	87,65	87,65

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/1/25A			85,80	85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
429		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
430	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,65 85,80	87,65 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
431		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
Total Lucrari electrice						10 600,33
Incluziv salariu						3 436,95
		4.2.2. Ventilare				
432	08-03-605 -1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	73,29 68,20	73,29 68,20
	1	Muncitor	h-om	1,24		
Total Ventilare						73,29
Incluziv salariu						68,20
Total			lei		10 673,62	
Asigurari sociale			24,00 %		841,24	
Cheltueli de transport			7,00 %		501,46	
Total			100,00 +		12 016,32	
Cheltueli de regie			36,00 %		1 261,85	
Total			100,00 +		13 278,17	
Beneficiu de deviz			4,00 %		531,12	
Total			100,00 +		13 809,29	
Total Lucrari de montare						13 809,29
Incluziv salariu						3 505,15
		4.3. Utilaj				
433		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
Total			lei		1 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de depozitari	1,20 %			12,00
		Total	100,00 +			1 012,00
		Total Utilaj				1 012,00
		Incluziv salariu				0,00
		Total Reparatia Gr.nr 14				216 872,52
		Incluziv salariu				79 368,85
		5. Reparatia Gr.nr 15				
		5.1. Lucrari de constructie				
		5.1.1. Desfaceri				
434	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,00	16,50 16,50	132,00 132,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,40		
435	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	95,43	26,00 25,30	2 480,71 2 414,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,95		
		Total Desfaceri				2 612,71
		Incluziv salariu				2 546,50
		5.1.2. Pereti despartitori g/carton				
436	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm , 30kg/m3	m2	71,56	410,00 147,58	29 339,56 10 560,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	192,01		
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,32	5,35 1,65	744,75 229,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,18		
438	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	139,32	34,37 30,25	4 788,42 4 214,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,93		

1	2	3	4	5	6	7
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,32	5,35 1,65	744,75 229,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,18		
440	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,80	132,25 4,12	105,80 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06		
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,39	43,11 30,25	4 500,68 3 157,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,41		
442	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	34,93	51,37 35,74	1 794,36 1 248,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,70		
Total Pereti despartitori g/carton						42 018,32
Incluziv salariu						19 643,80
		5.1.3. Pereti				
443	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	108,38	12,10 12,10	1 311,20 1 311,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,84		
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogruud pereti	m2	108,38	6,50 1,65	704,33 178,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,25		
445	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	108,38	85,72 67,10	9 290,42 7 272,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	132,22		
446	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	108,38	51,17 39,60	5 546,24 4 291,65

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	78,03		
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,38	25,32 11,00	2 744,50 1 192,40
	7122050013400	Zidar	h-om	21,68		
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	108,38	34,37 30,25	3 725,34 3 278,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	48,77		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,84		
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,38	5,34 1,65	579,29 178,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,25		
450	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,60	131,12 3,78	209,80 6,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,11		
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,25	43,12 30,25	3 244,54 2 276,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,39		
452	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	33,13	51,38 35,74	1 702,16 1 184,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,53		
453	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	12,10	45,55 31,91	551,11 386,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,45		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57		
454	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu	m	20,00	7,90 6,05	157,95 121,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						18 463,50
		5.1.5. Usi				
461	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg, metal gr. min. 1,4 mm, prag din AL	m2	8,64	1 998,28 44,56	17 265,15 385,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,31		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69		
Total Usi						17 265,15
Incluziv salariu						385,00
		5.1.6. Pardoseli				
462	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	95,43	75,82 38,50	7 235,72 3 674,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,26		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,54		
463	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm , grosimea stratului de uzura 0,6mm cl 33	m2	93,00	224,80 60,50	20 906,38 5 626,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,30		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	93,00		
Total Pardoseli						28 142,10
Incluziv salariu						9 300,50
		5.1.7. Glafuri la ferestre si usi				

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 237,30
		5.1.8. Incapere personal				
472	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,35	225,16 110,00	1 654,90 808,50
	7422010060100	Timplar	h-om	13,23		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,37		
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,35	5,33 1,65	39,21 12,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,22		
474	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	7,35	34,36 30,23	252,51 222,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,31		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,73		
475	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	10,90	32,85 24,78	358,03 270,05
	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,36		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,55		
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,35	5,33 1,65	39,21 12,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,22		
477	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,35	43,10 30,23	316,76 222,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,04		
478	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	27,92	12,10 12,10	337,70 337,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,14		
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	27,92	6,51 1,65	181,64 46,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,84		
480	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	27,92	86,36	2 411,30

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			67,10	1 873,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,06		
481	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,92	25,31 10,99	706,75 306,90
	7122050013400	Zidar	h-om	5,58		
482	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	27,92	34,36 30,24	959,35 844,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,79		
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,92	5,35 1,65	149,42 46,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,84		
484	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,92	43,13 30,26	1 204,08 844,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,36		
Total Incapere personal						8 610,86
Incluziv salariu						5 846,50
		5.1.9. Sistemul de incalzire				
485	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 500x1000	buc	3,00	1 356,65 27,50	4 069,94 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50		
Total Sistemul de incalzire						4 069,94
Incluziv salariu						82,50
		5.1.10. Nod sanitar				
486	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase	m2	15,72	51,71 51,71	812,90 812,90

1	2	3	4	5	6	7
		plastice				
	7422010060100	Timplar	h-om	7,39		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,39		
487	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice.	m2	15,72	289,17 126,51	4 545,71 1 988,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,79		
	7422010060100	Timplar	h-om	33,01		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,36		
488	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95		
489	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	772,48 104,50	1 544,95 209,00
	7136020011620	instalator apa,canal	h-om.	3,80		
490	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	487,22 90,75	974,44 181,50
	7136020011620	instalator apa,canal	h-om.	3,30		
491	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	249,31 41,25	498,63 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,50		
Total Nod sanitar						8 428,88
Incluziv salariu						3 326,95
		5.1.11. Ospataria linga grupa nr.15				
492	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	33,30	225,21 110,00	7 499,38 3 663,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	59,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,99		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,67		
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	33,30	5,34 1,65	177,93 55,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00		
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	33,30	34,36 30,24	1 144,30 1 007,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,33		
495	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	23,10	32,84 24,76	758,56 572,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16		
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	33,30	5,34 1,65	177,93 55,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00		
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,30	43,12 30,26	1 436,03 1 007,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,32		
498	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm , 30kg/m3	m2	14,29	409,99 147,56	5 858,80 2 108,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,34		
499	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	46,50	12,10 12,10	562,65 562,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,23		
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	74,32	6,50 1,65	483,06 122,65

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,23		
501	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,50	86,37 67,10	4 016,00 3 120,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,73		
502	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,50	25,32 11,00	1 177,24 511,50
	7122050013400	Zidar	h-om	9,30		
503	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	74,32	34,37 30,25	2 554,18 2 247,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,44		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,43		
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,32	5,35 1,65	397,32 122,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,23		
505	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,32	43,12 30,25	3 204,62 2 248,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,88		
506	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	5,58	45,65 31,94	254,74 178,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,51		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,73		
507	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm , grosimea stratului de uzura 0,6mm cl 33	m2	33,30	224,77 60,50	7 484,80 2 014,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,33		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,30		
508	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (8,55m.l)	m2	2,10	128,85 81,71	270,59 171,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,12		
509	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi (5,3m.l)	m2	0,37	472,43 206,62	174,80 76,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,39		
510	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	13,85	19,38 14,30	268,39 198,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,60		
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,47	34,40 30,28	84,98 74,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,47	5,25 1,56	12,96 3,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,07		
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,47	42,92 30,28	106,02 74,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,36		
Total Ospataria linga grupa nr.15						38 105,28
Incluziv salariu						20 196,55
		5.1.12. Sistemul de ventilare				
514	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime	buc	2,00	64,90 64,90	129,80 129,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20		

1	2	3	4	5	6	7
515	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	64,90 64,90	64,90 64,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10		
516	RCsU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	2,00	24,20 24,20	48,40 48,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,70		
517	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	8,00	158,19 71,50	1 265,56 572,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,40		
518	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 125 mm	m	6,00	134,59 71,50	807,52 429,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,80		
519	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	123,00 71,50	123,00 71,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30		
520	SB09G	Teu din plastic d 150mm pentru ventilare	buc	1,00	87,19 19,80	87,19 19,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36		
521	SB09G	Teu din plastic d 125mm pentru ventilare	buc	2,00	69,38 19,80	138,76 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
522	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	48,08 19,80	96,15 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
523	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	42,73 17,60	85,47 35,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64		
524	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	42,66	85,31

1	2	3	4	5	6	7
					15,40	30,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56		
525	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	78,46 27,50	156,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
526	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	70,96 27,50	141,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
Total Sistemul de ventilare						3 230,90
Incluziv salariu						1 590,60
		5.1.13. Iluminat electric				
527	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,50 5,50	22,00 22,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,40		
528	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	21,13 16,50	84,51 66,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20		
529	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	31,90 31,90	63,80 63,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06		
530	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	16,15 15,40	32,30 30,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,56		
Total Iluminat electric						202,61
Incluziv salariu						182,60
Total						220 332,53

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24,00 %			25 555,07
		Cheltueli de transport	7,00 %			7 949,66
		Total	100,00 +			253 837,26
		Cheltueli de regie	7,00 %			17 768,61
		Total	100,00 +			271 605,87
		Beneficiu de deviz	4,00 %			10 864,23
		Total	100,00 +			282 470,10
Total Lucrari de constructie						282 470,10
Incluziv salariu						106 479,45
		5.2. Lucrari de montare				
		5.2.1. Lucrari electrice				
531	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,35	2 327,40 1 309,00	3 141,99 1 767,15
	1	Muncitor	h-om	32,13		
532		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	98,00	3,80 0,00	372,40 0,00
533		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	37,00	3,80 0,00	140,60 0,00
534	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,35	348,41 308,41	470,35 416,35
	1	Muncitor	h-om	7,57		
535		Кабель силовой ВВГнг-3х1,5mm2	m	80,00	11,23 0,00	898,40 0,00
536		Кабель силовой ВВГнг-3х2,5mm2	m	37,00	15,25 0,00	564,25 0,00
537		Кабель силовой ВВГнг-2х1,5mm2	m	18,00	10,78 0,00	194,04 0,00
538	08-03-591 -3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,05	5 107,00 4 180,00	255,35 209,00
	1	Muncitor	h-om	3,80		

1	2	3	4	5	6	7
539		Intreupator monopolar interior	buc	5,00	32,92 0,00	164,60 0,00
540	08-03-591 -5	Intreupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 815,00 1 815,00	36,30 36,30
	1	Muncitor	h-om	0,66		
541		Intreupator bipolar interior	buc	2,00	39,17 0,00	78,34 0,00
542	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 167,00 2 101,00	108,35 105,05
	1	Muncitor	h-om	1,91		
543		Priza unitara	buc	5,00	31,67 0,00	158,35 0,00
544		Cutie de ramificatie	buc	9,00	12,67 0,00	114,03 0,00
545		Cutie (pentru prize si intreupatoare) Y196	buc	12,00	3,20 0,00	38,40 0,00
546	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,23	5 284,91 4 856,74	1 215,53 1 117,05
	1	Muncitor	h-om	20,31		
547		Corp de iluminat LED 18W	buc	23,00	180,75 0,00	4 157,25 0,00
548	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 12W	100 buc	0,03	5 278,00 4 858,33	158,34 145,75
	1	Muncitor	h-om	2,65		
549		Corp de iluminat LED 12W	buc	3,00	127,50 0,00	382,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
550	08-03-573 -4	Cutie din plastic exterior pentru 4 module (de creat resursa)	buc	1,00	243,80 130,35	243,80 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,37		
551	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,65 85,80	87,65 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
552		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
553	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/C16A	buc	2,00	87,65 85,80	175,30 171,60
	1	Muncitor	h-om	3,12		
554		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
Total Lucrari electrice						13 207,80
Incluziv salariu						4 184,40
		5.2.2. Ventilare				
555	08-03-605 -1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	73,29 68,20	73,29 68,20
	1	Muncitor	h-om	1,24		
Total Ventilare						73,29
Incluziv salariu						68,20
Total			lei		13 281,09	
Asigurari sociale			24,00 %		1 020,62	
Cheltueli de transport			7,00 %		631,66	
Total			100,00 +		14 933,37	
Cheltueli de regie			36,00 %		1 530,94	
Total			100,00 +		16 464,31	
Beneficiu de deviz			4,00 %		658,57	
Total			100,00 +		17 122,88	
Total Lucrari de montare						17 122,88
Incluziv salariu						4 252,60

1	2	3	4	5	6	7
		5.3. Utilaj				
556		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
Total			lei		1 000,00	
Cheltueli de depozitari			1,20 %		12,00	
Total			100,00 +		1 012,00	
Total Utilaj					1 012,00	
Incluziv salariu					0,00	
Total Reparatie Gr.nr 15					300 604,98	
Incluziv salariu					110 732,05	
		6. Reparatie Gr.nr 16 6.1. Lucrari de constructie 6.1.1. Desfaceri				
557	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	15,33	72,62 72,62	1 113,20 1 113,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,24		
558	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,00	16,50 16,50	132,00 132,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,40		
559	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,96	23,07 23,07	160,60 160,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,46		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,46		
560	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	115,08	26,00 25,30	2 991,57 2 911,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	26,47		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,47		
Total Desfaceri					4 397,37	
Incluziv salariu					4 317,50	
		6.1.2. Pereti despartitori g/carton				
561	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele	m2	68,89	410,01 147,58	28 245,27 10 166,75

1	2	3	4	5	6	7
		parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm , 30kg/m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	184,85		
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,60	5,35 1,65	719,55 222,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,04		
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	134,60	34,37 30,25	4 626,47 4 071,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	60,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,46		
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,60	5,35 1,65	719,55 222,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,04		
565	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,60	131,12 3,78	209,80 6,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,11		
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,41	43,12 30,25	4 372,44 3 067,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,78		
567	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	33,19	51,37 35,74	1 705,02 1 186,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,57		
Total Pereti despartitori g/carton						40 598,10
Incluziv salariu						18 943,10
		6.1.3. Pereti				
568	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea golului de usa)	100m2	0,02	23 409,50 8 057,50	468,19 161,15

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	2,43		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,50		
569	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,60	90,31 66,00	325,11 237,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72		
570	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	132,11	12,10 12,10	1 598,30 1 598,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,06		
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund (pereti + stilpi ,2,53m2 + grinda 6,38m2)	m2	132,11	6,50 1,65	858,46 217,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,96		
572	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	13,00	19,40 14,30	252,15 185,90
	7422010060100	Timplar	h-om	3,38		
573	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	132,11	86,37 67,10	11 409,71 8 864,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	161,17		
574	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	123,20	51,17 39,60	6 304,61 4 878,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	88,70		
575	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	123,20	25,32 11,00	3 119,42 1 355,20

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						26 422,00
		6.1.4. Tavan				
583	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	109,42	225,22 110,00	24 643,92 12 036,20
	7422010060100	Timplar	h-om	196,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,41		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,47		
584	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	109,42	5,34 1,65	584,63 180,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,28		
585	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	109,42	34,37 30,25	3 760,98 3 309,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,94		
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	109,42	5,34 1,65	584,63 180,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,28		
587	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	109,48	32,82 24,75	3 593,27 2 709,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	43,79		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,47		
588	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,42	43,12 30,25	4 717,71 3 309,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,18		
Total Tavan						37 885,14
Incluziv salariu						21 726,10
		6.1.5. Usi				
589	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	8,64	1 998,12 44,56	17 263,76 385,00

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z"minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg, metal gr. min. 1,4 mm, prag din AL				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,31		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69		
590	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1450x2400 din demontari	m2	3,48	118,70 54,53	413,08 189,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,03		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42		
Total Usi					17 676,84	
Incluziv salariu					574,75	
		6.1.6. Pardoseli				
591	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,08	75,81 38,50	8 724,25 4 430,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,05		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,51		
592	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm , grosimea stratului de uzura 0,6mm cl 33	m2	112,50	224,79 60,50	25 288,89 6 806,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,25		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	112,50		
Total Pardoseli					34 013,14	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11 237,05
		6.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
593	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	5,20	193,38 19,88	1 005,56 103,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42		
594	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (60,91m.l)	m2	13,10	128,88 81,74	1 688,33 1 070,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,47		
595	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi (25,2m.l)	m2	1,76	473,07 207,19	832,60 364,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,63		
596	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	86,11	19,48 14,30	1 677,05 1 231,45
	7422010060100	Timplar	h-om	22,39		
597	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	14,86	34,40 30,28	511,13 449,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,49		
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	14,86	5,36 1,67	79,67 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45		
599	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri	m2	2,50	51,16 35,64	127,90 89,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,62		
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,36	42,86 30,26	529,75 374,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,80		

1	2	3	4	5	6	7
Total Glafuri la ferestre si usi						6 451,99
Incluziv salariu						3 708,10
		6.1.8. Nod sanitar				
601	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase plastice	m2	27,20	51,68 51,68	1 405,80 1 405,80
	7422010060100	Timplar	h-om	12,78		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,78		
602	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice.	m2	27,20	289,17 126,50	7 865,52 3 440,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,36		
	7422010060100	Timplar	h-om	57,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,08		
603	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	52,25 52,25	104,50 104,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
604	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	772,48 104,50	1 544,95 209,00
	7136020011620	instalator apa,canal	h-om.	3,80		
605	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	487,22 90,75	974,44 181,50
	7136020011620	instalator apa,canal	h-om.	3,30		
606	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	249,31 41,25	498,63 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,50		
607	SC02A	Cadita pentru dus din tabla emailata, 900x900	buc	1,00	713,23 	713,23

1	2	3	4	5	6	7
					101,75	101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85		
608	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 152,88 63,25	1 152,88 63,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15		
Total Nod sanitar						14 259,95
Incluziv salariu						5 589,10
		6.1.9. Sistemul de ventilare				
609	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime	buc	2,00	64,90 64,90	129,80 129,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20		
610	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	64,90 64,90	64,90 64,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10		
611	RCsU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	1,00	24,20 24,20	24,20 24,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35		
612	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	4,00	158,19 71,50	632,78 286,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,20		
613	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 125 mm	m	6,00	134,59 71,50	807,52 429,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,80		
614	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor	m	1,00	123,00	123,00

1	2	3	4	5	6	7
		de ventilatie din m/plastic d 100mm			71,50	71,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30		
615	SB09G	Teu din plastic d 150mm pentru ventilare	buc	1,00	87,19 19,80	87,19 19,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36		
616	SB09G	Teu din plastic d 125mm pentru ventilare	buc	2,00	69,38 19,80	138,76 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
617	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	48,08 19,80	96,15 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
618	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	42,73 17,60	85,47 35,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64		
619	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	42,66 15,40	85,31 30,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56		
620	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	78,46 27,50	156,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
621	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	70,96 27,50	141,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
Total Sistemul de ventilare						2 573,92
Incluziv salariu						1 280,40
6.1.10. Iluminat electric						
622	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,50 5,50	22,00 22,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,40		

1	2	3	4	5	6	7
623	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	21,13 16,50	84,51 66,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20		
624	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	31,90 31,90	63,80 63,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06		
625	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	16,15 15,40	32,30 30,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,56		
Total Iluminat electric						202,61
Incluziv salariu						182,60
Total			lei		194 554,23	
Asigurari sociale			24,00 %		22 555,37	
Cheltueli de transport			7,00 %		7 018,36	
Total			100,00 +		224 127,96	
Cheltueli de regie			7,00 %		15 688,97	
Total			100,00 +		239 816,93	
Beneficiu de deviz			4,00 %		9 592,67	
Total			100,00 +		249 409,60	
Total Lucrari de constructie						249 409,60
Incluziv salariu						93 980,70
		6.2. Lucrari de montare 6.2.1. Lucrari electrice				
626	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,20	2 327,40 1 309,00	2 792,88 1 570,80
	1	Muncitor	h-om	28,56		
627		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	85,00	3,80 0,00	323,00 0,00
628		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	35,00	3,80 0,00	133,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
629	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,20	347,82 308,46	417,39 370,15
	1	Muncitor	h-om	6,73		
630		Кабель силовой ВВГнг- 3x1,5mm2	m	70,00	11,23 0,00	786,10 0,00
631		Кабель силовой ВВГнг- 3x2,5mm2	m	35,00	15,25 0,00	533,75 0,00
632		Кабель силовой ВВГнг- 2x1,5mm2	m	15,00	10,78 0,00	161,70 0,00
633	08-03-591 -3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,05	5 107,00 4 180,00	255,35 209,00
	1	Muncitor	h-om	3,80		
634		Intrerupator monopolar interior	buc	5,00	32,92 0,00	164,60 0,00
635	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 815,00 1 815,00	36,30 36,30
	1	Muncitor	h-om	0,66		
636		Intrerupator bipolar interior	buc	2,00	39,17 0,00	78,34 0,00
637	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 167,00 2 101,00	108,35 105,05
	1	Muncitor	h-om	1,91		
638		Priza unitara	buc	5,00	31,67 0,00	158,35 0,00
639		Cutie de ramificatie	buc	10,00	12,67 0,00	126,70 0,00
640		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	12,00	3,20 0,00	38,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
641	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,21	5 285,24 4 855,71	1 109,90 1 019,70
	1	Muncitor	h-om	18,54		
642		Corp de iluminat LED 18W	buc	21,00	180,75 0,00	3 795,75 0,00
643	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 12W	100 buc	0,03	5 278,00 4 858,33	158,34 145,75
	1	Muncitor	h-om	2,65		
644		Corp de iluminat LED 12W	buc	3,00	127,50 0,00	382,50 0,00
645	08-03-573 -4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	210,81 130,35	210,81 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,37		
646	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,65 85,80	87,65 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
647		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
648	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,65 85,80	87,65 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
649		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
Total Lucrari electrice						
						11 998,49
Incluziv salariu						3 758,70
		6.2.2. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
650	08-03-605 -1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	73,29 68,20	73,29 68,20
	1	Muncitor	h-om	1,24		
Total Ventilare						73,29
Incluziv salariu						68,20
Total			lei		12 071,78	
Asigurari sociale			24,00 %		918,46	
Cheltueli de transport			7,00 %		576,81	
Total			100,00 +		13 567,05	
Cheltueli de regie			36,00 %		1 377,68	
Total			100,00 +		14 944,73	
Beneficiu de deviz			4,00 %		597,79	
Total			100,00 +		15 542,52	
Total Lucrari de montare						15 542,52
Incluziv salariu						3 826,90
		6.3. Utilaj				
651		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
Total			lei		1 000,00	
Cheltueli de depozitari			1,20 %		12,00	
Total			100,00 +		1 012,00	
Total Utilaj						1 012,00
Incluziv salariu						0,00
Total Reparatia Gr.nr 16						265 964,12
Incluziv salariu						97 807,60
		7. Reparatia Gr.nr 17 7.1. Lucrari de constructie 7.1.1. Desfaceri				
652	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	5,92	72,56 72,56	429,55 429,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,81		
653	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua	buc	8,00	16,50 16,50	132,00 132,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe brate sau tuburi				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,40		
654	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,96	23,07 23,07	160,60 160,60
	7422010060100	Timplrar	h-om	1,46		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,46		
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	135,18	25,99 25,30	3 513,89 3 419,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	31,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,09		
Total Desfaceri						
						4 236,04
Incluziv salariu						
						4 142,05
		7.1.2. Pereti despartitori g/carton				
656	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm , 30kg/m3	m2	71,56	410,00 147,58	29 339,56 10 560,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	192,01		
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,86	5,35 1,65	747,80 231,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,20		
658	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	139,86	34,38 30,25	4 807,70 4 231,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,99		
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,86	5,35 1,65	747,80 231,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,20		
660	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	1,60	131,12 3,78	209,80 6,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,11		
661	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	103,82	43,12	4 476,24

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			30,25	3 140,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,10		
662	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	36,04	51,38 35,76	1 851,83 1 288,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,43		
Total Pereti despartitori g/carton						42 180,73
Incluziv salariu						19 688,90
		7.1.3. Pereti				
663	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea golului de usa)	100m2	0,04	23 146,25 8 043,75	925,85 321,75
	7122050013400	Zidar	h-om	4,86		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,99		
664	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	90,10 66,00	630,68 462,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40		
665	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	207,52	12,10 12,10	2 510,75 2 510,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,65		
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoground (pereti + stilpi ,2,6 m2 + grinda 6,82m2)	m2	207,52	6,50 1,65	1 348,88 342,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,23		
667	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	13,20	19,38 14,29	255,86 188,65

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	3,43		
668	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	207,52	86,37 67,10	17 922,57 13 924,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	253,17		
669	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	198,10	51,18 39,60	10 137,78 7 844,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	142,63		
670	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoare	m2	198,10	25,32 11,00	5 015,75 2 179,10
	7122050013400	Zidar	h-om	39,62		
671	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	207,52	34,37 30,25	7 132,61 6 277,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	93,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,75		
672	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	207,52	5,35 1,65	1 109,49 342,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,23		
673	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,60	131,12 3,78	209,80 6,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,11		
674	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,48	43,11 30,25	7 263,80 5 096,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	92,66		
675	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de	m2	39,04	51,38 35,76	2 006,04 1 395,90

1	2	3	4	5	6	7
		ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,38		
676	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	14,99	45,60 31,92	683,50 478,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,75		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,95		
677	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,90 6,05	157,95 121,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60		
Total Pereti						
						57 311,31
Incluziv salariu						
						41 491,45
		7.1.4. Tavan				
678	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	128,65	225,23 110,00	28 975,30 14 151,50
	7422010060100	Timplar	h-om	231,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,30		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,43		
679	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	128,65	5,35 1,65	687,71 212,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,86		
680	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	128,65	34,37 30,25	4 422,13 3 891,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	57,89		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,87		
681	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	128,65	5,35 1,65	687,71 212,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,86		
682	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata	m	133,20	32,82	4 372,21

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						574,75
		7.1.6. Pardoseli				
686	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	135,18	75,82 38,50	10 249,87 5 204,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,52		
687	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm , grosimea stratului de uzura 0,6mm cl 33	m2	131,22	224,78 60,50	29 496,16 7 938,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,12		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	131,22		
Total Pardoseli						39 746,03
Incluziv salariu						13 143,35
		7.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
688	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	5,20	193,38 19,88	1 005,56 103,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42		
689	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (50,81m.l)	m2	11,89	128,88 81,74	1 532,36 971,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,67		
690	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi (26,65m.l)	m2	1,90	473,16 207,26	899,00 393,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,16		
691	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	77,46	19,47 14,30	1 508,24 1 107,70
	7422010060100	Timplar	h-om	20,14		
692	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	13,79	34,39	474,28

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri			30,27	417,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,21		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,38		
693	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,79	5,33 1,64	73,54 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,41		
694	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri	m2	5,15	51,46 35,78	265,02 184,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,35		
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,64	42,86 30,24	370,31 261,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,75		
Total Glafuri la ferestre si usi						6 128,31
Incluziv salariu						3 462,25
		7.1.8. Nod sanitar				
696	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase plastice	m2	25,70	51,70 51,70	1 328,80 1 328,80
	7422010060100	Timplar	h-om	12,08		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,08		
697	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice.	m2	25,70	289,14 126,50	7 430,88 3 251,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,29		
	7422010060100	Timplar	h-om	53,97		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,85		
698	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	249,31 41,25	498,63 82,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,50		
699	SC02A	Cadita pentru dus din tabla emailata, 900x900	buc	1,00	713,23 101,75	713,23 101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85		
700	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 152,88 63,25	1 152,88 63,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15		
Total Nod sanitar						11 124,42
Incluziv salariu						4 827,35
		7.1.9. Sistemul de ventilare				
701	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime	buc	2,00	64,90 64,90	129,80 129,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20		
702	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	64,90 64,90	64,90 64,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10		
703	RCsU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	1,00	24,20 24,20	24,20 24,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35		
704	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	4,00	158,19 71,50	632,78 286,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,20		
705	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 125 mm	m	6,00	134,59 71,50	807,52 429,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,80		
706	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	123,00 71,50	123,00 71,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30		
707	SB09G	Teu din plastic d 150mm pentru ventilare	buc	1,00	87,19 19,80	87,19 19,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36		
708	SB09G	Teu din plastic d 125mm pentru ventilare	buc	2,00	69,38 19,80	138,76 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
709	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	48,08 19,80	96,15 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
710	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	42,73 17,60	85,47 35,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64		
711	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	42,66 15,40	85,31 30,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56		
712	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	78,46 27,50	156,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
713	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	70,96 27,50	141,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
Total Sistemul de ventilare						2 573,92
Incluziv salariu						1 280,40
		7.1.10. Iluminat electric				
714	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de	m	4,00	5,50 5,50	22,00 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		5x50 cmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,40		
715	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	21,13 16,50	84,51 66,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20		
716	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	31,90 31,90	63,80 63,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06		
717	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	16,15 15,40	32,30 30,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,56		
Total Iluminat electric						202,61
Incluziv salariu						182,60
Total						225 873,59
Asigurari sociale						27 467,88
Cheltueli de transport						7 770,26
Total						261 111,73
Cheltueli de regie						18 277,82
Total						279 389,55
Beneficiu de deviz						11 175,58
Total						290 565,13
Total Lucrari de constructie						290 565,13
Incluziv salariu						114 449,50
		7.2. Lucrari de montare				
		7.2.1. Lucrari electrice				
718	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,33	2 327,12 1 308,83	3 095,07 1 740,75
	1	Muncitor	h-om	31,65		
719		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	95,00	3,80 0,00	361,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
720		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	38,00	3,80 0,00	144,40 0,00
721	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,33	348,27 308,50	463,20 410,30
	1	Muncitor	h-om	7,46		
722		Кабель силовой ВВГнг- 3x1,5mm2	m	80,00	11,23 0,00	898,40 0,00
723		Кабель силовой ВВГнг- 3x2,5mm2	m	38,00	15,25 0,00	579,50 0,00
724		Кабель силовой ВВГнг- 2x1,5mm2	m	15,00	10,78 0,00	161,70 0,00
725	08-03-591 -3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,05	5 107,00 4 180,00	255,35 209,00
	1	Muncitor	h-om	3,80		
726		Intrerupator monopolar interior	buc	5,00	32,92 0,00	164,60 0,00
727	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 815,00 1 815,00	36,30 36,30
	1	Muncitor	h-om	0,66		
728		Intrerupator bipolar interior	buc	2,00	39,17 0,00	78,34 0,00
729	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 167,00 2 101,00	108,35 105,05
	1	Muncitor	h-om	1,91		
730		Priza unitara	buc	5,00	31,67 0,00	158,35 0,00
731		Cutie de ramificatie	buc	12,00	12,67 0,00	152,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 066,15
		7.2.2. Ventilare				
742	08-03-605 -1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	73,29 68,20	73,29 68,20
	1	Muncitor	h-om	1,24		
Total Ventilare						73,29
Incluziv salariu						68,20
Total						lei 13 122,90
Asigurari asigurari						24,00 % 992,24
Cheltueli de transport						7,00 % 628,87
Total						100,00 + 14 744,01
Cheltueli de regie						36,00 % 1 488,37
Total						100,00 + 16 232,38
Beneficiu de deviz						4,00 % 649,29
Total						100,00 + 16 881,67
Total Lucrari de montare						16 881,67
Incluziv salariu						4 134,35
		7.3. Utilaj				
743		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
Total						lei 1 000,00
Cheltueli de depozitari						1,20 % 12,00
Total						100,00 + 1 012,00
Total Utilaj						1 012,00
Incluziv salariu						0,00
Total Reparatie Gr.nr 17						308 458,80
Incluziv salariu						118 583,85
		8. Reparatie Gr nr18				
		8.1. Lucrari de constructie				
		8.1.1. Desfaceri				
744	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	15,63	72,59 72,59	1 134,65 1 134,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,63		

1	2	3	4	5	6	7
745	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,00	16,50 16,50	132,00 132,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,40		
746	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,96	23,07 23,07	160,60 160,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,46		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,46		
747	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	115,35	25,99 25,30	2 998,40 2 918,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	26,53		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,53		
Total Desfaceri						4 425,65
Incluziv salariu						4 345,55
		8.1.2. Pereti despartitori g/carton				
748	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm , 30kg/m3	m2	71,06	410,00 147,58	29 134,25 10 486,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	190,67		
749	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,88	5,35 1,65	742,45 229,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,17		
750	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	138,88	34,37 30,25	4 773,94 4 201,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,89		
751	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,88	5,35 1,65	742,45 229,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,17		
752	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,60	131,12 3,78	209,80 6,05

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,11		
753	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,48	43,11 30,25	4 418,19 3 099,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,36		
754	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	36,40	51,38 35,75	1 870,41 1 301,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,66		
Total Pereti despartitori g/carton						41 891,49
Incluziv salariu						19 554,15
		8.1.3. Pereti				
755	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea golului de usa)	100m2	0,02	23 409,50 8 057,50	468,19 161,15
	7122050013400	Zidar	h-om	2,43		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,50		
756	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,60	90,31 66,00	325,11 237,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72		
757	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	162,64	12,10 12,10	1 967,90 1 967,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,78		
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund (pereti + stilpi ,2,48m2 + grinda 6,5m2)	m2	162,64	6,50 1,65	1 057,09 268,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,88		

1	2	3	4	5	6	7
759	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,50	19,40 14,30	242,54 178,75
	7422010060100	Timplar	h-om	3,25		
760	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	162,64	86,37 67,10	14 046,66 10 913,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	198,42		
761	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	153,66	51,18 39,60	7 863,93 6 085,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	110,64		
762	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoare	m2	153,66	25,32 11,00	3 890,63 1 690,15
	7122050013400	Zidar	h-om	30,73		
763	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	162,64	34,37 30,25	5 590,17 4 919,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	73,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,26		
764	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	162,64	5,35 1,65	869,45 268,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,88		
765	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	1,60	131,12 3,78	209,80 6,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,11		
766	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	134,36	43,12 30,25	5 792,99 4 064,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73,90		

1	2	3	4	5	6	7
767	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	28,28	51,38 35,75	1 452,94 1 010,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,38		
768	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	12,95	45,54 31,90	589,72 413,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,83		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,68		
769	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,90 6,05	157,95 121,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60		
Total Pereti						44 525,07
Incluziv salariu						32 305,90
		8.1.4. Tavan				
770	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	108,90	225,23 110,01	24 527,49 11 979,55
	7422010060100	Timplar	h-om	196,02		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,34		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,45		
771	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	108,90	5,35 1,65	582,36 179,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,27		
772	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	108,90	34,37 30,25	3 743,43 3 294,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,01		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,89		
773	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	108,90	5,35 1,65	582,36 179,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,27		

1	2	3	4	5	6	7
774	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	116,04	32,82 24,75	3 809,01 2 872,10
	7133010012100	Ipsosar	h-om	46,42		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,80		
775	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,90	43,12 30,25	4 695,53 3 294,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,90		
Total Tavan						37 940,18
Incluziv salariu						21 800,35
		8.1.5. Usi				
776	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg, metal gr. min. 1,4 mm, prag din AL	m2	8,64	1 998,28 44,56	17 265,15 385,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,31		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69		
777	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1450x2400 din demontari	m2	3,48	118,70 54,53	413,08 189,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,03		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42		

1	2	3	4	5	6	7
Total Usi						17 678,23
Incluziv salariu						574,75
		8.1.6. Pardoseli				
778	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,35	75,81 38,50	8 744,39 4 441,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,21		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,54		
779	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm , grosimea stratului de uzura 0,6mm cl 33	m2	111,45	224,79 60,50	25 052,32 6 743,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,15		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	111,45		
Total Pardoseli						33 796,71
Incluziv salariu						11 184,25
		8.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
780	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	5,20	193,38 19,88	1 005,56 103,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42		
781	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (50,81m.l)	m2	11,89	128,88 81,74	1 532,36 971,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,67		
782	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi (25,2m.l)	m2	1,76	473,07 207,19	832,60 364,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,63		
783	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	76,01	19,47 14,30	1 480,28 1 086,80

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	19,76		
784	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	13,65	34,38 30,26	469,29 413,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,37		
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,65	5,35 1,65	73,04 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,41		
786	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri	m2	5,01	51,42 35,79	257,60 179,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,26		
787	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,64	42,86 30,24	370,31 261,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,75		
Total Glafuri la ferestre si usi						6 021,04
Incluziv salariu						3 402,85
		8.1.8. Nod sanitar				
788	SC02A	Cadita pentru dus din tabla emailata, 900x900	buc	1,00	713,23 101,75	713,23 101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85		
789	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 152,88 63,25	1 152,88 63,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15		
Total Nod sanitar						1 866,11
Incluziv salariu						165,00
		8.1.9. Sistemul de ventilare				
790	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,00	64,90	129,80

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime			64,90	129,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20		
791	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	64,90 64,90	64,90 64,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10		
792	RCsU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	1,00	24,20 24,20	24,20 24,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35		
793	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	4,00	158,19 71,50	632,78 286,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,20		
794	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 125 mm	m	6,00	134,59 71,50	807,52 429,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,80		
795	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	123,00 71,50	123,00 71,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30		
796	SB09G	Teu din plastic d 150mm pentru ventilare	buc	1,00	87,19 19,80	87,19 19,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36		
797	SB09G	Teu din plastic d 125mm pentru ventilare	buc	2,00	69,38 19,80	138,76 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
798	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	48,08 19,80	96,15 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		

1	2	3	4	5	6	7
799	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	42,73 17,60	85,47 35,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64		
800	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	42,66 15,40	85,31 30,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56		
801	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	78,46 27,50	156,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
802	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	70,96 27,50	141,92 55,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
Total Sistemul de ventilare						2 573,92
Incluziv salariu						1 280,40
		8.1.10. Iluminat electric				
803	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,50 5,50	22,00 22,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,40		
804	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	21,13 16,50	84,51 66,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20		
805	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	31,90 31,90	63,80 63,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06		
806	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	16,15 15,40	32,30 30,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,56		

1	2	3	4	5	6	7
Total Iluminat electric						202,61
Incluziv salariu						182,60
Total			lei	190 921,01		
Asigurari sociale			24,00 %	22 750,99		
Cheltueli de transport			7,00 %	6 704,30		
Total			100,00 +	220 376,30		
Cheltueli de regie			7,00 %	15 426,34		
Total			100,00 +	235 802,64		
Beneficiu de deviz			4,00 %	9 432,10		
Total			100,00 +	245 234,74		
Total Lucrari de constructie						245 234,74
Incluziv salariu						94 795,80
8.2. Lucrari de montare						
8.2.1. Lucrari electrice						
807	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,14	2 327,57 1 308,90	2 653,43 1 492,15
	1	Muncitor	h-om	27,13		
808		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	82,00	3,80 0,00	311,60 0,00
809		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	32,00	3,80 0,00	121,60 0,00
810	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,14	348,43 308,77	397,21 352,00
	1	Muncitor	h-om	6,40		
811		Кабель силовой ВВГнг-3х1,5mm2	m	70,00	11,23 0,00	786,10 0,00
812		Кабель силовой ВВГнг-3х2,5mm2	m	32,00	15,25 0,00	488,00 0,00
813		Кабель силовой ВВГнг-2х1,5mm2	m	12,00	10,78 0,00	129,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
814	08-03-591 -3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,05	5 107,00 4 180,00	255,35 209,00
	1	Muncitor	h-om	3,80		
815		Intrerupator monopolar interior	buc	5,00	32,92 0,00	164,60 0,00
816	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 815,00 1 815,00	18,15 18,15
	1	Muncitor	h-om	0,33		
817		Intrerupator bipolar interior	buc	1,00	39,17 0,00	39,17 0,00
818	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 167,00 2 101,00	108,35 105,05
	1	Muncitor	h-om	1,91		
819		Priza unitara	buc	5,00	31,67 0,00	158,35 0,00
820		Cutie de ramifictie	buc	8,00	12,67 0,00	101,36 0,00
821		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	11,00	3,20 0,00	35,20 0,00
822	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,21	5 285,24 4 855,71	1 109,90 1 019,70
	1	Muncitor	h-om	18,54		
823		Corp de iluminat LED 18W	buc	21,00	180,75 0,00	3 795,75 0,00
824	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 12W	100 buc	0,03	5 278,00 4 858,33	158,34 145,75

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,65		
825		Corp de iluminat LED 12W	buc	3,00	127,50 0,00	382,50 0,00
826	08-03-573 -4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	210,81 130,35	210,81 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,37		
827	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,65 85,80	87,65 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
828		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
829	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,65 85,80	87,65 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,56		
830		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	25,84 0,00	25,84 0,00
Total Lucrari electrice						11 652,11
Incluziv salariu						3 643,75
		8.2.2. Ventilare				
831	08-03-605 -1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	73,29 68,20	73,29 68,20
	1	Muncitor	h-om	1,24		
Total Ventilare						73,29
Incluziv salariu						68,20
Total			lei		11 725,40	
Asigurari sociale			24,00 %		890,87	
Cheltueli de transport			7,00 %		560,61	
Total			100,00 +		13 176,88	
Cheltueli de regie			36,00 %		1 336,30	
Total			100,00 +		14 513,18	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4,00 %			580,52
		Total	100,00 +			15 093,70
		Total Lucrari de montare				15 093,70
		Incluziv salariu				3 711,95
		8.3. Utilaj				
832		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
					0,00	0,00
		Total	lei			1 000,00
		Cheltueli de depozitari	1,20 %			12,00
		Total	100,00 +			1 012,00
		Total Utilaj				1 012,00
		Incluziv salariu				0,00
		Total Reparatia Gr nr18				261 340,44
		Incluziv salariu				98 507,75
		Total	lei			2 035 329,36
		TVA	20,00 %			407 065,87
		Total	100,00 +			2 442 395,23

Total deviz: **2 442 395,23**
Incluziv salariu **3 761 765,40**

Intocmit _____ (Svetenco V)
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)