

**Lucrari de reparatie si
constructie a sectorului de politie
nr.3 a IP Straseni al
Inspectoratului General de
Politie**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № nr. 2-1-1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 396 641,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	92,120	22,40 22,40	2 063,49 2 063,49
2	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	29,800	181,70 178,50	5 414,66 5 319,30
3	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	22,000	7,90 4,90	173,80 107,80
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	384,000	11,60 10,50	4 454,40 4 032,00
5	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,000	64,61 64,40	775,32 772,80
6	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,000	28,80 27,30	748,80 709,80
7	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	84,000	11,90 10,50	999,60 882,00

1	2	3	4	5	6	7
8	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	8,600	61,87 45,85	532,08 394,31
9	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment la scari	m3	1,860	342,80 340,90	637,61 634,07
10	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	82,000	1,97 1,75	161,59 143,50
11	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	404,800	32,40 32,20	13 115,52 13 034,56
12	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	404,800	6,60 6,30	2 671,68 2 550,24
13	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	404,800	14,35 13,65	5 808,88 5 525,52
14	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,600	11,90 10,50	221,34 195,30
15	RCsH33F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,000	61,70 61,60	123,40 123,20
16	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	18,800	45,90 35,35	862,92 664,58
17	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,800	19,25 19,25	361,90 361,90
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	18,800	23,32 0,00	438,42 0,00
Total Capitolul 1. Lucrari de demontare						39 565,40
		1.2. Capitolul 2. Lucrari de reconstructie interioare				
		1.2.1. Capitolul 2.1. Pereti				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,	m3	2,520	1 224,00	3 084,47

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice			157,50	396,90
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi C2	kg	23,810	17,63 1,05	419,65 25,00
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,600	60,30 13,30	337,68 74,48
22	CD05C1	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	22,150	5 086,94 173,25	112 675,69 3 837,49
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	43,430	35,99 7,35	1 563,22 319,21
24	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm b=14 mm	buc	36,000	39,12 4,20	1 408,32 151,20
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	638,000	82,67 59,50	52 746,65 37 961,00
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	638,000	56,66 42,70	36 150,36 27 242,60
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	638,000	3,17 1,05	2 022,46 669,90
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	638,000	32,50 19,25	20 733,72 12 281,50
29	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	85,070	294,91 85,75	25 087,99 7 294,75
Total Capitolul 2.1. Pereti						256 230,45
		1.2.2. Capitolul 2.2 Pardoseli				
		1.2.2.1. Capitolul 2.2.1. Tip 1 (P1,				

1	2	3	4	5	6	7
		P2, P5)				
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Masic bituminos	m2	197,800	6,12 1,40	1 210,92 276,92
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	197,800	93,79 4,20	18 552,34 830,76
32	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	197,800	195,83 143,24	38 735,36 28 333,84
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelanato" gr= 12 mm	m2	197,800	336,41 87,50	66 541,90 17 307,50
34	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,600	50,19 29,75	4 948,73 2 933,35
Total Capitolul 2.2.1. Tip 1 (P1, P2, P5)						129 989,26
		1.2.2.2. Capitolul 2.2.2. Tip 2 (P3)				
35	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	18,100	93,79 4,20	1 697,66 76,02
36	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,100	84,79 35,07	1 534,62 634,77
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,100	229,02 51,34	4 145,31 929,34
Total Capitolul 2.2.2. Tip 2 (P3)						7 377,59
		1.2.2.3. Capitolul 2.2.3. Tip 3 (P4)				
38	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Masic bituminos	m2	8,400	6,11 1,40	51,30 11,76
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	8,400	93,79 4,20	787,86 35,28

1	2	3	4	5	6	7
40	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,400	178,75 128,41	1 501,49 1 078,69
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelanato" gr= 12 mm	m2	8,400	336,41 87,50	2 825,84 735,00
Total Capitolul 2.2.3. Tip 3 (P4)						5 166,49
		1.2.2.4. Capitolul 2.2.4. Tip 4 (P6)				
42	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,800	179,08 128,41	3 545,83 2 542,62
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,800	336,86 87,50	6 669,83 1 732,50
Total Capitolul 2.2.4. Tip 4 (P6)						10 215,65
Total Capitolul 2.2 Pardoseli						152 748,98
		1.2.3. Capitolul 2.3. Tavane				
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff"	m2	56,000	81,84 53,55	4 583,29 2 998,80
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,000	3,17 1,05	177,52 58,80
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,000	32,50 19,25	1 819,89 1 078,00
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	162,800	215,65 77,00	35 107,82 12 535,60
Total Capitolul 2.3. Tavane						41 688,52
		1.2.4. Capitolul 2.4. Timplarie 1.2.4.1. Capitolu 2.4.1. Ferestre				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (PVC F- 4)	m2	0,400	131 021,24 2 822,38	52 408,50 1 128,95

1	2	3	4	5	6	7
49	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (PVC F-2, L-1, L-2)	m2	31,660	1 330,50 25,55	42 123,63 808,91
50	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F - 1)	m2	7,200	1 302,39 19,60	9 377,21 141,12
51	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	29,600	76,08 21,00	2 251,97 621,60
52	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	29,600	71,30 14,00	2 110,48 414,40
Total Capitolu 2.4.1. Ferestre						108 271,78
1.2.4.2. Capitolul 2.4.2. Usi						
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC U2, U6)	m2	49,740	1 541,00 28,35	76 649,34 1 410,13
Total Capitolul 2.4.2. Usi						76 649,34
Total Capitolul 2.4. Timplarie						184 921,12
Total Capitolul 2. Lucrari de reconstructie interioare						635 589,08
1.3. Capitolul 3, Lucrari de reconstructie exterioara						
1.3.1. Capitolul 3.1. Pereu						
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,820	500,50 34,65	2 412,41 167,01
55	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	144,480	10,09 0,35	1 457,42 50,57
56	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat	m2	48,160	165,41 20,86	7 966,15 1 004,62

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
Total Capitolul 3.1. Pereu						11 836,00
		1.3.2. Capitolul 3.2. Scara Sc - 1, Sc -2				
57	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,500	311,65 309,75	155,82 154,88
58	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,030	1 606,45 238,35	48,19 7,15
59	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,240	83,69 42,00	1 861,23 934,08
60	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	69,810	17,63 1,05	1 230,41 73,30
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B 7.5	m3	2,540	1 209,15 134,75	3 071,25 342,26
62	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp b=80 mm	m2	21,600	203,07 36,75	4 386,42 793,80
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelanato" gr= 12 mm, cu rezistenta inalta	m2	21,600	336,86 87,50	7 276,18 1 890,00
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,640	99,00 59,50	1 449,31 871,08
65	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	14,640	511,30 101,50	7 485,36 1 485,96
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MU 1-18 (Balustrada)	kg	188,400	35,99 7,35	6 781,27 1 384,74
67	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF- 0211	t	0,190	180,21 83,65	34,24 15,89
68	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t	0,190	452,90	86,05

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF- 115			133,70	25,40
Total Capitolul3.2. Scara Sc - 1, Sc -2						33 865,85
		1.3.3. Capitolul 3.3. Finisari exterioare				
69	Izf55c	Termoizolarea exterioara a peretilor si glagurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistema cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda> cu placi din vata minelala de 10 cm grosime , densitatea 10 kg/m3	m2	166,400	267,70 80,85	44 545,95 13 453,44
70	Izf55E	Termoizolarea exterioara a glagurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistema cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda> cu placi ignifudate vata minerala a glafurilor de 5 cm si densitatea de 135 kg/m3	m2	41,460	251,51 102,30	10 427,77 4 241,56
71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	208,000	13,83 4,20	2 876,64 873,60
72	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	208,000	102,67 42,70	21 355,36 8 881,60
73	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (b= 30 plasaBP- 1 pas 150x150 mm soclu)	m2	86,400	145,66 80,50	12 585,02 6 955,20
74	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	86,400	511,30 101,50	44 175,93 8 769,60
Total Capitolul 3.3. Finisari exterioare						135 966,66
		1.3.4. Capitolul 3.4. Acoperis				
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,000	41,08 7,35	657,24 117,60
76	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la	m2	49,800	100,64 45,50	5 011,96 2 265,90

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
77	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura antiseismica	kg	268,000	15,22 3,46	4 078,42 928,62
78	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura antiseismica 571.64	kg	571,640	14,24 2,48	8 139,00 1 420,52
79	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	10,670	1 284,56 185,50	13 706,22 1 979,29
80	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	11,500	899,22 136,15	10 340,99 1 565,72
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,800	4 776,65 787,50	22 927,92 3 780,00
82	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,900	5 522,31 843,15	21 537,01 3 288,28
83	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Sipci 50 x50 - 1.9 m3	m2	404,800	26,96 10,32	10 914,99 4 179,56
84	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,600	226,11 29,75	2 396,77 315,35
85	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	404,800	155,12 40,25	62 793,08 16 293,20
86	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	404,800	17,79 8,75	7 199,47 3 542,00
87	CK26B	Opritori de zapada	m	47,000	71,30 14,00	3 351,10 658,00
88	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	60,200	91,55 72,10	5 511,31 4 340,42
89	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - la streasina	m2	60,200	59,14 35,00	3 560,23 2 107,00
90	CE19C	Jgheaburi semirotonde, cu D=18 cm,	m	47,800	93,30	4 459,89

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m			29,75	1 422,05
91	CE21C	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	28,000	87,82 37,80	2 458,92 1 058,40
Total Capitolul 3.4. Acoperis						189 044,66
Total Capitolul 3, Lucrari de reconstructie exterioara						370 713,17
Total Deviz nr. 2-1-1 Lucrari de constructie						1 045 867,65
Cheltuieli direct			lei		1 045 867,14	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		69 313,66	
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %		14 569,06	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		22 595,00	
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %		11 523,45	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		1 163 868,30	
TVA			20,00 %		232 773,66	
Total, inclusive TVA			lei		1 396 641,96	

Total deviz:

1 396 641,96

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)