

## OFERTĂ F 3.1

Către Consiliul Raional Hincesti

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei,

subsemnații, Volosciuc Viorica

reprezentanți ai ofertantului „V & P BENEFIT” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, sa executam următoarele servicii „Lucrari de reparatie a drumului L511.1 de acces spre s.Horodca,com.Dragusenii Noi”

(denumirea bunului)

Pentru suma fără TVA :

261 452,71 (douasute sasezeci si unu patrusute cincizeci si doua mii lei ,71) lei

(suma în litere și în cifre)

Cu TVA :

395 184,02 ( treisute nouazeci si cinci mii o suta optzeci si patru lei ,02)lei

(suma în litere și în cifre)

- a) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- b) În cazul acceptării prezentei oferte, Consiliul Raional Hincesti  
(denumirea ofertantului)  
se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- c) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- d) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Volosciuc Viorica

În calitate de: Administrator

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: V & P Benefit SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Petru Zadnipru 6.of.96

Data: “ 24 ” februarie \_\_\_\_\_ 2020



**Lucrari de reparatie a drumului**  
**L511.1 de acces spre s.Horodca,**  
**com.Dragusenii Noi**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse**  
**Reparatia**

Valoarea de deviz 395 184,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 448,00 | 57,66 | 25 831,68        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 27,832 | 57,66 | 1 604,79         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>27 436,47</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                          |    |        |        |                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------------------|
| 1. | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3 | 57,12  | 176,68 | 10 091,96         |
| 2. | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3 | 711,20 | 153,09 | 108 877,61        |
| 3. | 14211022005251 | Savura                                                   | m3 | 143,92 | 93,33  | 13 432,05         |
| 4. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 140,00 | 20,83  | 2 916,20          |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |        |        | <b>135 317,82</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |        |        |                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 43,736 | 428,32 | 18 733,00        |
| 2. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                          | h-ut | 25,906 | 288,17 | 7 465,22         |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 144,48 | 288,17 | 41 634,80        |
| 4. | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c                         | h-ut | 20,817 | 321,24 | 6 687,25         |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                | h-ut | 54,734 | 342,59 | 18 751,32        |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 14,00  | 387,63 | 5 426,82         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |        | <b>98 698,42</b> |

|                                |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total                          | Lei    | 261 452,71 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 6 173,21   |
| Transportarea                  | 10 %   | 13 531,78  |
| Total                          |        | 281 157,70 |
| Cheltuieli de regie            | 10,5 % | 29 521,56  |
| Total                          |        | 310 679,26 |
| Beneficiu de deviz             | 6 %    | 18 640,76  |



|              |      |            |
|--------------|------|------------|
| Total        |      | 329 320,02 |
| TVA          | 20 % | 65 864,00  |
| Total deviz: |      | 395 184,02 |


Intocmit

*Director, Valeriu V. Ublu*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a drumului L511.1      Investitor  
de acces spre s.Horodca, com.Dragusenii Noi

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                      | 6                    | 7                   |
|          |                             | <b>1. Drum local L=933.00 m B=4.0m</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                     |
| 1        | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 1 546,24            |
|          | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,6100                                 | 428,32               | 1 546,24            |
| 2        | TsD7E1                      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |                                        |                      | 1 619,64            |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,9700                                 | 57,66                | 286,57              |
|          | 2952240004004               | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,6260                                 | 288,17               | 1 333,07            |
| 3        | DA12A                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=0,15m                                                                                                                       | m3     |                                        |                      | 389,80              |
|          | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,8000                                 | 57,66                | 46,13               |
|          | 14211022005251              | Savura                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,2570                                 | 93,33                | 23,99               |
|          | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1020                                 | 176,68               | 18,02               |
|          | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,2700                                 | 153,09               | 194,42              |
|          | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,2500                                 | 20,83                | 5,21                |
|          | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0420                                 | 428,32               | 17,99               |
|          | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2580                                 | 288,17               | 74,35               |
|          | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0250                                 | 387,63               | 9,69                |
| 4        | TsC35B21                    | Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c. pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 825,59              |
|          | 2952270007405               | Incercator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,5700                                 | 321,24               | 825,59              |
| 5        | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                        | t      |                                        |                      | 17,13               |
|          | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0500                                 | 342,59               | 17,13               |


APROBAT:

Intocmit  
Director, Volodimir Viorice Ublif  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.





**Lucrari de reparatie a drumului  
L511.1 de acces spre s.Horodca,  
com.Draguseni Noi**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

### Reparatia

Valoarea de deviz 395 184,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

| Nr<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                         |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1          | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                       |
|            |                                   | <b>1. Drum local L=933.00 m B=4.0m</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                |                                          |                         |
| 1          | TsC21B1                           | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                                                               | 100<br>m3 | 5,600                                          | 1 546,24<br>0,00                         | 8 658,92<br>0,00        |
| 2          | TsD7E1                            | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100<br>m3 | 5,600                                          | 1 619,64<br>286,57                       | 9 070,01<br>1 604,79    |
| 3          | DA12A                             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=0.15m                                                                                                                       | m3        | 560,000                                        | 389,80<br>46,13                          | 218 285,21<br>25 831,68 |
| 4          | TsC35B21                          | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m                                                                              | 100<br>m3 | 8,100                                          | 825,59<br>0,00                           | 6 687,25<br>0,00        |
| 5          | TsI50A1                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                        | t         | 1 094,680                                      | 17,13<br>0,00                            | 18 751,32<br>0,00       |
|            |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei       |                                                |                                          | 261 452,71              |

| 1 | 2 | 3                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
|   |   |                                                                    |   |   |   |                                 |
|   |   | <b>Total Drum local L=933.00 m<br/>B=4.0m<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>261 452,71<br/>27 436,47</b> |

|  |  |                                          |        |                   |
|--|--|------------------------------------------|--------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 261 452,71        |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 22,5 % | 6 173,21          |
|  |  | Transportarea                            | 10 %   | 13 531,78         |
|  |  | Total                                    |        | 281 157,70        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10,5 % | 29 521,56         |
|  |  | Total                                    |        | 310 679,26        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 18 640,76         |
|  |  | Total                                    |        | 329 320,02        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 65 864,00         |
|  |  |                                          |        | <b>395 184,02</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>27 436,47</b>  |

Intocmit

*Director Volodimir Dioneu, udy*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

